

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025
Číslo smlouvy: S 640 073 300 23
Číslo objednávky: 38

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 25.6.2024	TÚ Nová Ves u Lomnice nad Popelkou Stará Paka	Svařování kolejnic, zřízení BK a úprava GPK.	ROV 53069 A 20. - 24.5.2024 (5N).	Ne.	Měsíční.		995 247,30
Celková cena							995 247,30

Svařování kolejnic, zřízení BK a úprava GPK
TÚ Nová Ves u Lomnice nad Popelkou - Stará Paka

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
km 69,200 - 69,300					
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00		
km 68,000 - 72,390					-
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,30		
5905105030	Doplňení KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	110,00		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	300,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	300,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00		
km 72,390 - 72,900					-
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	510,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00		
Celkem:					995 247,30