

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava sociálního zařízení a podlah

KSO:

Místo: Kasárna 6.října Liberec obj.004 , 005

CC-CZ

Datum 14.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**742 730,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	742 730,85	155 973,48
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH**CZK****898 704,33****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava sociálního zařízení a podlah

Místo: Datum: 14.03.2024


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- Oprava sociálního zařízení obj.004**
- 1 Práce a dodávky HSV
- 2 Práce a dodávky PSV
- Oprava podlah obj.005**
- 1 Práce a dodávky HSV
- 2 Práce a dodávky PSV



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava sociálního zařízení

Objekt: 004

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	014	310219811	Zazdívká kapes a rýh ve zdivu cihelném	m3			
128*0,3*0,2							
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	014	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2			
3	011	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	013	973048141	Vysekání kapes nebo rýh ve zdivu	m			
5	013	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
997 Přesun sutě							
6	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
8	013	997013609	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
PSV Práce a dodávky PSV							
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
9	721	721171803	Demontáž potrubí kanalizační	m			
10	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC - kompletní rozvod montáž	m			
11	286	28615051	trubka kanalizační HTEM s hrlem DN 160x2000mm	m			
61 * 1,03							
12	484	48466559	Uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"	kus			
Demontáž , dodávka a montáž							
13	582	58245726	Dvířka vanová bílá 150x150mm	kus			
Demontáž,dodávka a montáž							
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
14	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			
15	721	722174912	Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 16 do 20 mm montáž	m			
16	286	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm	m			
65 * 1,03							
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
17	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava sociálního zařízení

Objekt: 004

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	721	725119122	Montáž WC kombi vč. připojení a manžet	kus			
19	642	64232051	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm vč. sedátka	kus			
20	721	725122817	Demontáž pisoárových stání	soubor			
21	642	64251315	Pisoar keramický zavěsný 300x380x420mm vnější přívod vody spodní odpad a instalační sady dodávka a montáž	kus			
22	721	725210821	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor			
23	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva vč. připojení armatur	soubor			
24	642	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus			
25	551	55111982	ventil rohový 3/4" demontáž, dodávka a montáž	kus			
26	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			
27	721	725831313	Montáž baterie nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor			
28	551	55144048	baterie nástěnná umyvadlová páková	kus			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

29	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			
30	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			
31	731	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2			
32	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			

741 Elektroinstalace - silnoproud

33	741	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
34	345	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
35	741	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A	kus			
36	741	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus			
37	348	34823741	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1245mm vč. trubice	kus			
38	741	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2	kus			
39	741	741810001	Dílčí prohlídka namontovaných elektrických prvků rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			

766 Konstrukce truhlářské

40	766	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus			
41	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus			
42	611	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus			
43	611	61164005	dveře jednokřídlové povrch lakovaný bílý plně 700-800x1970-2100mm dodávka a montáž	kus			

vč. kování (klíka, šítek, WC zámek) - 8 ks

vč. kování (klíka, šítek, zámek FAB) - 1 ks

763 Konstrukce suché výstavby

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava sociálního zařízení

Objekt: 004

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
44	763	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD demontáž a montáž	m2			
45	590	59030021	deska SDK A tl 12,5mm včetně motázních profilů	m2			
7,615 * 1,08							
771 Podlahy z dlaždic							
46	771	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPA tl 3 mm	m2			
47	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
48	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
3NP 12,81 m2 2NP 12,81 m2 1NP 12,81 m2							
49	771	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
50	597	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2			
38,43 * 1,1							
781 Dokončovací práce - obklady							
51	781	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
52	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
53	781	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo rovného	m			
54	283	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m			
191,54 * 1,1							
55	781	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2			
56	597	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2			
150,65 * 1,1							
57	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených vč. ukončovacích lišt	m2			
3NP 51,20 m2 2NP 51,20 m2 1NP 48,24 m2							
783 Dokončovací práce - nátěry							
58	783	783601301	Odrezivění žebrových trub před provedením nátěru	m2			
59	783	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m			
60	783	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
61	783	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
62	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - zárubní	m2			
63	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubní	m2			
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
64	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
65	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
66	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken a dveří v místnostech v do 3,80 m	m2			
67	581	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava sociálního zařízení

Objekt: 004

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

24,22 * 1,05

68	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
69	784	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			

1 NP plocha 44,79m2 - odpočet otvorů 9,14 m2

2 NP plocha 42,99 m2 - odpočet otvorů 7,54 m2

3 NP plocha 42,99 m2 - odpočet otvorů 7,54 m2

Chodby 20,60 m2

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlah

Objekt: 005

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	632682111	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2			
997 Přesun sutě						
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
		0,8*10				
4	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
PSV Práce a dodávky PSV 771 Podlahy z dlaždic						
5	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
6	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2			
7	771273115	Montáž obkladů stupnic a podstupnic z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem š přes 350 do 400 mm	m			
8	59761111	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2			
		10,76 * 1,1 na stupnicích protizkluzová úprava				
		5,52*0,05*1,1 sokl				
9	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m			
10	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m			
11	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			
776 Podlahy povlakové						
12	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
13	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
14	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2			
15	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
16	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			

místnost č.1 - 18,45 m2, místnost č.3 - 1 m2

místnost č.2 - 37,80 m2

18,45+37,8

Součet

17	776211111	Lepení textilních pásů	m2
18	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2

56,25 * 1,1

19	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2
20	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2

1 * 1,1

21	61187508	Práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 800mm š 80mm	kus
----	----------	--	-----

demontáž,dodávka a montáž

22	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m
23	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m
24	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m
25	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m

42,9 * 1,02

777 Podlahy lité

26	777991901	Broušení stávajících litých podlah	m2
----	-----------	------------------------------------	----

783 Dokončovací práce - nátěry

27	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2
28	783947151	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2

784 Dokončovací práce - malby a tapety

29	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2
30	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2
31	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2
32	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2

10,28 * 1,05

33	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2
34	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2

místnost č. 1 - 84,12 m2 - otvory 3,4 m2

místnost č. 2 - 128,36 m2 - otvory 6,88 m2

Celkem