

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-306

Zakázka: Litoměřice d.n.,č.p.907 budova SSZT-odstranění závad z revize el.instalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

IČ: 44222734
DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 168,54
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	148 168,54	31 115,39
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	179 283,93
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-306

Zakázka: Litoměřice d.n.,č.p.907 budova SSZT-odstranění závad z revize el.instalace

Místo: Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 168,54	179 283,93
91622001-306	Litoměřice d.n.,č.p.907 budova SSZT-odstranění závad z revize el.instalace	148 168,54	148 168,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Litoměřice d.n.,č.p.907 budova SSZT-odstranění závad z revize el.instalace

KSO:

Místo:

15. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 168,54

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	148 168,54	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 168,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Litoměřice d.n.,č.p.907 budova SSZT-odstranění závad z revize el.instalace

Místo:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Litoměřice d.n.,č.p.907 budova SSZT-odstranění závad z revize el.instalace

Místo:

15. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	135,000	0,00
2	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	141,750	0,00
3	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	135,000	0,00
4	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	141,750	0,00
5	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	24,000	0,00
6	M	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	24,000	0,00
7	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	15,000	0,00
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	45,000	0,00
9	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	270,000	0,00
10	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	131,000	0,00
11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	285,000	0,00
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	85,000	0,00
13	K	741128025	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 8,00 kg	m	10,000	0,00
14	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000	0,00
15	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	18,000	0,00
16	M	A1.2	Drobný el.mat,	kpl	1,000	0,00
17	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	0,00
18	M	35711013R	rozvodnice nástěnná,bílé plné dveře, IP44, 3/12modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	0,00
19	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000	0,00
20	M	34535044	ovládač zápusný přepínací, řazení 6/0, IP44, šroubové svorky	kus	8,000	0,00
21	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00
22	M	ABB.5513AC023 57B	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	7,000	0,00
23	M	ABB.55122249B 1	Zásuvka dvojnásobná chráněná, 81x81 mm Classic	kus	3,000	0,00
24	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00
25	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	0,00
26	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	0,00
27	K	74132016r	Montáž přístroje modulového na lištu	kus	2,000	0,00
28	M	A1.81	chranič+jistič 2p/1+N/PFL 7-10/003	ks	1,000	0,00
29	M	35822806r	hlavní vypínač 32/3	kus	1,000	0,00
30	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	13,000	0,00
31	M	34848..R2	svítidlo LED IP 44	kus	13,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
32	K	741372066	Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	7,000	0,00
33	M	34835010R	LED reflektor nástěnný 40-80W bez čidla, IP44	kus	7,000	0,00
34	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000	0,00
35	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	2,000	0,00
36	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,115	0,00
37	K	998741194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,115	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení			0,00
38	K	580101001R.1	Protokol o předání a odstranění závad	kus	1,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
39	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-demontáže, úprava rozvaděče	hod	16,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
41	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
42	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
43	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4618102

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c7c9db4c-1fc6-455a-9935-1f5ccdc6badf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2024 13:01:00



6083c498-1d56-4baa-b073-560170e77f17