

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Zakázka:

Oprava lesní cesty Bezděkovská 557

Objekt:

Oprava lesní cesty Bezděkovská 557

KSO:

Místo: k.ú. Vacíkov, p.p.č. 374/1, 386, 387 a 389

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 135,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 135,00	21,00%	30 478,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 613,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Bezděkovská 557

Objekt:

Oprava lesní cesty Bezděkovská 557

Místo:

k.ú. Vacíkov, p.p.č. 374/1, 386, 387 a 389

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 134,64

HSV - Práce a dodávky HSV

145 134,64

1 - Zemní práce

24 136,84

5 - Komunikace pozemní

120 997,80

SOUPIS PRACÍ

LESY

Zakázka:

Oprava lesní cesty Bezděkovská 557

Objekt:

Oprava lesní cesty Bezděkovská 557

Místo: k.ú. Vacíkov, p.p.č. 374/1, 386, 387 a 389

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 134,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 134,64
D	1		Zemní práce				24 136,84
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	260,000	29,33	7 625,80
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní odstranění podkladu nebo krytu vozovky z drceného kameniva, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>				
	W		stržení krajnic				
	W		130*2*0,5		130,000		
	W		stržení středového nánosy				
	W		130*1		130,000		
	W		Součet		260,000		
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,000	80,50	4 186,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na vzdálenost do 2 000 m, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, ale bez rozhrutí.</i>				
	W		260*0,2		52,000		
	W		Součet		52,000		
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	52,000	93,80	4 877,60
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do zhutněných násypů, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.</i>				
	W		52		52,000		
	W		Součet		52,000		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	429,000	17,36	7 447,44
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním.</i>				
	W		130*3,3		429,000		
	W		Součet		429,000		
D	5		Komunikace pozemní				120 997,80
5	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 320,000	47,53	62 739,60
	P		<i>Poznámka k položce: Kryt ze šterkodrti, s jejím rozprostřením a zhutněním.</i>				
	W		400*3,3		1 320,000		
	W		Součet		1 320,000		
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	429,000	135,80	58 258,20
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění podkladu ze šterkodrti, s jejím rozprostřením a zhutněním, v proměnlivé tloušťce od 0 do 300 mm (vyrovnání povrchu v podélném a příčném směru).</i>				
	W		130*3,3		429,000		
	W		Součet		429,000		