

Strojírny Brno, a.s.

Water Turbines & Hydro-mechanical Equipment



MVE Doksany TG1 – servis ucpávky Nabídka č. 058/24



Inquiry documents: from 2024


Offer No. 058-24

Strojírny Brno, a.s.

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

IČO: 25543512

DIČ: CZ25543512



1. Zadávací podklady

Předložená nabídka je zpracovaná na základě požadavku zástupců Poptávajícího

Poptávající: Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

Nabízející: Strojírny Brno, a. s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Akce: „MVE Doksany TG1 – servis ucpávky“

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou dodávky materiálu a práce související s provedením servisu ucpávky TG1 MVE Doksany.

Budou provedeny následující práce v následujícím rozsahu:

1. Demontáž dílů na stavbě

Bude provedena demontáž v následujícím rozsahu

- demontáž komory oběžného kola včetně dilatační vložky
- demontáž víka ucpávky
- demontáž oběžného kola
- demontáž dílů ucpávky
- vyčištění pracovního prostoru ucpávky tlakovou vodou, odstranění nánosů nečistot a zbytkového oleje
- montáž zaslepovací příruby kužele savky pro zabezpečení pracoviště
- doprava demontovaných dílů do dílen Zhotovitele

2. Práce na dílně

Budou provedeny práce v následujícím rozsahu:

- dílenská demontáž, očištění dílů, proměření
- vypracování nálezkové zprávy s hodnocením stavu dílů a návrhem dalšího postupu prací
- dodávka veškerého nového stacionárního těsnění. Předpokládáme, že se nebude měnit stacionární a rotační kroužek ucpávky, v případě potřeby budou použity kroužky z náhradních dílů uskladněných na MVE
- revize spojovacího materiálu, poškozený spojovací materiál bude vyměněný za nový v provedení nerez
- bude dodán nový materiál potrubí mazacího oleje a odpadního potrubí v prostoru ucpávky hřídele turbíny
- bude provedena revize demontovaných dílů a ruční zapravení poškozených míst

3. Zpětná montáž, zkoušky

Budou provedeny práce v následujícím rozsahu:

- návoz opravených dílů na MVE
- demontáž zaslepovací příruby kužele savky, předání příruby objednateli k uskladnění
- zpětná montáž ucpávky hřídele turbíny
- zpětná montáž oběžného kola
- zpětná montáž víka ucpávky
- zpětná montáž komory oběžného kola a dilatační vložky
- v součinnosti s obsluhou MVE bude provedeno naplnění hydraulického obvodu turbíny vodou a funkční zkoušky TG1

Předmětem nabídky není:

- práce na elektročásti

Požadavky na protiplnění:

- umožnění přístupu na MVE
- zahrazení a odhrazení pracoviště
- vyčerpání hydraulického obvodu
- zavodnění hydraulického obvodu
- součinnost obsluhy při zkouškách a zprovoznění turbíny

3. Cena

CENOVÁ TABULKA

Položka	Cena celkem (v CZK)
1. Demontáž na stavbě	233.600,-
2. Práce na dílně	
2.1. Demontáž, očištění a proměření dílů, vypracování Nálezové zprávy	115.300,-
2.2. Materiál pro opravu (dodávka těsnění, spojovacího materiálu, materiálu potrubí)	18.500,-
2.3. Zámečnické práce	32.500,-
3. Zpětná montáž, zkoušky	
3.1. Zpětná montáž	329.400,-
3.2. Zkoušky, uvedení do provozu	20.300,-
CENA CELKEM	749.600,- CZK

Ceny jsou bez DPH.

4. Platební podmínky

Navrhujeme následující platební podmínky:

Dokončená demontáž na stavbě	30% z ceny Díla
Dokončená dílenská demontáž, Nálezová zpráva	20% z ceny Díla
Dokončená zpětná montáž, zkoušky.....	50% z ceny Díla

5. Termín dodávky

Demontáž na stavbě	1 týden
Dílenská demontáž, Nálezová zpráva	3 týdny
Dodávka materiálu pro opravu, práce na dílně.....	4 týdny
Zpětná montáž, zkoušky.....	2 týdny
Celková doba opravy.....	10 týdnů

6. Záruční podmínky

Zhotovitel poskytne objednateli na provedené práce záruku v délce **12 měsíců** ode dne dokončení a předání Díla.

7. Platnost nabídky

Nabídka je platná do 30.6.2024