

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-005
Stavba: linka 319B



KSO:
Místo: revír Hrdlořezy

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:


IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			296 551,50
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 296 551,50	Výše daně 62 275,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			358 827,40



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-206-005

Stavba: linka 319B

Místo: revír Hrdlořezy


Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		296 551,50	358 827,40
2024-206-005	linka 319B	296 551,50	358 827,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

linka 319B

Místo:

revír Hrdlořezy

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 551,50

D HSV Práce a dodávky HSV 296 551,50

D 1 Zemní práce 48 896,00

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	156,000	118,00	18 408,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV ODKOPÁVKA PODMÁČENÉHO PODLOŽÍ:

VV 100*3,2*0,3 96,000

VV ODVODNĚNÍ:

VV (100*0,3)*2 60,000

VV Součet 156,000

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	156,000	138,00	21 528,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV ODKOPÁVKA PODMÁČENÉHO PODLOŽÍ:

VV 100*3,2*0,3 96,000

VV ODVODNĚNÍ:

VV (100*0,3)*2 60,000

VV Součet 156,000

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	28,00	8 960,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV 100*3,2 320,000

D 5 Komunikace pozemní 211 140,00

4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	207,000	1 020,00	211 140,00
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV 100*3,2*0,6 192,000

VV 25*2*0,3 15,000

VV Součet 207,000

D 998 Přesun hmot 36 515,50

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	434,700	65,00	28 255,50
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 207*2,1 434,700

6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	km	140,000	59,00	8 260,00
---	---	----	--	----	---------	-------	----------

VV 140 140,000