

V Novém Městě nad Metují dne 29.4.2024

Věc: cenové nabídka na výměnu aeračního systému na dně aktivační nádrže 1,2 na ČOV Čtyřkoly

Vážení,

na základě Vaší poptávky a zaslaných podkladů Vám tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku nového aeračního systému na dně aktivační nádrže v ČOV.

AKTIVAČNÍ NÁDRŽ 1 (AN1) – aerační element tyčový – 4 ks, aerační membrána EPDM**SPECIFIKACE NOVÉHO AERAČNÍHO SYSTÉMU:**

Nový aerační systém se skládá z nosné děrované trubky na, které je aerační membrána EPDM. Aerační element je osazen na příchytkách kotvených do dna.

Cenová nabídka materiál:

- | | |
|--|-------------|
| - 1 kpl aerační membrána EPDM | 28.480,- Kč |
| - 1 kpl nosné děrované trubky aerační | 2.430,- Kč |
| - 1 kpl nerezové spony | 800,- Kč |
| - 1 kpl začátek elementu přímý – průměr 32 | 2.240,- Kč |
| - 1 kpl kone elementu – zátka | 1.200,- Kč |
| - 1 kpl příchytka elementu | 4.500,- Kč |
| - 1 kpl ochranné kroužky | 1.200,- Kč |
| - 1 kpl hmoždinky s natloukacím s nerez vrutem | 900,- Kč |
| - 1 kpl úprava stávajícího rozvodu vzduchu na dně AN (PPR potrubí UNI Ø32, PPR spojky Ø63, PPR redukce Ø 63/32, PPR příchytka Ø63, objímky s gumou a šroubem s hmoždinkou) | 3.450,- Kč |
| - 1 kpl montážní materiál | 4.000,- Kč |
| - 1 kpl ekologická likvidace starého provzdušnění | 5.000,- Kč |
| - 1 ks režijní náklady (příprava a koordinace zakázky) | 5.000,- Kč |
| - 1 kpl doprava a čas na cestě | 10.000,- Kč |
| - 27 hod montáž - předpoklad (3 technik, 1 den cca 9 hod, á 900 Kč/hod) | 24.300,- Kč |

Montáž se bude účtovat dle skutečnosti na místě. Může být více i méně hodin.**Cena celkem bez DPH****93.500,- Kč**

AKTIVAČNÍ NÁDRŽ 2 (AN2) – aerační element tyčový – 4 ks, aerační membrána EPDM

SPECIFIKACE NOVÉHO AERAČNÍHO SYSTÉMU:

Nový aerační systém se skládá z nosné děrované trubky na, které je aerační membrána EPDM. Aerační element je osazen na příchytkách kotvených do dna.

Cenová nabídka materiál:

| | |
|--|-------------|
| - 1 kpl aerační membrána EPDM | 28.480,- Kč |
| - 1 kpl nosné děrované trubky aerace | 2.430,- Kč |
| - 1 kpl nerezové spony | 800,- Kč |
| - 1 kpl začátek elementu přímý – průměr 32 | 2.240,- Kč |
| - 1 kpl kone elementu – zátka | 1.200,- Kč |
| - 1 kpl příchytky elementu | 4.500,- Kč |
| - 1 kpl ochranné kroužky | 1.200,- Kč |
| - 1 kpl hmoždinky s natloukacím s nerez vrutem | 900,- Kč |
| - 1 kpl úprava stávajícího rozvodu vzduchu na dně AN (PPR potrubí UNI Ø32, PPR spojky Ø63, PPR redukce Ø 63/32, PPR příchytky Ø63, objímky s gumou a šroubem s hmoždinkou) | 3.450,- Kč |
| - 1 kpl montážní materiál | 4.000,- Kč |
| - 1 kpl ekologická likvidace starého provzdušnění | 5.000,- Kč |
| - 1 ks režijní náklady (příprava a koordinace zakázky) | 5.000,- Kč |
| - 1 kpl doprava a čas na cestě | 10.000,- Kč |
| - 27 hod montáž - předpoklad (3 technik, 1 den cca 9 hod, á 900 Kč/hod) | 24.300,- Kč |

Montáž se bude účtovat dle skutečnosti na místě. Může být více i méně hodin.

Cena celkem bez DPH 93.500,- Kč

Přípravné práce, které zajistí provozovatel nebo majitel ČOV - *Tyto práce nejsou zahrnuty do cenové nabídky*

- Čerpaní a komplet vyčištění ČOV – AN1,2 (dno do čista) ostříkovou vodou - **TLAKOVÝ VŮZ S OSTŘIKOVOU VODOU. V případě, že nebude nádrž čistá, budou se účtovat vícenáklady dle skutečnosti.**
- přívod proudu 230 V
- přívod vody
- místo pro složení materiálu
- zajištění, že do ČOV nebude žádný nátok odpadních vod. Před započítím a po dobu prací musí být celá nitrifikace prázdná.
- Čista voda na zaplavení a odzkoušení nového aeračního systému

Platnost nabídky do 30.5.2024, termín dodání do 1-2 týdny.

S přátelským pozdravem a případné dotazy rád zodpovím.

REC.ing. spol. s r.o.
Martin Krpálek – tel.: 733 559 638



SOUKASÍM

