

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
41	Havarijní oprava kabelu Červený Újezd - Votice	150 471,15	0,00	31 598,94	182 070,09	49 224,96	95 719,02	0,00	5 527,17	0,00
1	technologická část	90 759,12	0,00	19 059,42	109 818,54	0,00	90 759,12	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	4 959,90	0,00	1 041,58	6 001,48	0,00	4 959,90	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	54 752,13	0,00	11 497,95	66 250,08	49 224,96	0,00	0,00	5 527,17	0,00
Celkem		150471,15	0,00	31598,94	182070,09	49224,96	95719,02	0,00	5527,17	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelu Červený Újezd - Votice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Červený Újezd - Votice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 12. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							138,00	39 232,95	39 370,95		0,000
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	15,000	2 146,20	0,00	32 193,00	32 193,00	0,00000	0,000
2	SZT	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	30,000	57,82	0,00	1 734,60	1 734,60	0,00000	0,000
3	759	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	30,000	4,60	138,00	0,00	138,00	0,00000	0,000
4	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	15,000	353,69	0,00	5 305,35	5 305,35	0,00000	0,000
759 Technologie							19 447,20	31 940,97	51 388,17		0,000
5	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	1 070,91	0,00	3 212,73	3 212,73	0,00000	0,000
6	SZT	7590525431	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 8 žil	kus	3,000	7 785,45	0,00	23 356,35	23 356,35	0,00000	0,000
7	759	7590541462	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EZE	kus	3,000	6 482,40	19 447,20	0,00	19 447,20	0,00000	0,000
8	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	8,000	22,34	0,00	178,72	178,72	0,00000	0,000
9	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	8,000	21,35	0,00	170,80	170,80	0,00000	0,000
10	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	4,000	82,02	0,00	328,08	328,08	0,00000	0,000
11	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	432,53	0,00	432,53	432,53	0,00000	0,000
12	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,000	1 065,44	0,00	4 261,76	4 261,76	0,00000	0,000
Celkem							19 585,20	71 173,92	90 759,12		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelu Červený Újezd - Votice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Červený Újezd - Votice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 12. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 856,06	3 103,84	4 959,90		0,040
1	946	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	2,000	1 631,55	323,06	2 940,04	3 263,10	0,00880	0,018
2	946	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	4,000	40,95	0,00	163,80	163,80	0,00000	0,000
3	345	34575152	žlab kabelový s víkem PVC (200x126)	m	4,000	383,25	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00550	0,022
Celkem							1 856,06	3 103,84	4 959,90		0,040

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelu Červený Újezd - Votice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Červený Újezd - Votice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 12. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	49 224,96	49 224,96		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km <i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>	kus	6,000	502,61	0,00	3 015,66	3 015,66	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km <i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>	kus	60,000	463,19	0,00	27 791,40	27 791,40	0,00000	0,000
3	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000	9 208,95	0,00	18 417,90	18 417,90	0,00000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	5 527,17	5 527,17		0,000
4	VON	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost <i>ZRN</i>	%	746,008	2,41	0,00	1 797,13	1 797,13	0,00000	0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 <i>dotčené práce</i>	%	746,008	5,00	0,00	3 730,04	3 730,04	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	54 752,13	54 752,13		0,000