

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
18	Havarijní oprava kamer. systému v ŽST Olbramovice obvod Votice	191 869,16	0,00	40 292,52	232 161,68	93 809,46	96 182,36	1877,34	0,00	0,00
1	technologická část	92 285,85	0,00	19 380,03	111 665,88	0,00	92 285,85	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	99 583,31	0,00	20 912,50	120 495,81	93 809,46	3 896,51	1877,34	0,00	0,00
Celkem		191869,16	0,00	40292,52	232161,68	93809,46	96182,36	1877,34	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kamer. systému v ŽST Olbramovice obvod Votice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: ŽST Olbramovice obvod Votice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 2. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							138,00	54 232,29	54 370,29		0,000
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	21,000	2 146,20	0,00	45 070,20	45 070,20	0,00000	0,000
2	SZT	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	30,000	57,82	0,00	1 734,60	1 734,60	0,00000	0,000
3	759	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	30,000	4,60	138,00	0,00	138,00	0,00000	0,000
4	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	21,000	353,69	0,00	7 427,49	7 427,49	0,00000	0,000

759 Technologie							14 217,60	23 697,96	37 915,56		0,000
5	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	6,000	1 070,91	0,00	6 425,46	6 425,46	0,00000	0,000
6	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	30,000	73,69	0,00	2 210,70	2 210,70	0,00000	0,000
7	SEE	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	30,000	118,26	0,00	3 547,80	3 547,80	0,00000	0,000
8	749	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	30,000	24,97	749,10	0,00	749,10	0,00000	0,000
9	SEE	7492752032	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s pryžovou izolací do 16 mm2	kus	6,000	655,91	0,00	3 935,46	3 935,46	0,00000	0,000
10	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	6,000	2 244,75	13 468,50	0,00	13 468,50	0,00000	0,000
11	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	395,30	0,00	1 185,90	1 185,90	0,00000	0,000
12	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	6,000	1 065,44	0,00	6 392,64	6 392,64	0,00000	0,000

Celkem

14 355,60

77 930,25

92 285,85

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kamer. systému v ŽST Olbramovice obvod Votice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: ŽST Olbramovice obvod Votice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 2. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	93 809,46	93 809,46		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km <i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>	kus	9,000	502,61	0,00	4 523,49	4 523,49	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km <i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>	kus	153,000	463,19	0,00	70 868,07	70 868,07	0,00000	0,000
3	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000	9 208,95	0,00	18 417,90	18 417,90	0,00000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	5 773,85	5 773,85		0,000
4	VON	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost <i>ZRN</i>	%	779,302	2,41	0,00	1 877,34	1 877,34	0,00000	0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 <i>dotčené práce</i>	%	779,302	5,00	0,00	3 896,51	3 896,51	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	99 583,31	99 583,31		0,000