

# Název rozpočtu: Oprava stěn a vymalba vestibulu kinosál

## Příprava stavby

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
pří	1	olepení oken proti poškození pevnou fólií včetně přelepení	fólie + přelepovací páska	12 m2	34 Kč	408 Kč	9 Kč	108 Kč	43 Kč	516 Kč
pří	2	olepení nábytku proti poškození pevnou fólií včetně přelepení	fólie + přelepovací páska	30 m2	34 Kč	1 020 Kč	9 Kč	270 Kč	43 Kč	1 290 Kč
pří	3	zakrytí podlah geotextilií s igelitem	geotextilie s igelitem	40 m2	18 Kč	720 Kč	41 Kč	1 640 Kč	59 Kč	2 360 Kč
<b>Příprava stavby celkem</b>						<b>2 148 Kč</b>		<b>2 018 Kč</b>		<b>4 166 Kč</b>


## Demontáže a bourací práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
dem	4	oškrobání staré malby na stěně	(položka neobsahuje materiál)	60 m2	52 Kč	3 120 Kč			52 Kč	3 120 Kč
dem	5	demontáž soklových podlahových lišt	(položka neobsahuje materiál)	22 mb	26 Kč	572 Kč			26 Kč	572 Kč
<b>Demontáže a bourací práce celkem</b>						<b>3 692 Kč</b>		<b>0 Kč</b>		<b>3 692 Kč</b>



## Zednické práce

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
zed	6	hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm)	malta	3 mb	60 Kč	180 Kč	24 Kč	72 Kč	84 Kč	252 Kč
zed	7	osazení rohové plastové lišty s perlínkou	plastový roh s perlínkou, lepidlo	54 mb	60 Kč	3 240 Kč	143 Kč	7 722 Kč	203 Kč	10 962 Kč
zed	8	penetrace podkladu stěny pod cementové lepidlo	penetrace	52 m2	26 Kč	1 352 Kč	11 Kč	572 Kč	37 Kč	1 924 Kč
zed	9	natažení stěny lepidlem s perlínkou (1 vrstva lepidla)	perlínka, cementové lepidlo	52 m2	153 Kč	7 956 Kč	53 Kč	2 756 Kč	206 Kč	10 712 Kč
zed	10	penetrace podkladu stěny pod štuk	penetrace	52 m2	26 Kč	1 352 Kč	9 Kč	468 Kč	35 Kč	1 820 Kč
zed	11	štukování stěny pytlovým štukem (2 vrstvy - první vyrovnávací)	pytlový štuk	52 m2	237 Kč	12 324 Kč	60 Kč	3 120 Kč	297 Kč	15 444 Kč
zed	12	penetrace podkladu špalety pod štuk	penetrace	54 mb	18 Kč	972 Kč	6 Kč	324 Kč	24 Kč	1 296 Kč
zed	13	štukování špalety pytlovým štukem (2 vrstvy - první vyrovnávací)	pytlový štuk	54 mb	229 Kč	12 366 Kč	24 Kč	1 296 Kč	253 Kč	13 662 Kč
<b>Zednické práce celkem</b>						<b>39 742 Kč</b>		<b>16 330 Kč</b>		<b>56 072 Kč</b>

## Sádrokartonářské práce

	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
	14	podhled rovný minerální (zapuštěná konstrukce)	minerální podhled včetně konstrukce a spojovacího materiálu (orientační cena)	m2	304 Kč	0 Kč	678 Kč	0 Kč	982 Kč	0 Kč
<b>Sádrokartonářské práce celkem</b>						<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

## Malířské práce

	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
	15	penetrace stěny válečkem (1 vrstva)	penetrace	52 m2	26 Kč	1 352 Kč	9 Kč	468 Kč	35 Kč	1 820 Kč
	16	malba stěny válečkem (3 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	52 m2	60 Kč	3 120 Kč	29 Kč	1 508 Kč	89 Kč	4 628 Kč
<b>Malířské práce celkem</b>						<b>4 472 Kč</b>	<b>1 976 Kč</b>	<b>6 448 Kč</b>		

## Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 1. patra / bez výtahu (0,31 tun × 0 Kč)	0 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (8 nákupů a závozu × 0 Kč)	0 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,01 tun × 0 Kč) 0 Kč za odnos + 0 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	0 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,02 tun × 0 Kč) 0 Kč za odnos + 0 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	0 Kč
mimostaveništní doprava osob 4 profesí × 0 Kč	0 Kč
parkování (0 dnů × 0 Kč)	0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (0 % z ceny práce a materiálu celkem)	0 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem)	0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (0 % z ceny práce celkem)	0 Kč

Ostatní  
+ Práce  
+ Materiál  
**Celkem**  
**70 378 Kč**

Materiál  
**Celkem**  
**20 324 Kč**

Práce  
**Celkem**  
**50 054 Kč**

Ostatní  
**Celkem**  
**0 Kč**

**Neplátce DPH**