

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horské lázně</i>	OBJEDNÁVKA návrh na uzavření smlouvy
--	---

Číslo objednávky:	OBJ/1060/ÚE/2024		
Objednatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik	č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24, IČO: 144 50 216, DIČ: CZ 144 50 216		
	Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě: oddíl AXIV, vložka 481		
Dodavatel:	Naděžda Klíčová		
Sídlo:	Mnichov 311, 79326 Vrbno pod Pradědem		
IČO:	45179255	DIČ:	CZ50600517
Objednáváme u Vás:			
Poř. č.	Předmět plnění		Celkem v Kč bez DPH
1.	Provedení venkovních úprav dle PD a nabídky přílohou.		194 195,62
Cena celkem v Kč bez DPH:	194 195,62		Cena celkem v Kč s DPH:
Dodací podmínky:	Místo plnění: Karlova Studánka 21 PSČ 793 24	Termín plnění:	Do 30. 6. 2024
	Další:		
Platební podmínky:	Dodavatel vystaví fakturu po splnění celé zakázky. Splatnost kupní ceny 30 dní od předání faktury.		
Záruka:			
Následky porušení:	Dostane-li se objednatel do prodlení s placením peněžitých závazků dle této smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. V případě porušení povinnosti dodavatele dodat zboží řádně a včas, je dodavatel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky dle příslušné objednávky kupujícího bez DPH za každý den trvání prodlení. Splatnost smluvní pokuty 5 dní od doručení výzvy k zaplacení.		
Další ujednání:	Rozhodné právo: ČR. Řešení sporů: soud ČR dle sídla objednatele.		
Objednávka ani návrh změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění její obsah pouze nepodstatně. Smluvní strany berou na vědomí, že přesahuje-li hodnota smlouvy částku 50.000 Kč bez DPH, vyžaduje smlouva ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s takovým uveřejněním smlouvy souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.			
Za objednatele vystavil (jméno, příjmení, funkce)	Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel	Datum a podpis:	Ing. Jan Poštulka Digitálně podepsal Ing. Jan Poštulka Datum: 2024.05.09 12:46:18 +02'00'

Dodavatel: **Naděžda Klíčová**, IČO: 45179255 objednávku přijímá a s podmínkami souhlasí.

Naděžda KLÍČOVÁ
Mnichov 311
793 26 VRBNO POD PRADĚDEM
IČO: 45179255 DIČ: CZ506005176
Tel.: 777 558 554

Datum a podpis, razítko dodavatele: 10.5.24

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	KARLOVA STUDÁNKA - U LESA, venkovní úpravy	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Karlova studánka	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:	803831	Zpracoval: XXXXXXXXXX	Datum: 13.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	102 360,29	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	78 415,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		13 419,36						
ZRN celkem		194 195,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	194 195,62	DPH 21%	40 781,08
		Celkem bez DPH	194 195,62
		Celkem včetně DPH	234 976,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KARLOVA STUDÁNKA - U LESA, venkovní úpravy	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Karlova studánka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	██████████	Zpracováno di 13.09.2023		Zpracováno dne:	13.09.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	13	Hloubené vykopávky	98,59	23 915,67	24 014,26
	43	Schodiště	72 284,88	36 504,12	108 789,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	29 976,83	27 023,16	56 999,99
	S	Přesuny sutí	0,00	4 392,37	4 392,37
				Celkem:	194 195,62

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	KARLOVA STUDÁNKA - U LESA, venkovní úpravy	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Karlova studánka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803831	Zpracováno dne:	13.09.2023	Zpracoval:	██████████

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
13 Hloubené vykopávky						98,59	23 915,67	24 014,26	
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	2,40	3 990,00	0,00	9 576,00	9 576,00	RTS I / 2022
2	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	12,80	76,70	0,00	981,76	981,76	RTS I / 2022
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,50	72,60	0,00	108,90	108,90	RTS I / 2022
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	7,50	128,00	0,00	960,00	960,00	RTS I / 2022
5	630900020RAC	Výbourání betonové mazaniny	m2	4,80	921,00	0,00	4 420,80	4 420,80	RTS I / 2022
6	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, RUČNĚ	m3	3,60	426,00	0,00	1 533,60	1 533,60	RTS I / 2022
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,60	586,00	0,00	2 109,60	2 109,60	RTS I / 2022
8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	16,00	34,60	98,59	455,01	553,60	RTS I / 2022
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin do 92% PS vibrační deskou	m2	29,00	130,00	0,00	3 770,00	3 770,00	RTS I / 2022
43 Schodiště						72 284,88	36 504,12	108 789,00	
10	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	2,40	3 735,00	0,00	8 964,00	8 964,00	RTS I / 2022
11	434211111R00	Masivní žulový schod, přírodního kamene řezaný	m	15,00	6 655,00	72 284,88	27 540,12	99 825,00	RTS I / 2022
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						29 976,83	27 023,16	56 999,99	
12	564251111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	18,00	131,50	1 973,80	393,20	2 367,00	RTS I / 2022
13	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	18,00	661,00	1 513,32	10 384,68	11 898,00	RTS I / 2022
14	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	19,80	634,00	12 553,20	0,00	12 553,20	RTS I / 2022
15	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt', dlažba 60 x 60 x 5 cm	m2	3,50	1 324,00	2 743,51	1 890,49	4 634,00	RTS I / 2022
16	596400010RA1	Plocha z dlažby žulové 50/50/8, podklad ŠP 15 cm, lože 5 cm dlažba žulová 8 cm. Včetně zemních prací.	m2	2,00	5 130,00	6 692,40	3 567,60	10 260,00	RTS I / 2022
17	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý, tloušťka 100 mm	m	20,80	301,00	4 500,61	1 760,19	6 260,80	RTS I / 2022
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	33,56	269,00	0,00	9 026,99	9 026,99	RTS I / 2022
S Přesuny suti						0,00	4 392,37	4 392,37	
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,51	48,40	0,00	315,23	315,23	RTS I / 2022
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	123,75	12,00	0,00	1 484,96	1 484,96	RTS I / 2022
21	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,51	148,00	0,00	963,92	963,92	RTS I / 2022
22	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,51	250,00	0,00	1 628,25	1 628,25	RTS I / 2022
						Celkem:		194 195,62	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	KARLOVA STUDÁNKA - U LESA, venkovní úpravy	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Karlova studánka	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.09.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		13	Hloubené vykopávky			
1		120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 0,5*1,6*3,0 vstupní schody	m3	2,40	0,00
2		113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek 2,2*2,9*2+0,04 vstupní schody	m2	12,80	0,00
3		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,5 stávající betonová dlažba	m2	1,50	0,00
4		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 7,5	m	7,50	0,00
5		630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny 0,15*32 stávající betonová plocha - narušený beton	m2	4,80	0,00
6		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, RUČNĚ (0,5*1,6*3,0)*1,5 vstupní schody - odkop	m3	3,60	0,00
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (0,5*1,6*3,0)*1,5 vstupní schody - odkop	m3	3,60	0,00
8		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 16	m2	16,00	0,00
9		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin do 92% PS vibrační deskou 7,5+18+3,5 pod schodištěm, před, vedle pod žulou a pod beton. dlažbou	m2	29,00	0,00
		43	Schodiště			
10		274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 0,5*1,6*3,0 vstupní schody	m3	2,40	0,00
11		434211111R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách 5*3,0 4 schody a podesta, délka cca 3 m	m	15,00	0,00
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
12		564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm 18 pod žulovou dlažbu	m2	18,00	0,00
13		596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm 18	m2	18,00	0,00
14		58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 18 :ztrátě 10%; 1,8	m2	19,80	0,00
15		596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkokrt, dlažba 60 x 60 x 5 cm 3,5 nový okapový chodník	m2	3,50	0,00
16		596400010RA1	Plocha z dlažby žulové 50/50/8, podklad ŠP 15 cm, lože 5 cm dlažba žulová 8 cm. Včetně zemních prací. 2 plocha před vstupním schodištěm	m2	2,00	0,00
17		639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý, tloušťka 100 mm 7,5+13,3	m	20,80	0,00
18		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný S	t	33,56	0,00
		S	Přesuny sutí			
19		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,51	0,00
20		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 6,51*19	t	123,75	0,00
21		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,51	0,00
22		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,51	0,00