

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-3366/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

zastoupená Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

č. smlouvy: **2022/041**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek**“):

Článek 1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 smlouvu o provedení a dokončení stavebních prací (dále jen „**smlouva**“) na akci: „**III/33344 Malenovice, most ev.č. 33344-2**“.

Dle stavebního deníku byly práce zahájeny ke dni 03.04.2023. Dílo mělo být dokončeno do 5 měsíců od předání staveniště. Z důvodů mimořádných nepředvídatelných okolností, které dokončení díla v termínu vylučují, vznikla potřeba prodloužení termínu pro dokončení stavby. Dodatečné práce, které mají zásadní vliv na termín dokončení, souvisí především s následujícími okolnostmi:

- Provedení přeložky suchovodu. Tento objekt byl vybudován v období mezi zpracováním projektové dokumentace pro zadání stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a samotnou realizací díla.

Objednatel, ani Zhotovitel nemohli existenci uvedené inženýrské sítě předvídat, objekt je v kolizi s realizací mostu, proto musí být přeložen. Realizaci přeložky musí předcházet projednání s dotčenými orgány státní správy a ostatními institucemi.

- Realizaci komunikace z panelové rovnaniny. Po odtěžení zeminy bylo zjištěno neúnosné podloží, které nebylo vhodné pro realizaci hlubinného založení. Po odtěžení konstrukce stávající vozovky a zeminy na výškovou úroveň pro pojezd a pracovní místo mechanizace pro montáž hlubinného založení mostu pilotami zhotovitel zjistil neúnosné podloží, na které mechanizaci nejde umístit. Bylo tedy třeba vybudovat provizorní panelovou komunikací.
- Demolicí a výstavbou zdiva z lomového kamene. Po odbourání a očištění byl zjištěn nevyhovující stav dřívě skrytého zdiva z lomového kamene u mostních opěr. Z důvodu statického zabezpečení je nutné kamenné zdivo demontovat a realizovat nové.
- Úpravou dlážděných ploch. Dlážděná plocha u obecní nástěnky je téměř bez konstrukčních podkladních vrstev a samotná zámková dlažba je degradovaná. Tyto plochy je třeba upravit.
- Opravou nevyhovujícího stavu obrusné vrstvy vozovky objízdné trasy a vozovky silnice III/33344 v obci Malenovice. Vlivem zvýšení nákladní dopravy lze předpokládat další degradaci obrusné vrstvy vozovky silnice III/33344.
- Zaplavením základové spáry a spodní stavby po dlouho trvajících deštích. Z tohoto důvodu TDI pozastavil další postup prací do doby, než základová spára vyschne a bude splňovat parametry stanovené v KZP.

Vše je zdokumentováno a zapsáno ve stavebním deníku

Článek 2. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění, odst. 4.1. Smlouvy nově zní:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců a 50 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram stavby.

Článek 4. Závěreční ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

Ve Zbraslavicích dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Ing. Michal Holík, jednatel

III/33344 Malenovice, most ev.č. 33344-2

Předání staveniště a zahájení realizace díla: 03.04.2023
 Termín ukončení realizace díla dle SOD: do 5 měsíců od předání staveniště
 Termín ukončení realizace díla dle Dodatku č.1: do 5 měsíců a 50 dnů od předání staveniště zhotoviteli

Měsíc	Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen					
Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Předání staveniště																														
RDS																														
DIO																														
Lávka																														
Přeložka CETIN																														
Fréza																														
Přeložka VO a MR																														
Bourací práce mostu a výkopy																														
Provizorní suchovod																														
Štětovnice																														
Provizorní panelová komunikace																														
Piloty																														
Podkladní beton pro základy																														
Bednění, armatura, betonáž základů																														
Bednění, armatura, betonáž opěr																														
Bednění, armatura, betonáž mostovky																														
Zásypy a konstrukce za opěrami																														
Bednění, armatura, betonáž přechodových klínů																														
Hydroizolace mostovky																														
Bednění, armatura, betonáž říms																														
Stavba kamenné zdi u OP1 a OP2																														
Konstrukce vozovky a chodníků																														
Nová konstrukce pochozí plochy u obecní nástěnky																														
Změna rozsahu AHV																														
Zádržný systém mostní konstrukce																														
Terénní úpravy																														
Dopravní značení																														

- Provizorní suchovod – 14 dní
- Provizorní panelová komunikace – 2 dny
- Stavba kamenné zdi u OP1 a OP2 – 14 dní
- Nová konstrukce pochozí plochy u obecní nástěnky – 7 dní
- Změna rozsahu asfaltových hutněných vrstev – 2 dny
- Nevhodné klimatické podmínky - 11 dní