

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato

v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **644 000 Kč** bez DPH, slovy šestsetčtyřicetčtyřítisícokorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na

základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace s technickou zprávou a rozpočtem.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by

povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Josefa Skalického, [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím

řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka na toto dílo nevztahuje.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – technická zpráva a rozpočet.

V Králíkách, dne: 15.6.2017

V Šumperku, dne: 26.06.2017



.....
Za zhotovitele
Miroslav Skalický



.....
Za
Ing. Tomáš Hájek
ředitel KŘ Šumperk

v zast. Ing. Neger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt : 217zak005
Opravy cest LHC Zábřeh-TP

Objednatel : Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Ruda nad Moravou
8. května
78963 Ruda nad Moravou

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Projektant : Ing. Miroslav Sporek
34
78811 Loučná nad Desnou-Kociánov


IČO : 10645829

kapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		6,00	
01 Revír 11		2,00	114 386,44
02 Revír 12		3,00	108 594,15
03 Revír 14		1,00	30 574,09
04 Revír 15		7,00	101 811,70
05 Revír 16		4,00	92 945,20
06 Revír 17		10,00	195 688,42
Celkem za stavbu			644 000,00

kapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Komunikace	643 169,70
	Staveništní přesun hmot	830,30
Celkem		644 000,00



Stanova : 217zak005 Opravy cest LHC Zábřeh-TP
Objekt : 0001 Revír 11

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0001**
Revír 11

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170050001	Navážení kameniva- Markovice, inv.č. 714880	40 008,98
2170050001	Navážení kameniva- Smrková, inv.č. 714889	74 377,46
	Celkem objekt 0001	114 386,44

Rekapitulace soupisu 2170050001 Navážení kameniva- Markovice, inv.č. 714880

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	39 859,68
99	Staveništní přesun hmot	49,30
	Celkem soupis 2170050001	40 008,98

Rekapitulace soupisu 2170050001 Navážení kameniva- Smrková, inv.č. 714889

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	74 287,07
99	Staveništní přesun hmot	90,39
	Celkem soupis 2170050001	74 377,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0001	Revír 11
R:	2170050001	Navázání kameniva- Markovice, inv.c. 714880

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5				39 959,68		
		572 70 Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěší						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajních nebo komunikacích pro pěší s rozproštěním a zhuštěním						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drobné frakce 0/32 B	m3	11,85747	595,00	7 055,19	822-1	Vlastní
		20/1,6867		11,85747				
2	572702115T02	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drobné frakce 0/63 B	m3	29,64368	595,00	17 637,99	822-1	Vlastní
		50/1,6867		29,64368				
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosazovacího krytů						
		s vysěkaním, očštěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
3	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drobné frakce 0/32 B	m3	29,64368	515,00	15 266,50	822-1	Vlastní
		50/1,6867		29,64368				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49,30		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
4	998222011R00	...jakékoli v délky objektu	t	119,99998	0,41	49,30	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0001	Revír 11
R: 2170050001	Navážení kameniva- Smrková, inv.č. 714889

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 5	Poznámka uchazeče						
		Komunikace						
		74 287,07						
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhuštěním						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	11,85747	595,00	7 055,19	822-1	Vlastní
		20/1,6867		11,85747				
2	572702115T02	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B	m3	77,07358	595,00	45 858,78	822-1	Vlastní
		130/1,6867		77,07358				
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu						
		s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
3	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	41,50116	515,00	21 373,10	822-1	Vlastní
		70/1,6867		41,50116				
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
4	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	220,00001	0,41	90,39	822-1	RTS 18/1

Stavba :	217zah005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP	JKSO :
Objekt :	0002	Revír 12	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0002**
Revír 12

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170050002	Navázení kameniva- Blatná, inv.č. 702270	32 945,57
2170050002	Navázení kameniva- Šraňková, inv.č. 702272	36 002,98
2170050002	Navázení kameniva- U Včelína, inv.č. 702262	39 645,60
	Celkem objekt 0002	108 594,15

Rekapitulace soupisu 2170050002 Navázení kameniva- Blatná, inv.č. 702270

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	32 904,49
99	Staveništní přesun hmot	41,08
	Celkem soupis 2170050002	32 945,57

Rekapitulace soupisu 2170050002 Navázení kameniva- U Včelína, inv.č. 702262

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	39 595,07
99	Staveništní přesun hmot	50,53
	Celkem soupis 2170050002	39 645,60

Rekapitulace soupisu 2170050002 Navázení kameniva- Šraňková, inv.č. 702272

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	35 957,79
99	Staveništní přesun hmot	45,19
	Celkem soupis 2170050002	36 002,98

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0002	Revír 12
R: 2170050002	Navázání kameniva- Blatná, inv.č. 7022/0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava	
		Cenik, kapitola				32 904,49			
		Díl: 5							
		572 70 Vyspravení výtlučků a propadlých míst komunikací pro pěši							
		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhutněním							
1	572702115T01	Vyspravení výtlučků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 50/1,6867	m3	29,64368	595,00	17 637,99	822-1	Vlastní	
		572 73-1 Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m							
2	572702115T02	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 50/1,6867	m3	29,64368	515,00	15 266,50	822-1	Vlastní	
		Díl: 99				41,08			
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva							
		vodorovně do 200 m							
3	99822011R00	...jakékoli délky objektu	t	99,99999	0,41	41,08	822-1	RTS 16/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0002	Revír 12
R:	2170050002	Navážení kameniva- U Včelína, inv.c. 702262

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl: 5		Poznámka uchazeče Komunikace				39 595,07		
	572 70	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací pro pěši Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhuštění						
1	572702115T01	Vyspravení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 43/1,6867	m3	25,49357 25,49357	595,00	15 168,67	822-1	Vlastní
572 73-1		Vyspravení výtluků dosavadního krytu s vysekáním, očišťáním, se zplněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
2	572702116T01	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 20/1,6867	m3	11,85747 11,85747	515,00	6 106,60	822-1	Vlastní
3	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,6867	m3	35,57242 35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				50,53		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodovně do 200 m						
4	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	123,00000	0,41	50,53	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0002	Revír 12
R: 2170050002	Navázání kameniva- Sráňková, inv.č. 702272

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 5					35 957,79		
		Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhuštěním						
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 50/1,6867	m3	29,64368	595,00	17 637,99	822-1	Vlastní
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m		29,64368				
2	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,6867	m3	35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
				35,57242				
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				45,19		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoli délky objektu	t	110,00000	0,41	45,19	822-1	RTS 18/1

Stavba :	217zak008	Opravy cest LHC Zábřeh-TP	
Objekt :	0003	Revír 14	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0003**
Revír 14

Titulník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170050003	Navážení kameniva- Templwald, inv.č. 714865	30 574,09
	Celkem objekt 0003	30 574,09

Rekapitulace soupisu 2170050003 Navážení kameniva- Templwald, inv.č. 714865

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	30 533,00
99	Staveništní přesun hmot	41,09
	Celkem soupis 2170050003	30 574,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cast LHC Zábřeh-TP
O:	0003	Revír 14
R:	2170050003	Navázání kameniva- Tempwald, inv.c. 714885

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Can. soustava
Díl:	5	Poznámka uchazeče Komunikace				30 533,00		
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T01	Návoz kam. hrubé drc. do koleji, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olemloucký kraj 40/1,6867	m3	23,71496	515,00	12 213,20	822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 60/1,6867	m3	35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				41,09		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m	t	100,00001	0,41	41,09	822-1	RTS 16/ I
3	998222011R00	...jakékoliv děky objektu						

Stavba : 217zak005 Opravy cest LHC Zábřeh-TP
 Objekt : 0004 Revír 15

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0004**
Revír 15

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170050004	Navážení kameniva- Homolová, inv.č. 714828	11 006,67
2170050004	Navážení kameniva- K Cukrové boudě, inv.č. 714830	11 006,67
2170050004	Navážení kameniva- Ke zlatému dolu, inv.č. 714869	11 006,67
2170050004	Navážení kameniva- Lázek, inv.č. 702238	35 771,68
2170050004	Navážení kameniva- LC Lichtenstein, inv.č. 714869	11 006,67
2170050004	Navážení kameniva- Na Velké pole, inv.č. 714829	11 006,67
2170050004	Navážení kameniva- U Rusa, inv.č. 714838	11 006,67
	Celkem objekt 0004	101 811,70

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- Na Velké pole, inv.č. 714829

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 991,88
99	Staveništní přesun hmot	14,79
	Celkem soupis 2170050004	11 006,67

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- Homolová, inv.č. 714828

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 991,88
99	Staveništní přesun hmot	14,79
	Celkem soupis 2170050004	11 006,67

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- K Cukrové boudě, inv.č. 714830

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 991,88
99	Staveništní přesun hmot	14,79
	Celkem soupis 2170050004	11 006,67

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- U Rusa, inv.č. 714838

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 991,88
99	Staveništní přesun hmot	14,79
	Celkem soupis 2170050004	11 006,67

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- Lázek, inv.č. 702238

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	35 723,61
99	Staveništní přesun hmot	48,07
	Celkem soupis 2170050004	35 771,68

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- Ke zlatému dolu, inv.č. 714869

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 991,88
99	Staveništní přesun hmot	14,79
	Celkem soupis 2170050004	11 006,67

Rekapitulace soupisu 2170050004 Navážení kameniva- LC Lichtenstein, inv.č. 714869

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	10 991,88
99	Staveništní přesun hmot	14,79
	Celkem soupis 2170050004	11 006,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0004	Revír 15
R:	2170050004	Navázání kameniva- Na Velké pole, inv.č. 714829

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Díl: 5				10 991,88		
		572 73-1 Vyspravení výtoků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,11448	515,00	3 663,96	822-1	Vlastní
		12/1,6867		7,11448				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/83 B	m3	14,22897	515,00	7 327,92	822-1	Vlastní
		24/1,6867		14,22897				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,79		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m	t	36,00000	0,41	14,79	822-1	RTS 16/1
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0004	Revír 15
R:	2170050004	Navážení kameniva- Homolová, inv.č. 714826

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						10 991,88		
		Ceník, kapitola						
		5						
		Díl:						
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhruběním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,11448	515,00	3 663,96	822-1	Vlastní
		12/1,6867		7,11448				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	14,22897	515,00	7 327,92	822-1	Vlastní
		24/1,6867		14,22897				
		Díl:				14,79		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	36,00000	0,41	14,79	822-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0004	Revír 15
R:	2170050004	Navázání kameniva- K Cukrové boudě, inv.č. 714830

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
						10 991,88		
Díl:	5	Komunikace						
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubé drč. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo dřecené frakce 0/32 B	m3	7,11448	515,00	3 663,96	822-1	Vlastní
		12/1,6967		7,11448				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubé drč. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo dřecené frakce 32/63 B	m3	14,22897	515,00	7 327,92	822-1	Vlastní
		24/1,6967		14,22897				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14,79		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	36,00000	0,41	14,79	822-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0004	Revír 15
R: 2170050004	Navázání kameniva- U Rusa, inv.č. 714838

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						10 991,88		
Díl:	5	Komunikace						
	572 73-1	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zhotovením a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,11448	515,00	3 663,96	822-1	Vlastní
		12/1,6867		7,11448				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/83 B	m3	14,22897	515,00	7 327,92	822-1	Vlastní
		24/1,6867		14,22897				
Díl:	93	Staveništní přesun hmot				14,79		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	36,00000	0,41	14,79	822-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0004	Revír 15
R: 2170050004	Navázání kameniva- Lázek, inv.č. /02238

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 5		Poznámka uchazeče				35 723,61		
Díl: 5		Komunikace						
572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m								
1	572702116T01	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně srovnání a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/63 B Olomoucký kraj 21/1,6867	m3	12,45035	515,00	6 411,93	822-1	Vlastní
2	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 36/1,6867	m3	21,34345	515,00	10 991,88	822-1	Vlastní
3	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B 60/1,6867	m3	35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48,07		
998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m								
4	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	117,00000	0,41	48,07	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0004	Revír 15
R:	2170050004	Navážení kameniva- Ke zlatému dolu, inv.č. 714869

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	cen. soustava
						10 991,88		
Díl:	5	Komunikace						
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, odtštěním, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,11448	515,00	3 663,96	822-1	Vlastní
2	572702116T03	12/1,6867 Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,11448 14,22897	515,00	7 327,92	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		14,22897		14,79		
	998 23-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodovodně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	36,00000	0,41	14,79	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0004	Revír 15
R:	2170050004	Navážení kameniva- LC Lichtenstein, inv.č. 714869

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	5	Komunikace				10 991,88		
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo dřevěné frakce 0/32 B	m3	7,11448	515,00	3 663,96	822-1	Vlastní
		12/1,6667		7,11448				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo dřevěné frakce 32/63 B	m3	14,22897	515,00	7 327,92	822-1	Vlastní
		24/1,6667		14,22897				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14,79		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	36,00000	0,41	14,79	822-1	RTS 16/1

Stavba :	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP	JKSO :
Objekt :	0005	Revír 16	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0005**
Revír 16

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170050005	Navážení kameniva- Bartoňkův les, inv.č. 125161	23 236,30
2170050005	Navážení kameniva- Protínov, inv.č. 702231	23 236,30
2170050005	Navážení kameniva- V Mostkách, inv.č. 125198	23 236,30
2170050005	Navážení kameniva- Vodní stráně, inv.č. 702236	23 236,30
	Celkem objekt 0005	92 945,20

Rekapitulace soupisu 2170050005 Navážení kameniva- Bartoňkův les, inv.č. 125161

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	23 205,08
99	Staveništní přesun hmot	31,22
	Celkem soupis 2170050005	23 236,30

Rekapitulace soupisu 2170050005 Navážení kameniva- Vodní stráně, inv.č. 702236

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	23 205,08
99	Staveništní přesun hmot	31,22
	Celkem soupis 2170050005	23 236,30

Rekapitulace soupisu 2170050005 Navážení kameniva- V Mostkách, inv.č. 125198

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	23 205,08
99	Staveništní přesun hmot	31,22
	Celkem soupis 2170050005	23 236,30

Rekapitulace soupisu 2170050005 Navážení kameniva- Protínov, inv.č. 702231

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	23 205,08
99	Staveništní přesun hmot	31,22
	Celkem soupis 2170050005	23 236,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0005	Revír 16
R:	2170050005	Navázání kameniva- Bartoňkův les, inv.č. 125161

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
						23 205,08		
		Cenik, kapitola						
Díl:	5	Poznámka uchazeče						
		Komunikace						
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očástením, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	9,48598	515,00	4 885,28	822-1	Vlastní
		16/1,6867		9,48598				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
		60/1,6867		35,57242				
Díl:	99	Stavební práce				31,22		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodrovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliiv délky objektu	t	76,00000	0,41	31,22	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0005	Revír 16
R:	2170050005	Navážení kameniva- Vodní straně, inv.č. 702236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						23 205,08		
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5						
		572 73-1 Vysprávení výtluků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	9,48598	515,00	4 885,28	822-1	Vlastní
		16/1,6867		9,48598				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
		60/1,6867		35,57242				
		Díl: 99				31,22		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	76,00000	0,41	31,22	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0005	Revír 16
R:	2170050005	Navážení kameniva- V Mostkách, inv.c. 125198

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5						
	572 73-1	Vyspravení výtluků dosavadního krytu s vysokým, očáštěným, se zhuštěným a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m				23 205,08		
1	572702116T02	Navoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	9,48598	515,00	4 885,28	822-1	Vlastní
		16/1,6867		9,48598				
2	572702116T03	Navoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	35,57242	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
		60/1,6867		35,57242				
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				31,22		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	76,00000	0,41	31,22	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0005	Revír 16
R:	2170050005	Navážení kameniva- Protinov, inv.č. 702231

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
						23 205,08		
Díl:	5	Komunikace						
	1	572 73-1 Vyspravení výtlačků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	9,48598	515,00	4 885,28	822-1	Vlastní
	2	572702116T03 16/1,6867 Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	9,48598	515,00	18 319,80	822-1	Vlastní
		60/1,6867		35,57242		31,22		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
	3	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m	t	76,00000	0,41	31,22	822-1	RTS 16/1
	3	998222011R00 ...jakékoli v délky objektu						

Stavba : 217zak005 Opravy cest LHC Zábřeh-TP
 Objekt : 0006 Revír 17

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0006**
Revír 17

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2170050006	Navážení kameniva- Doleček, inv.č. 702243	12 540,48
2170050006	Navážení kameniva- Dvořiska, inv.č. 702247	13 157,07
2170050006	Navážení kameniva- Haďák, inv.č. 702242	24 712,88
2170050006	Navážení kameniva- Marcelkův důl, inv.č. 702244	15 898,52
2170050006	Navážení kameniva- Močidlová, inv.č. 714825	29 055,60
2170050006	Navážení kameniva- Nad Březnou, inv.č. 714827	9 182,44
2170050006	Navážení kameniva- Pod Cukrovou boudou, inv.č. 714840	25 080,97
2170050006	Navážení kameniva- Studený důl, inv.č. 714849	11 923,89
2170050006	Navážení kameniva- Vraní hora, inv.č. 714872	21 106,34
2170050006	Navážení kameniva- Vrstevnicová, inv.č. 714839	33 030,23
	Celkem objekt 0006	195 688,42

Rekapitulace soupisu 2170050006 Navážení kameniva- Haďák, inv.č. 702242

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	24 680,83
99	Staveništní přesun hmot	32,05
	Celkem soupis 2170050006	24 712,88

Rekapitulace soupisu 2170050006 Navážení kameniva- Doleček, inv.č. 702243

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	12 524,48
99	Staveništní přesun hmot	16,02
	Celkem soupis 2170050006	12 540,48

Rekapitulace soupisu 2170050006 Navážení kameniva- Dvořiska, inv.č. 702247

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	13 141,05
99	Staveništní přesun hmot	16,02
	Celkem soupis 2170050006	13 157,07

Rekapitulace soupisu 2170050006 Navážení kameniva- Marcelkův důl, inv.č. 702244

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	15 877,16
99	Staveništní přesun hmot	21,36
	Celkem soupis 2170050006	15 898,52

Rekapitulace soupisu 2170050006 Navážení kameniva- Močidlová, inv.č. 714825

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	29 018,21
99	Staveništní přesun hmot	37,39

Celkem soupis	2170050006	29 055,60
---------------	------------	-----------

Rekapitulace soupisu **2170050006 Navážení kameniva- Nad Březnou, inv.č. 714827**

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	9 171,76
99	Staveništní přesun hmot	10,68
	Celkem soupis	9 182,44

Rekapitulace soupisu **2170050006 Navážení kameniva- Pod Čukrovou boudou, inv.č. 714840**

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	25 048,92
99	Staveništní přesun hmot	32,05
	Celkem soupis	25 080,97

Rekapitulace soupisu **2170050006 Navážení kameniva- Vraní hora, inv.č. 714872**

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	21 079,63
99	Staveništní přesun hmot	28,71
	Celkem soupis	21 108,34

Rekapitulace soupisu **2170050006 Navážení kameniva- Studený důl, inv.č. 714849**

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	11 907,87
99	Staveništní přesun hmot	16,02
	Celkem soupis	11 923,89

Rekapitulace soupisu **2170050006 Navážení kameniva- Vrstevnicová, inv.č. 714839**

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	32 987,50
99	Staveništní přesun hmot	42,73
	Celkem soupis	33 030,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navážení kameniva- Hadák, inv.c. 702242

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5				24 680,83		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhutněním						
1	572702115T03	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	8,12500	595,00	4 834,38	822-1	Vlastní
		13/1,6		8,12500				
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu						
		s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
2	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	23,12207	515,00	11 907,87	822-1	Vlastní
		39/1,6867		23,12207				
3	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	15,41472	515,00	7 938,56	822-1	Vlastní
		26/1,6867		15,41472				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32,05		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
4	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	78,00000	0,41	32,05	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0006	Reviz 17
R: 2170050006	Navážení kameniva- Doleček, inv.č. 702243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Car. soustava
		Ceník, kapitola				12 524,46		
	Díl: 5	Poznámka uchazeče						
		Komunikace						
	572 70	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací pro pěši						
		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozprostřením a zhuštěním						
1	572702116T03	Vyspravení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,5667		7,70736				
	572 73-1	Vyspravení výtluků dosavadního krytu						
		s vysekáním, očištěním, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
2	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	15,41472	515,00	7 938,58	822-1	Vlastní
		26/1,6667		15,41472				
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				16,02		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	39,00001	0,41	16,02	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navázání kameniva- Dvořiska, inv.č. 702247

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola				13 141,05		
		Díl: 5						
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěší						
	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozprostřením a zhutněním							
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
2	572702115T03	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	585,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
	572 73-1	Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
3	572702116T03	Návoz kam. hrubé drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	515,00	3 969,29	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				16,02		
	998 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
	vodorovně do 200 m							
4	998222011R00	...jakékoli délky objektu	t	39,00001	0,41	16,02	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0006	Revír 17
R: 2170050006	Navážení kameniva- Marcejkův důl, inv.c. 702244

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						15 877,16		
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace						
	572 73-1	Vyspravení výtluků dosevadního krytu s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	23,12207	515,00	11 907,87	822-1	Visální
		39/1,6867		23,12207				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	515,00	3 969,29	822-1	Visální
		13/1,6867		7,70736				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21,36		
	998 Z2-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
3	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	52,00000	0,41	21,36	822-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navážení kameniva- Mochdlova, inv.č. 714825

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 5		29 018,21						
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhuštěním								
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
				7,70736				
2	572702115T03	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
				7,70736				
3	572702116T02	572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m	m3	23,12207	515,00	11 907,87	822-1	Vlastní
				23,12207				
4	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	15,41472	515,00	7 938,58	822-1	Vlastní
				15,41472				
Díl: 99		37,39						
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
5	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	91,00001	0,41	37,39	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navážení kameniva- Nad Březnou, inv.č. 714827

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	5	Poznámka uchazeče Komunikace				9 171,76		
	572 70	Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši						
	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhutněním							
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B 13/1,6867	m3	7,70736	595,00	4 585,68	822-1	Vlastní
2	572702115T03	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B 13/1,6867	m3	7,70736	595,00	4 585,68	822-1	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10,68		
	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva							
	vodorovně do 200 m							
3	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	25,00001	0,41	10,68	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navázání kameniva- Pod Cukrovou boudou, inv.č. 714840

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Geník kapitola				25 048,92		
		Díl: 5						
		572 70 Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací pro pěší						
		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozproštěním a zhutněním						
1	572702115T01	Vyspravení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
2	572702115T03	Vyspravení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
		572 73-1 Vyspravení výtluků dosevadního krytu						
		s vysekáním, očištěním, se zaspínáním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
3	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	23,12207	515,00	11 907,87	822-1	Vlastní
		39/1,6867		23,12207				
4	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	515,00	3 969,29	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
		Díl: 99						
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodorovně do 200 m						
5	998222011R00	...jakékoli délky objektu	t	78,000001	0,41	32,05	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O: 0006	Revír 17
R: 2170050006	Navážení kameniva- Vraní hora, inv.č. 714872

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola					21 079,63		
	Díl: 5							
	572 70 Vyspravení výtuků a propadlých míst komunikací pro pěši							
	Vyspravení výtuků a propadlých míst na křižnicích nebo komunikacích pro pěši s rozproštěním a zhuťněním							
1	572702115T01	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
2	572702115T03	Vyspravení výtuků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
	572 73-1 Vyspravení výtuků dosavadního krytu							
	s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhuťněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m							
3	572702116T02	Návoz kam. hrubé drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	15,41472	515,00	7 938,58	822-1	Vlastní
		26/1,6967		15,41472				
4	572702116T03	Návoz kam. hrubé drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	515,00	3 969,29	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
	Díl: 99					26,71		
	988 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva							
	vodorovně do 200 m							
5	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	1	65,00002	0,41	26,71	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navážení kameniva- Studený důl, inv.č. 714849

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	5	Komunikace				11 907,87		
		572 73-1 Vyspravení výtuků dosevadního krytu s vysékáním, očáštěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
1	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenitvo drcené frakce 0/32 B	m3	15,41472	515,00	7 938,58	822-1	Vlastní
		26/1,6867		15,41472				
2	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do koleji, včetně úpravy a hutnění, Kamenitvo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	515,00	3 969,29	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16,02		
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodotrovně do 200 m						
3	998222011R00	...jakékoli délky objektu	t	39,00001	0,41	16,02	822-1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	217zak005	Opravy cest LHC Zábřeh-TP
O:	0006	Revír 17
R:	2170050006	Navázání kameniva- Vrstevnicova, inv.č. 714839

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Čar. soustava
		Ceník, kapitola				32 987,50		
		Díl: 5						
	572 70	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací pro pěší						
		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozproštěním a zhuštění						
1	572702115T01	Vyspravení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
2	572702115T03	Vyspravení výtluků kom. drc. kamenivem včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	7,70736	595,00	4 585,88	822-1	Vlastní
		13/1,6867		7,70736				
	572 73-1	Vyspravení výtluků dosavadního krytu						
		s vysekáním, očistěním, se zaplněním směsí, se zhuštěním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m						
3	572702116T02	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 0/32 B	m3	23,12207	515,00	11 907,87	822-1	Vlastní
		38/1,6867		23,12207				
4	572702116T03	Návoz kam. hrubě drc. do kolejí, včetně úpravy a hutnění, Kamenivo drcené frakce 32/63 B	m3	23,12207	515,00	11 907,87	822-1	Vlastní
		38/1,6867		23,12207				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42,73		
	898 22-2	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva						
		vodarovně do 200 m						
5	99822011R00	...jakékoliv délky objektu	t	104,00000	0,41	42,73	822-1	RTS 16/1