




SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300
Kontaktní osoba: 
tel: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:


(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Hradecká v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124052 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HRADECKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou

zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvozu do skladu TSHK v areálu letiště Hradec Králové;
 - žulové kostky ve sjezdu do areálu střední průmyslové školy budou rozebrány, očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku;
 - sejmutí ornice v tloušťce min. 10 cm, uložení a použití pro zpětné ohumusování;
 - vybourání betonových obrubníků;
 - odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební suti, zeminy apod. na řízenou skládku;
 - úprava pláňe urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou;
 - osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou;
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí;
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm;
 - pokládka drobných žulových kostek ve sjezdu do areálu střední průmyslové školy vč. varovného pásu ze žulové dlažby;
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou;
 - provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček, kabelů VO a osazení nových sloupů VO ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm;
 - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. nové kabeláže a chrániček;
 - ohumusování a založení nového trávníku;
3. Technické podmínky veřejné zakázky vyplývají z následujících projektových dokumentací pro provádění stavby s názvem „Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové“ zpracované projektantem VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27476049 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako přílohy č. 1 a č. 2. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a v souladu s vydaným závazným stanoviskem odboru památkové péče, spis. zn. MMHK/058464/2023/PP/Kad (příloha č. 1), které tvoří součást zadávací dokumentace jako přílohy č. 1 a č. 2.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí závazku zhotovitele je i zajištění následujících činností a prací:
- před zahájením stavebních prací **musí** zhotovitel podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
 - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.)
 - zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a zhotovitel zajistí vytyčení a na terénu polohové a výškové vyznačení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení,
 - zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.,
 - zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek,
 - zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a dopravně inženýrských opatření případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správci inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy,
7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

8. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.
9. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
11. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
12. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
14. **Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.**
15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): nejpozději **do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy** – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vydaného Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy.
2. Zhotovitel je **povinen podat** veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
3. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději **do 50 dnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
4. Místem plnění je ulice Hradecká, Hradec Králové na p. č. 230/6 v k.ú. Hradec Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1 380 000,59 Kč**.
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu.
10. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatel, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením díla nebo s podáním všech příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace, aj.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým

postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
10. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatel s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
12. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
13. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatel, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepsí obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí, doklady o provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Jaroměřích dne 13.05.2024

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:




Radek Polák
společník

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Gabriela Poláková
společnice

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123/23
Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 380 000,59
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 380 000,59	289 800,12
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 669 800,71
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:123/23

Stavba:Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Místo:Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum:23.04.2024

Projektant:VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 380 000,59	1 669 800,71
A	Zpevněné plochy	1 313 500,59	1 589 335,71
a	příprava území	326 448,39	395 002,55
b	návrh	915 733,37	1 108 037,38
c	kabelové žlaby	71 318,83	86 295,78
B	Vedlejší a ostatní náklady	66 500,00	80 465,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		326 448,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	326 448,39	21,00%	68 554,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 395 002,55	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 23.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	326 448,39
HSV - Práce a dodávky HSV	326 448,39
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 23.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							326 448,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				326 448,39	
D	1		Zemní práce					
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		viz. příloha 1					
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	29,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání manipulační plochy-kryt betonová dlažba 300/300, nepoškozená dlažba cca 70% se naloží na palety a odveze na skládku TSHK					
	VV		(na letišti), poškozená dlažba cca 30% se odveze na skládku, viz.příloha 1 a 2					
	VV		29			29,000		
	VV		Součet			29,000		
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava chodníku v šířce 0,5m v místě napojení na stávající chodník, -kryt dlažba 200/100, dlažba se očistí					
	VV		a zpětně použije, viz.příloha 1 a 2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	446,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba 300/300, nepoškozená dlažba cca 70% se naloží na palety a odveze se na skládku TSHK (na letišti), poškozená dlažba cca 30% se odveze na skládku, viz.příloha 1 a 2					
	VV		128+174+144			446,000		
	VV		Součet			446,000		
5	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava vjezdu v šířce 0,5m-kryt kamenná dlažba 100/100 u napojení na stávající vjezd, dlažba se očistí					
	VV		a zpětně použije, viz.příloha 1 a 2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
6	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání vjezdu - kryt kamenná dlažba 100/100, dlažba se očistí a zpětně použije, viz.příloha č.1 a 2					
	VV		53			53,000		
	VV		Součet			53,000		
7	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání vjezdu -kryt kamenná dlažba 100/100, viz.příloha 1 a 2					
	VV		53			53,000		
	VV		Součet			53,000		
8	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	446,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání chodníku - kryt betonová dlažba 300/300, viz.příloha 1 a 2					
	VV		128+174+144			446,000		
	VV		Součet			446,000		
9	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání manipulační plochy-kryt betonová dlažba 300/300, viz.příloha 1 a 2					
	VV		29			29,000		
	VV		Součet			29,000		
10	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava chodníku v šířce 0,5m -kryt betonová dlažba 200/100 u napojení na stávající chodník, viz.příloha 1 a 2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
11	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava vjezdu v šířce 0,5 -kryt kamenná dlažba 100/100 u napojení na stávající vjezd., viz.příloha 1 a 2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
12	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		viz-příloha 1 a 2					
	VV		10*0,5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybouraný kamenný obrubník šířka 12-13 se očistí a zpětně použije, viz.příloha 1 a 2					
	VV		2,9+8,8+1,7+1,6			15,000		
	VV		Součet			15,000		
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		betonový obrubník šířka 8 cm, viz.příloha 1 a 2					
	VV		5,5+5,5			11,000		
	VV		Součet			11,000		
15	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	201,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		betonový obrubník šířka 5 cm, viz.příloha 1 a 2					
	VV		32+26,5+5+4,5+44+11+78			201,000		
	VV		Součet			201,000		
16	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	208,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha 1 a 2					
	VV		17+24,5+5,5+129+32			208,000		
	VV		Součet			208,000		
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		sejmutá ornice, odvoz na meziskládku, použije se pro zpětné ohumusování, viz.příloha 1 a 2					
	VV		208*0,1			20,800		
	VV		Součet			20,800		
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		sejmutá ornice, viz.příloha 1 a 2					
	VV		208*0,1			20,800		
	VV		Součet			20,800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		viz.příloha 1 a 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
20	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		viz.příloha 1 a 2					
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
21	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		očištění kamenného obrubníku, zpětně se použije, viz.příloha 1 a 2					
	VV		2,9+8,8+1,7+1,6			15,000		
	VV		Součet			15,000		
22	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	446,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání chodníku, viz.příloha 1 a 2					
	VV		446			446,000		
	VV		Součet			446,000		
23	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	29,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání manipulační plochy, viz.příloha 1 a 2					
	VV		29			29,000		
	VV		Součet			29,000		
24	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava chodníku v čířce 0,5m v místě napojení na stávající chodník, viz.příloha 1 a 2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
25	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	53,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourání vjezdu, viz.příloha 1 a 2					
	VV		53			53,000		
	VV		Součet			53,000		
26	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava vjezdu v šířce 0,5m v místě napojení na stávající vjezd, viz.příloha 1 a 2					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
27	K	9791	Vyčištění stávající uliční vpusti	kus	1,000			
	VV		vyčištění+doprava +poplatek, viz.příloha 1					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	997		Přesun sutě					
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	0,460			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfalt					
	VV		5*0,092			0,460		
	VV		Součet			0,460		
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	236,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		sut'					
	VV		(446*0,44)+(29*0,44)+(53*0,44)+(5*0,44)+(5*0,44)			236,720		
	VV		Součet			236,720		
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	6,440			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfalt+příplatek za dalších 14 km					
	VV		(5*0,092)*14			6,440		
	VV		Součet			6,440		
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	3 314,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		sut'+příplatek za dalších 14 km					
	VV		236,72*14			3 314,080		
	VV		Součet			3 314,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	129,605			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(446*0,255)+(29*0,255)+(11*0,04)+(201*0,04)		129,605			
	VV		Součet		129,605			
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	508,725			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourané hmoty(nepoškozená dlažba naložená na palety) uložené na skládce TSHK (na letišti) příplatek za dalších 6 km					
	VV		((312,2*0,255)+(20,3*0,255))*6		508,725			
	VV		Součet		508,725			
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	627,445			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourané hmoty, příplatek za dalších 14 km					
	VV		((133,8*0,255)+(8,7*0,255)+(11*0,04)+(201*0,04))*14		627,445			
	VV		Součet		627,445			
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,460			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfalt					
	VV		5*0,092		0,460			
	VV		Součet		0,460			
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	236,720			CS ÚRS 2024 01
	VV		sut					
	VV		((446*0,44)+(29*0,44)+(53*0,44)+(5*0,44)+(5*0,44))		236,720			
	VV		Součet		236,720			
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	129,605			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourané hmoty, nepoškozená dlažba se uloží na paletu a odveze na skládku TSHK (na letišti)					
	VV		(446*0,255)+(29*0,255)+(11*0,04)+(201*0,04)		129,605			
	VV		Součet		129,605			
38	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,445			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourané hmoty -30% z celkového množství					
	VV		((133,8*0,255)+(8,7*0,255)+(11*0,04)+(201*0,04))*0,3		13,445			
	VV		Součet		13,445			
39	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	71,016			CS ÚRS 2024 01
	VV		sut -30% z celkového množství					
	VV		((446*0,44)+(29*0,44)+(53*0,44)+(5*0,44)+(5*0,44))*0,3		71,016			
	VV		Součet		71,016			
40	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	31,372			CS ÚRS 2024 01
	VV		vybourané hmoty -70% z celkového množství					
	VV		((133,8*0,255)+(8,7*0,255)+(11*0,04)+(201*0,04))*0,7		31,372			
	VV		Součet		31,372			
41	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	165,704			CS ÚRS 2024 01
	VV		sut -70% z celkového množství					
	VV		((446*0,44)+(29*0,44)+(53*0,44)+(5*0,44)+(5*0,44))*0,7		165,704			
	VV		Součet		165,704			
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,460			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfalt					
	VV		5*0,092		0,460			
	VV		Součet		0,460			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			915 733,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	915 733,37	21,00%	192 304,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 108 037,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum:

23.04.2024

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

915 733,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh
Misto: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 23.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							915 733,37	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				915 733,37	
D		1	Zemní práce					
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	195,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		výkop, viz.příloha 1					
	VV		195			195,000		
	VV		Součet			195,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		sondy					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO, viz.příloha 1					
	VV		(0,5*0,4*114)+(1*1*2)			24,800		
	VV		Součet			24,800		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		výkop-10% z celkové kubatury, viz.příloha 1					
	VV		195*0,1			19,500		
	VV		Součet			19,500		
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		sondy					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO, viz.příloha 1					
	VV		((0,5*0,4*114)+(1*1*2))			24,800		
	VV		Součet			24,800		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		ornice pro ohumusování , dovoz sejmuté ornice z meziskládky, viz.příloha 1					
	VV		208*0,1			20,800		
	VV		Součet			20,800		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,450			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dovoz scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha 1					
	VV		(215*0,15)-(208*0,1)			11,450		
	VV		Součet			11,450		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		přebytečný výkop. viz.příloha 1					
	VV		195-1			194,000		
	VV		Součet			194,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VIO, viz.příloha 1					
	VV		(0,5*0,4*114)+(1*1*2)			24,800		
	VV		Součet			24,800		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,250			CS ÚRS 2024 01
	VV		dovoz scházející ornice pro ohumusování+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha 1					
	VV		11,45*5			57,250		
	VV		Součet			57,250		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	970,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		přebytečný výkop, + příplatek za dalších 5 km, viz.příloha 1					
	VV		(195-1)*5			970,000		
	VV		Součet			970,000		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO. + příplatek za dalších 5 km, viz.příloha 1					
	VV		24,8*5			124,000		
	VV		Součet			124,000		
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,250			CS ÚRS 2024 01
	VV		ornice pro ohumusování, viz.příloha 1					
	VV		215*0,15			32,250		
	VV		Součet			32,250		
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		násyp, použije se vhodná zemina z výkopu, viz.příloha 1					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	104,760			CS ÚRS 2024 01
	VV		přebytečný výkop -30% z celkové kubatury, viz.příloha 1					
	VV		(195-1)*1,8*0,3			104,760		
	VV		Součet			104,760		
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,392			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO -30% z celkové kubatury, viz.příloha 1					
	VV		24,8*0,3*1,8			13,392		
	VV		Součet			13,392		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	244,440			CS ÚRS 2024 01
	VV		přebytečný výkop -70% z celkové kubatury, viz.příloha 1					
	VV		(195-1)*0,7*1,8			244,440		
	VV		Součet			244,440		
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,248			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO -70% z celkové kubatury, viz.příloha 1					
	VV		24,8*0,7*1,8			31,248		
	VV		Součet			31,248		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	194,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		přebytečný výkop, viz.příloha 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		195-1			194,000		
	VV		Součet			194,000		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO, viz.příloha 1			24,800		
	VV		(0,5*0,4*114)+(1*1*2)			24,800		
	VV		Součet			24,800		
22	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	24,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO, viz.příloha 1			24,800		
	VV		(0,5*0,4*114)+(1*1*2)			24,800		
	VV		Součet			24,800		
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	49,600			CS ÚRS 2024 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu VO, viz.příloha 1			49,600		
	VV		24,8*2			49,600		
	VV		Součet			49,600		
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	215,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		viz.příloha 1			215,000		
	VV		20+24+5,5+100+36+29,5			215,000		
	VV		Součet			215,000		
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,610			CS ÚRS 2024 01
	VV		scházející ornice pro ohumusování, viz.příloha 1 a 3			20,610		
	VV		((215*0,15)-(208*0,1))*1,8			20,610		
	VV		Součet			20,610		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	215,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		viz.příloha 1			215,000		
	VV		20+24+5,5+100+36+29,5			215,000		
	VV		Součet			215,000		
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,418			CS ÚRS 2024 01
	VV		+ ztravnění, viz.příloha 1			7,418		
	VV		215*0,03*1,15			7,418		
	VV		Součet			7,418		
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	215,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		zeleň			215,000		
	VV		20+24+5,5+100+36+29,5			215,000		
	VV		Součet			215,000		
29	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	522,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		zpevněné plochy			522,000		
	VV		437+29+46+5+5			522,000		
	VV		Součet			522,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce					
30	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	4,550			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezd - varovný pás. viz.příloha 1, 3 a 5			4,550		
	VV		2+2,55			4,550		
	VV		Součet			4,550		
	D	5	Komunikace pozemní					
31	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	29,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		manipulační plocha ŠD fr. 0-63, viz.příloha 1,3 a 4			29,000		
	VV		29			29,000		
	VV		Součet			29,000		
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	29,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		manipulační plocha ŠD fr. 0-32, viz.příloha 1,3 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29			29,000		
	VV		Součet			29,000		
33	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezd-ŠD fr.0-32, viz.příloha 1,3, a 4					
	VV		56			56,000		
	VV		Součet			56,000		
34	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava chodníku -kryt betonová dlažba 200/100, ŠD fr.0-63 v místě napojení na stávající chodník, viz.příloha 1					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
35	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava chodníku -kryt betonová dlažba 200/100, ŠD fr. 0-32 v místě napojení na stávající chodník, viz.příloha 1					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
36	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava vjezu-kryt kamenná dlažba 100/100 ŠD fr. 0-32 v místě napojení na stávající vjezd, viz.příloha 1					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	437,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		chodník-ŠD fr. 0-63, viz.příloha 1,3 a 4					
	VV		121+176+140			437,000		
	VV		Součet			437,000		
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	437,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		chodník, ŠD fr-0-32, viz.příloha 1,3,a 4					
	VV		121+176+140			437,000		
	VV		Součet			437,000		
39	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	522,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		úprava podloží u chodníku, manipulační plochy a vjezdu, ŠD fr. 0-63 v tl. 200-300 mm, v rozpočtu se počítá tl. 300mm, viz.příloha 4					
	VV		437+29+56			522,000		
	VV		Součet			522,000		
40	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezd, viz.příloha 1, 3 a 4					
	VV		56			56,000		
	VV		Součet			56,000		
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava vjezdu-kryt kamenná dlažba 100/100 v místě napojení na stávající vjezd, viz.příloha 1					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
42	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha 1 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha 1 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava vjezdu v šířce 0,5m u napojení na stávající vjezd, použije se stávající vybouraná a očištěná kamenná dlažba 100/100 viz.příloha 1					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
45	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	51,450			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezd, použije se vybouraná a očištěná kamenná dlažba 100/100					
	VV		56-(2+2,55)			51,450		
	VV		Součet			51,450		
46	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		manipulační plocha , viz.příloha 1,3,a 4					
	VV		29			29,000		
	VV		Součet			29,000		
47	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	29,870			CS ÚRS 2024 01
	VV		manipulační plocha + ztratiné, viz.příloha 1,3a 4					
	VV		29*1,03			29,870		
	VV		Součet			29,870		
48	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava chodníku v šířce 0,5m, při napojení na stávající chodník, použije se stávající vybouraná a očištěná dlažba					
	VV		viz.příloha 1					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
49	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	437,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		chodník, viz.příloha 1.3.a 4					
	VV		121+176+140			437,000		
	VV		Součet			437,000		
50	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	441,370			CS ÚRS 2024 01
	VV		chodník+ztratiné, viz.příloha 1.3 a 4					
	VV		437*1,01			441,370		
	VV		Součet			441,370		
51	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	4,550			CS ÚRS 2024 01
	VV		vjezd - varovný pás+ohraničení, viz.příloha 1, 3 a 4, a 5					
	VV		2+2,55			4,550		
	VV		Součet			4,550		
52	M	59685	žulová dlažba pro nevidomé 400/400/80, barva světle šedá	m2	2,060			
	VV		vjezd - varovný pás+ ztratiné, viz.příloha 1,3,4 a 5					
	VV		2*1,03			2,060		
	VV		Součet			2,060		
53	M	59686	dlažební deska v tl. 8 cm, hladké, lícní pemřované š. 250 mm, spáry řezané	m2	2,627			
	VV		vjezd- ohraničení varovného pádu+ztratiné, viz.příloha 1,3,4,a 5					
	VV		((4,8*0,25)+1,35)*1,03			2,627		
	VV		Součet			2,627		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
54	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		osazení do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha 1 a 4					
	VV		9+2+2+3			16,000		
	VV		Součet			16,000		
55	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	1,030			CS ÚRS 2024 01
	VV		použije se stávající vybouraná a očištěný obrubník v délce 15,0 m, + ztratiné, viz.příloha 1 a 4					
	VV		(16-15)*1,01			1,010		
	VV		Součet			1,010		
	VV		1,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			1,030		
56	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	232,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		osazení do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou. viz.příloha 1 a 4					
	VV		10+31+9,5+9,5+5+49+11,5+78,5+28			232,000		
	VV		Součet			232,000		
57	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	234,320			CS ÚRS 2024 01
	VV		barva přírodní + ztratiné, viz.příloha 1 a 4					
	VV		232*1,01			234,320		
	VV		Součet			234,320		
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		pod obrubníky					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
59	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		úprava styčné spáry, viz.příloha 1					
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
60	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živichých a dlážděných krytech pl do 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		výšková úprava poklopů, viz.příloha 1					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
61	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha 1 a 4					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
62	K	939	Odstranění stávajícího kabelu	m	114,000			
	VV		demontáž kabelu veřejného osvětlení + ekologická likvidace+doprava, viz.příloha 1					
	VV		114			114,000		
	VV		Součet			114,000		
D	998		Přesun hmot					
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	257,880			CS ÚRS 2024 01
64	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	257,880			CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

c - kabelové žlaby

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

07270577

DIČ:

CZ07270577

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 318,83

DPH základní
snížená

Základ daně

71 318,83

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 976,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 295,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: c - kabelové žlaby
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 23.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		71 318,83
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
8 - Trubní vedení		
998 - Přesun hmot		
M - Práce a dodávky M		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
 Objekt: A - Zpevněné plochy
 Soupis: c - kabelové žlaby
 Místo: Hradec Králové
 Zadavatel:
 Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 23.04.2024
 Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 318,83

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,100			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby+chránička, viz.příloha 1						
	VV	0,5*0,6*(60+7)			20,100			
	VV	Součet			20,100			
2	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,100			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby + chránička, viz.příloha 1						
	VV	0,5*0,6*(60+7)			20,100			
	VV	Součet			20,100			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,100			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby + chránička , viz.příloha 1						
	VV	0,5*0,6*(60+7)			20,100			
	VV	Součet			20,100			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,500			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby+chránička, + příplatek za dalších 5 km, viz. příloha 1						
	VV	20,1*5			100,500			
	VV	Součet			100,500			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,854			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby+chránička, -30% z clekové kubatury, viz.příloha 1						
	VV	(0,5*0,6*(60+7))*1,8*0,3			10,854			
	VV	Součet			10,854			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,326			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby+chránička, 70% z celkové kubatury, viz.příloha 1						
	VV	(0,5*0,6*(60+7))*1,8*0,7			25,326			
	VV	Součet			25,326			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,100			CS ÚRS 2024 01
	VV	kabelové žlaby+chránička, viz.příloha 1						
	VV	0,5*0,6*(60+7)			20,100			
	VV	Součet			20,100			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,840			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kabelové žlaby+chránička, viz.příloha 1			17,840		
	VV		(0,5*0,6*67)-(0,2*0,17*60)-(3,14*0,1*0,1*7)			17,840		
	VV		Součet					
9	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	35,680			CS ÚRS 2024 01
	VV		kabelové žlaby+chránička, viz.příloha 1					
	VV		17,84*2			35,680		
	VV		Součet			35,680		
	D	8	Trubní vedení					
10	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		chránička pro kabel nového veřejného osvětlení, viz.příloha 1					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
11	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	7,210			CS ÚRS 2024 01
	VV		chránička, viz.příloha 1 + ztratiné					
	VV		7*1,03			7,210		
	VV		Součet			7,210		
	D	998	Přesun hmot					
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	35,708			CS ÚRS 2024 01
13	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	35,708			CS ÚRS 2024 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
14	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha 1					
	VV		14+14+6+6+6+7+7			60,000		
	VV		Součet			60,000		
15	M	59213009	žlab kabelový betonový se zákrytem k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm se zákrytem	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha 1					
	VV		14+14+6+6+6+7+7			60,000		
	VV		Součet			60,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 07270577

DIČ: CZ07270577

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
66 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
13 965,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

80 465,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum:

23.04.2024

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

Datum: 23.04.2024
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
	VV		včetně vytyčení stávajících inž.sítí					
	VV	1				1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
	VV		stavební buňky, WC, napojení na stáv.inž.sítě atd.					
	VV	1				1,000		
	VV		Součet			1,000		
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
	VV		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.					
	VV	1				1,000		
	VV		Součet			1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost								
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	3,000	3,000		CS ÚRS 2024 01
D VRN7 Provozní vlivy								
7	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
8	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01
	VV		dopravní značení					
	VV	1				1,000		
	VV		Součet			1,000		
D VRN9 Ostatní náklady								
9	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000	1,000		CS ÚRS 2024 01



R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.
IČ 07270577; DIČ CZ07270577
Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř

VZ malého rozsahu č. 124052 s názvem: „ **OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HRADECKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ** ”

(místo plnění – ulice Hradecká, Hradec Králové na p. č. 230/6 v k.ú. Hradec Králové)

Podrobný časový harmonogram

popis činnosti	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
Uzavření SoD	X			
zhotovitel podá veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí <u>nejpozději do 5 dnů</u> ode dne nabytí účinnosti SoD	X			
termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště) <u>nejpozději do 5 dnů</u> ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecní povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vydaného Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy		X		
vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí		X		
zabezpečit staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace díla, a to i mimo pracovní dobu		X	X	X
označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle SoD		X		
před zahájením zemních prací vytýčení sítí , a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu, kdy během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí (<u>objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytýčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet</u>)		X		
vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu		X	X	
ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvozu do skladu TSHK v areálu Letiště Hradec Králové		X	X	
žulové kostky ve sjezdu do areálu střední průmyslové školy budou rozebrány, očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku		X	X	
sejmutí ornice v tloušťce min. 10 cm, uložení a použití pro zpětné ohumusování		X	X	
vybourání betonových obrubníků		X	X	
odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební sutí, zeminy apod. na řízenou skládku		X	X	
úprava pláňě urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou		X	X	
osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou		X	X	
dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí		X	X	
dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm		X	X	
pokládka drobných žulových kostek ve sjezdu do areálu střední průmyslové školy vč. varovného pásu ze žulové dlažby		X	X	
v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou		X	X	

popis činnosti	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček, kabelů VO a osazení nových sloupů VO ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypaní výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm		X	X	
veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. nové kabeláže a chrániček		X	X	
ohumusování a založení nového trávníku		X	X	X
dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště) <u>nejpozději do 50 dní</u> ode dne protokolárního předání staveniště			X	X
předání tištěné a elektronické podoby geodetického zaměření skutečného provedení stavby			X	X
předložení všech příslušných certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály, dokladů o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí a další příslušných dokumentů dle platných právních předpisů			X	X

V Jaroměři dne 13.05.2024



Radek Polák, společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.