

Podrobná specifikace D46

Pravý jízdní pás (Vyškov - Olomouc)													Levý jízdní pás (Olomouc - Vyškov)												
Místo	Jízdní pruh	Staničení	Délka (bm)	Šířka (bm)	Plocha (m2)	Obvod (m)	m3 obrus	Délka (ACL 22)	Šířka (ACL22)	Plocha (ACL22)	m3 ložná	Poznámka	Místo	Jízdní pruh	Staničení	Délka (bm)	Šířka (bm)	Plocha (m2)	Obvod (m)	m3 obrus	Délka (ACL 22)	Šířka (ACL22)	Plocha (ACL22)	m3 ložná	Poznámka
1	PJP	25,765	10	3,6	36	27,2	1,6						21	PJP	33,290	52	4,5	234	113	10,5	40	3	120	9,6	Za VDZ - ACL v jednom místě
2	PJP	26,150	18	4	72	44,0	3,2					Za VDZ	22	PJP	33,165	23	4,5	103,5	55	4,7	15	3	45	3,6	Za VDZ - ACL v jednom místě
3	PJP	26,345	14	3,8	53,2	35,6	2,4					Za VDZ	23	PJP	28,740	30	3,5	105	67	4,7					
4	PJP	26,480	14	3,6	50,4	35,2	2,3						24	PJP	28,105	58	3,5	203	123	9,1					
5	PJP	26,710	208	3,8	790,4	423,6	35,6					Za VDZ	25	PJP	27,710	5	3,5	17,5	17	0,8					
6	PJP	26,950	170	3,8	646	347,6	29,1						26	PJP	26,315	130	3,5	455	267	20,5					
7	PJP											6,7,8 dohromady 170m, za VDZ	27	PJP	25,840	50	3,5	175	107	7,9					
8	PJP												28	PJP	25,750	8	3,5	28	23	1,3					Most D46 - 014b.2
9	PJP	27,195	23	3,7	85,1	53,4	3,8					Dělicí VDZ	29	PJP	25,730	4	3,5	14	15	0,6					Most D46 - 014b.2
10	PJP	27,250	19	3,7	70,3	45,4	3,2					Dělicí VDZ	30	PJP	25,705	4	3,5	14	15	0,6					
11	PJP	27,400	31	3,7	114,7	69,4	5,2					Za VDZ	31	PJP	24,050	56	3,5	196	119	8,8	30	3	90	7,2	ACL v jednom místě
12	PJP	27,475	21	3,5	73,5	49,0	3,3						32	PJP	23,850	115	3,5	402,5	237	18,1					Most D46 - 013a..2
13	PJP	27,545	100	3,5	350	207,0	15,8						33	PJP	23,735	158	3,7	584,6	323,4	26,3					Dělicí VDZ
14	PJP	27,815	40	3,5	140	87,0	6,3						34	PJP	21,145	8	3,5	28	23	1,3					
15	PJP	27,900	37	3,5	129,5	81,0	5,8																		
16	PJP	27,985	136	3,7	503,2	279,4	22,6					Dělicí VDZ													
17	PJP	28,165	69	3,5	241,5	145,0	10,9	30,0	3,0	90,0	7,2	ACL - 2 místa													
18	PJP	28,330	36	3,5	126	79,0	5,7																		
19	PJP	28,775	75	3,5	262,5	157,0	11,8	35,0	3,0	105,0	8,4	ACL - 2 místa													
20	PJP	29,220	22	3,5	77	51,0	3,5					Most D46 - 017a.1													
Celkem			1043	65,4	3821	2216,8	172,0		6,0	195,0	15,6		Celkem			701	51,2	2560,1	1504	115,2		9	255	20,4	

Frézování v m3 =	323,16
SP pod obrusnou vrstvu v m2 =	6381,4
SP pod ložnou vrstvu v m2 =	450,0
SMA 11 tl. 45 mm v m2 =	6 381,40
Posyp kamenivem obalovaným v m2 =	6 381,40
ACL 22 tl. 80 mm v m2 =	450,0
Řezání asf. krytu do 50 mm v m =	167,8
Řezání asf. krytu do 100 mm v m =	15,0
Frézování drážky v m =	3721,2
Těsnění pracovních spar v m =	3721,2
VDZN vodící v m =	586 7 míst (7*10m navíc(Spřed, 5 za))
VDZN dělicí v m =	112
Počet dnů realizace =	5

Celková délka	1744 m
Celková plocha	6 381,40 m2
Celkový počet úseků	34 ks
Vyfrézovaný materiál	775,5 tun

Pro takto označené položky požadujeme geometrické zaměření v PDF a otevřeném formátu DWG