



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I.

Smluvní strany

Město Mohelnice

jejímž jménem jedná

se sídlem:

IC:

bankovní ústav:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

email:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Pavel Kuba, starosta

U Brány 916/2, 78985 Mohelnice

00303038

Česká spořitelna, a.s.

27-1905690389/0800

Mgr. Pavel Grünwald

+420 583 401 621

grunwald@zsmlynska.cz

a

LANEX Olomouc s.r.o.

Sídlo

IČO:

DIČ:

Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:


(dále jen „zhotovitel“)

Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc

25904116

CZ25904116

Ing. Jiří Havran, jednatel



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.
2. Touto smlouvou popsáný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice“.
3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu IROP 2021-2027, pod číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001649 s názvem projektu „Modernizace odborných učeben a konektivita školy na ZŠ Mlýnská, Mohelnice“ na stavební práce, dále jen „IROP“.
4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů apod.
5. Zhotovitel na sebe přebírá povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve



znění pozdějších předpisů, č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý byt jen započítá den trvání zjištěného nedostatku.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. **Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla.**
9. Zhotovitel odpovídá za to, že budou naplněny minimální podmínky IROP 2021-2027 v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro výzvy č. 111 a 112, tedy:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedena spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Článek III.

Způsob a termín provedení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií čerpaných dodavatelem, tj. vodného a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, které bude čerpat a přibližný rozsah tohoto čerpání.
2. **Zhotovitel zahájí provádění díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště a řádně dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 30. 08. 2024 (termín provedení díla).**
3. Předání a převzetí staveniště



- a) V termínu převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli staveniště předávacím protokolem. Jinak může být termín předání staveniště určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě objednatele zhotoviteli.
 - b) Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, platí, že staveniště převzal nejpozdějším dnem převzetí staveniště dle písm. a) bodu 3. článku III.
4. Místem provádění díla je:
Budova Mlýnská - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 758/1, 789 85 Mohelnice
Budova Masarykova - Budova Masarykova se nachází na adrese Masarykova 30, 789 85 Mohelnice
 5. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
 6. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
 7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
 8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů po předání díla (termín vyklizení staveniště).
 9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého odběratelem, ve vztahu k určení čerpání těchto služeb a energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.
2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu výměr. Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na stavební práce pod názvem „Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice“.
3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměřích pro úplné dokončení díla.
4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí: 2 387 214,41 Kč bez DPH; 501 315,02 Kč; **2 888 529,44 Kč včetně DPH.**
5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:
Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele bez vad a nedodělků. Dílčím



plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou.

8. Faktury musí obsahovat název díla „Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice“ a informaci: Vydaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu IROP 2021-2027, pod číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001649 s názvem projektu „Modernizace odborných učeben a konektivita školy na ZŠ Mlýnská, Mohelnice“.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
11. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci provádění díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 163 odst. 2 písm. d) a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody



1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště v termínu vyklizení staveniště, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré v předávacím protokolu vytknuté vady a nedodělků v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle předávacího protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel
 - a) nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo
 - b) nedodrží dohodnutý termín k započítání s odstraňováním vady, nebo
 - c) neodstraní vadu ve sjednaném termínu,je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH za každou vytknutou vadu a za každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě, že se zhotovitel k odstranění v předávacím protokolu vytknuté vady nebo později oznámené vady díla ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 3 nebo 4 tohoto článku tím není dotčen.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokumentu prokazující skutečné naplnění plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na veškeré práce od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za vady odpovídá.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po



uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2035.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.

Pojištění díla

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit nejméně výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
4. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle tohoto článku, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 2093, 2605 odst. 2, 2609, 2611, 2628 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, očíslovanými dodatky této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkami
 - oznámení změny osob uvedených v čl. I. této smlouvy, a
 - změny kontaktních údajů,



které prokazatelně oznámí jedna smluvní strana smluvní straně druhé, přičemž platí, že bez takového oznámení platí údaje doposud druhé smluvní straně známé.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny Okresním soudem v Šumperku, a to dle českého práva.
8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státu, patnáctý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenu dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto dni pak dnem dojetí. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v čl. I. této smlouvy, případně na adresu smluvní stranou druhé smluvní straně předem prokazatelně písemně oznámenou.
9. Objednatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukcí předmětu veřejné zakázky. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
10. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele (Mgr. Pavel Grünwald, ředitel školy) o postupu na stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x týdně) informován a na základě souhlasu objednatele s dalším pracovním postupem zhotovitele může zhotovitel ve svém díle pokračovat.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
13. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Mohelnici dne **14.05.2024**
.....


V Olomouci dne:

Za objednatele:



Ing. Pavel Kuba, starosta

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Havran, jednatel

REKAPITULACE STAVBA

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - **Stavba část**

Název objektu: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE!!

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 114 626,06 Kč

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohel

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

Vedlejší rozpočtové náklady

Jazyková učebna I. stupeň

Matematicko vědní učebna

Přírodovědná učebna

Učebna informatiky

Bezbariérová toaleta

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Bezbariérová toaleta**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základ: 50 410,00

Cena s DPH

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce
1	K	013002000	Projektové práce
	D	VRN3	Zařízení staveniště
2	K	030001000	Zařízení staveniště
3	K	032002000	Vybavení staveniště
4	K	034103000	Oplocení staveniště
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	D	VRN4	Inženýrská činnost
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření
7	K	045203000	Kompletační činnost
8	K	045303000	Koordinační činnost
	D	VRN6	Územní vlivy
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů
	D	VRN7	Provozní vlivy
10	K	070001000	Provozní vlivy
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Jazyková učebna I. stupeň**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 167 748,66

Cena s DPH

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis
Náklady soupisu celkem				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
2	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
3	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele
4	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
5	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání
6	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m
7	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání
8	K	013	974049111	Vysekání rýh v cihelných zdech hl do 50 mm š do 100 mm
9	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušných hl do 100 mm
	D		D3	Přesun sutě
10	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vycouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v m ručně
11	K	241	997241622	Naložení a složení suti
12	K	013	997013501	Odvoz suti a vycouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
13	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
14	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	D		D4	Přesun hmot
15	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	D		PSV	Práce a dodávky PSV
	D		D1	Podlahy povlakové
16	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
17	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
18	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
19	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
20	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm
21	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
22	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
23	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zatěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída 34/43, hořlavost Bfl S1.
24	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena
25	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
26	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm
27	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených
28	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
29	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah
30	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety
31	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny

32	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
33	K	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
34	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Matematicko vědní učebna**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně
245 289,30

Cena s DPH

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - obklady

D3 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis
Náklady soupisu celkem				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
2	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
3	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele
4	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
5	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání
6	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m
7	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání
8	K	013	974049111	Vysekání rýh v cihelných zdech hl do 50 mm š do 100 mm
9	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm
	D		D3	Přesun sutě
10	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně
11	K	241	997241622	Naložení a složení suti
12	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
13	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
14	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	D		D4	Přesun hmot
15	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	D		PSV	Práce a dodávky PSV
	D		D1	Podlahy povlakové
16	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
17	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
18	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
19	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
20	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm
21	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
22	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
23	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.
24	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena
25	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
26	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm
27	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených
28	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
29	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah
30	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	D		D2	Dokončovací práce - obklady

31	K	781	781491810	Demontáž stávajícího obkladu keramického do suti	m
32	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%
	D		D3	Dokončovací práce - malby a tapety	
33	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny	m2
34	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
35	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
36	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Přírodovědná učebna**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 254 771,00

Cena s DPH

v

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis
Náklady soupisu celkem				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
2	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele
3	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
4	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání
5	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m
6	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání
	D		D3	Přesun sutě
7	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně
8	K	241	997241622	Naložení a složení suti
9	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
10	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
11	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	D		D4	Přesun hmot
12	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	D		PSV	Práce a dodávky PSV
	D		D1	Podlahy povlakové
13	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
14	K	776	776111119	Odstranění stávajících dřevěných parket do suti
15	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
16	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
17	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm
18	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
19	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
20	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.
21	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena
22	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
23	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm
24	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených
25	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
26	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah
27	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety
28	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny
29	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m
30	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

	31	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2
--	----	---	-----	-----------	--	----



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Učebna informatiky**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 168 795,12

Cena s DPH

v CZ

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis	M
Náklady soupisu celkem					
	D		HSV	Práce a dodávky HSV	
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m
2	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele	m
3	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m
4	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
5	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m	m
6	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání	m
	D		D3	Přesun sutě	
7	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t
8	K	241	997241622	Naložení a složení suti	t
9	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
10	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t
11	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t
	D		D4	Přesun hmot	
12	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t
	D		PSV	Práce a dodávky PSV	
	D		D1	Podlahy povlakové	
13	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m
14	K	776	776111119	Odstranění stávajících dřevěných parket do suti	m
15	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m
16	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m
17	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m
18	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m
19	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m
20	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.	m
21	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m
22	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m
23	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m
24	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m
25	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m
26	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m
27	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety	
28	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny	m
29	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m
30	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m

	31	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2
--	----	---	-----	-----------	---	----



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Masarykova 30/1484, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Bezbariérová toaleta**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základ: 227 611,98

Cena s DPH

v C

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 – Svislé a kompletní konstrukce
- 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 – Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 – Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce – obklady
- 783 - Dokončovací práce – nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	Kód	Popis	M
Náklady soupisu celkem				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce	
1	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	ku
2	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m
4	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m
7	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	ku
9	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	ku
10	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	ku
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m
12	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m
13	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m
15	K	vlastní	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyvěšení dveř.křidel	k
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m
	D	997	Přesun sutě	
17	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24 m ručně	t
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot ZKD 10 m	t
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením	t
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód 17 09 04	t
	D	998	Přesun hmot	

22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	
23	K	725110814	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	soubor
24	M	3854123	Dodávka imobil.wc vč.madla a pohod.tlačítka	soubor
25	M	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor
26	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor
27	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor
28	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud	
29	K	741.01	Demontáž stávající elektroinstalace a příslušenství	NH
30	K	741370001	Montáž svítidlo stropní	kus
31	K	741.02	Svítidlo vč.recyklace	kus
32	K	741.03	Montáž a dodávka vypínače	kus
33	K	741.04	Montáž a dodávka zásuvka příp.dvozásuvka	kus
34	K	741.06	Montáž a dodávka kabelu Cyky 3 x 1,5 mm	mb
35		741.07	Revize elketro	kpl
	D	766	Konstrukce truhlářské	
36	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus
37	M	61164070	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus
38	M	61164073	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus
39	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus
40	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus
41	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus
42	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus
43	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kee truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%
	D	767	Konstrukce zámečnické	
44	K	767649194	Montáž bezpečnostních madel pro imobil wc	kus
45	M	54914113	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr	kus
46	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%
	D	771	Podlahy z dlaždic	
47	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2
48	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2
49	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2
50	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m
51	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m
52	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2
53	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2
54	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2
55	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%
	D	781	Dokončovací práce - obklady	
56	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2
57	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2
58	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2
59	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 flexibilní lepidlo	m2
60	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2
61	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2
62	M	63465134	zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2
63	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%
	D	783	Dokončovací práce - nátěry	
64	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí – oc.zárubeň	m2
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	
66	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2
67	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace výšky do 3,80 m – stěny + strop	m2
68	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných výšky do 3,80 m	m2

REKAPITULACE STAVBA

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Název objektu: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE!!

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 272 588,35 Kč

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

Jazyková učebna I
Jazyková učebna II
Polytechnická učebna
Učebna informatiky I
Učebna informatiky II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Jazyková učebna I**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 285 006,48

Cena s DPH

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

D1 - Slaboproudé rozvody + příslušenství

D2 - Silnoproudé rozvody + příslušenství

PČ	Typ	KCN	Název	Popis
Náklady soupisu celkem				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
2	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
3	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele
4	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
5	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání
6	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m
7	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání
	D		D3	Přesun sutě
8	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně
9	K	241	997241622	Naložení a složení suti
10	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
11	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
12	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	D		D4	Přesun hmot
13	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	D		PSV	Práce a dodávky PSV
	D		D1	Podlahy povlakové
14	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
15	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
16	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
17	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
18	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm
19	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
20	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
21	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.
22	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena
23	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
24	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm
25	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených
26	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
27	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah
28	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety

29	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny
30	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m
31	K	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
32	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

D1 Slaboproudé rozvody + příslušenství

33	K	742	742330041	Montáž datové jednozásuvky
34	M	MAT	materiál	Datová jednozásuvka s přístrojovou lištovou krabicí
35	K	742	742330042	Montáž datové dvouzásuvky
36	M	MAT	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný
37	M	MAT	materiál	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí
38	K	742	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
39	M	MAT	10.863.142	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 stíněný pro drát
40	K	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15
41	M	vlastní		Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.
42	K	742	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.
43	M	MAT	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Výška betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm
44	K	742	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu

D2 Silnoproudé rozvody + příslušenství

45	K	741	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.
46	M	MAT	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku
47	M	vlastní		Dodávka a montáž drobného montáž. materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, apod.).
48	K	741	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.
49	M	MAT	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C
50	K	741	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A
51	K	741	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů
52	M	MAT	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A
53	K	741	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.
54	K	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.
55	M	MAT	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná
56	K	922	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka
57	M	MAT	10.076.622	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm
58	K	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY) 3x2,5 mm ²
59	M	MAT	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm ²
60	M	MAT	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ²
61	K	741	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
62	M	MAT	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 50 mm
63	K	741	741810001	Revizní zpráve elektro komplet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Jazyková učebna II**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 188 011,68

Cena s DPH

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis
Náklady soupisu celkem				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
2	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
3	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele
4	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
5	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání
6	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m
7	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání
	D		D3	Přesun sutě
8	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 1 m ručně
9	K	241	997241622	Naložení a složení suti
10	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
11	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
12	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	D		D4	Přesun hmot
13	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	D		PSV	Práce a dodávky PSV
	D		D1	Podlahy povlakové
14	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
15	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
16	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
17	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
18	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 20 MPa tl 8 mm
19	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
20	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
21	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.
22	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena
23	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
24	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm
25	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených
26	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
27	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah
28	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety
29	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny
30	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
31	K	784	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

	32	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2
--	----	---	-----	-----------	--	----



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Polytechnická učebna**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 424 073,63

Cena s DPH

v CZ

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- D3 - Přesun sutě
- D4 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- D1 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- D2 - Konstrukce tesařské
- D3 - Podlahy skládané
- D4 - Podlahy povlakové
- D5 - Dokončovací práce - obklady
- D6 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis	M
----	-----	-----	-------	-------	---

Náklady soupisu celkem

	D		HSV	Práce a dodávky HSV	
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m
2	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m
3	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele	m
4	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m
5	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
6	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m	m
7	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání	m
8	K	013	974049111	Vysekání rýh v cihelných zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m
9	K	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m
10	K	vlastní		Repase ocel.zárubní – obroušením a nátěrem	sou
11	K	vlastní		Dveře vnitřní ocelové dvoukřídle 1500/1970 včetně kování a kliky	sou
12	K	vlastní		Repase stávajícího ústředního topení – broušení a nátěr – 4xtěleso + 30m potrubí	sou
	D		D3	Přesun sutě	
13	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t
14	K	241	997241622	Naložení a složení suti	t
15	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
16	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t
17	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t
	D		D4	Přesun hmot	
18	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t
	D		PSV	Práce a dodávky PSV	
	D		D1	Zdravotechnika - zařizovací předměty	
19	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou
20	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou
21	K	vlastní		Příprava rozvodů ZTI pro nové mycí centrum	sou
	D		D2	Konstrukce tesařské	
22	K	762	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m
23	K	762	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m
24	K	MAT	605141114	Řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m
25	K	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken	m
26	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%
	D		D3	Podlahy skládané	

27	K	775	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2
	D		D4	Podlahy povlakové	
28	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2
29	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2
30	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2
31	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2
32	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2
33	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2
34	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2
35	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.	m2
36	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m
37	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m
38	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m
39	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m
40	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2
41	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2
42	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%
	D		D5	Dokončovací práce - obklady	
43	K	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2
44	K	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2
45	K	781	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2
46	K	781	781491810	Demontáž stávajícího obkladu keramického do suti	m
	D		D6	Dokončovací práce - malby a tapety	
47	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny	m2
48	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
49	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
50	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Učebna informatiky I**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 187 748,28

Cena s DPH

v CZK

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem					
	D		HSV	Práce a dodávky HSV	
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2
2	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele	m2
3	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2
4	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
5	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m	m2
6	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání	m2
	D		D3	Přesun sutě	
7	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t
8	K	241	997241622	Naložení a složení suti	t
9	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
10	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t
11	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t
	D		D4	Přesun hmot	
12	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t
	D		PSV	Práce a dodávky PSV	
	D		D1	Podlahy povlakové	
13	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2
14	K	776	776111119	Odstranění stávajících dřevěných parket do suti	m2
15	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2
16	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2
17	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2
18	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2
19	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2
20	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.	m2
21	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m
22	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m
23	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m
24	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m
25	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2
26	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2
27	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety	
28	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny	m2
29	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
30	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2

	31	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2
--	----	---	-----	-----------	--	----



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: **Učebna informatiky II**

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH

DPH základní Základ daně 187 748,28

Cena s DPH

v C

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu dodávky a prací

HSV - Práce a dodávky HSV

D1 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D3 - Přesun sutě

D4 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Podlahy povlakové

D2 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	KCN	Název	Popis	M
Náklady soupisu celkem					
	D		HSV	Práce a dodávky HSV	
	D		D1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m
2	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele	m
3	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m
4	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m
	D		D2	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
5	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m	m
6	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání	m
	D		D3	Přesun sutě	
7	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	
8	K	241	997241622	Naložení a složení suti	
9	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	
10	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	
11	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	
	D		D4	Přesun hmot	
12	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV	
	D		D1	Podlahy povlakové	
13	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m
14	K	776	776111119	Odstranění stávajících dřevěných parket do suti	m
15	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m
16	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m
17	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m
18	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m
19	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m
20	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.	m
21	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	
22	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	
23	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	
24	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	
25	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m
26	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m
27	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	
	D		D2	Dokončovací práce - malby a tapety	
28	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny	m
29	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m
30	K	784	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m

	31	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2
--	----	---	-----	-----------	--	----

