



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava prasklin zimní stadion 2024	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A.stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 9
			Datum: 03.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	32 133,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	28 546,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	4 082,66
Přesun hmot a sutí		2 130,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		62 810,16	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	66 892,82	Celkem bez DPH	66 892,82
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	14 047,49	Celkem včetně DPH	80 940,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava prasklin zimní stadion 2024**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 03.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				32 133,67	22 888,49	55 022,16		12,1538
1		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem Mapei	m2	23	69,27	683,10	910,11	1 593,21	0,0002	0,0051
2		632422120R00	Vytmelení trhlin tekutým cem. pojivem Mapei	m	85	198,00	8 340,20	8 489,80	16 830,00	0,0204	1,7357
3		632422120R00b	Lokální opravy nad tl. 10 mm zálivk. maltou Mapei	m2	8	1 209,00	7 798,56	1 873,44	9 672,00	0,0204	0,1634
4		632423102R00	Lokální opravy do tl. 10 mm zálivková malta Mapei	m2	15	989,53	10 530,45	4 312,50	14 842,95	0,0033	0,0497
5		631312411R00	Výroba atyp. pouzdra brankoviště	kus	4	1 298,00	772,04	4 419,96	5 192,00	2,5250	10,1000
6		631312611R00	Osazení pouzder, vč. betonáže	kus	4	1 723,00	4 009,32	2 882,68	6 892,00	0,0250	0,1000
		96	Bourání konstrukcí				0,00	5 658,00	5 658,00		0,1380
7		965041331RT2	Lok. odstranění nesoudržného povrchu - ocel. kartáčem, vč. vysátí, příprava povrchu	m2	23	246,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,0060	0,1380
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 280,00	1 280,00		0,0000
8		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	soubor	1	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	850,00	850,00		0,0000
9		979013312R00	Přesun, odvoz a likvidace sutí	soubor	1	850,00	0,00	850,00	850,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

62 810,16 Kč