

SMLOUVA O DÍLO č. 15524

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“), sjednali účastníci:

1. Objednatel:

Název:	Česká republika – Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Sídlo:	Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 - Kobylisy
IČ:	00213683
DIČ:	CZ 00213683
Telefon:	284041111
E-mail:	ku.prostredokraj@cuzk.cz
Zastoupený:	Mgr. Ing. Štěpán Hudec
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	[REDACTED]
Datová schránka:	hi4adnw
Zastoupení:	ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Štěpán Hudec, [REDACTED] [REDACTED] ve věcech technických: Ing. Ondřej Teplý, [REDACTED] [REDACTED] technický dozor investora - kontakty budou upřesněny ve stavebním deníku

(dále též jen jako „objednatel“ na straně jedné)

--a--

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:	SEADON s.r.o.
Sídlo:	Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
IČ:	28601505
DIČ:	CZ28601505
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	seadon@seadon.cz
Zastoupený:	Ing. Petr Dohnal, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
Datová schránka:	pdxqxwy
Zastoupení:	ve věcech smluvních: Ing. Petr Dohnal, jednatel ve věcech technických: Jiří Vícha, výrobní ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

(dále též jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

tuto smlouvu o dílo
takto:

I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované níže a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo níže sjednanou cenu díla, to vše podle podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. **Předmětem díla se rozumí „KP Příbram – komplexní rekonstrukce střechy“** jak je dále specifikováno v položkovém rozpočtu, přílohou této smlouvy.
3. **Místem plnění** předmětu díla je: Katastrální pracoviště Příbram, Pod Šachtami 353, 261 01 Příbram.
4. Potřebnou stavební dokumentaci a příslušná veřejnoprávní povolení, se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí objednatel, který je povinen veškerou tuto dokumentaci a veřejnoprávní povolení předložit zhotoviteli před započatím s vlastní realizací díla zhotovitelem.

II. Doba plnění

1. Termín zahájení prací je v průběhu **24. kalendářního týdne 2024.**
2. Termín dokončení prací je stanoven **nejpozději do 30. 9. 2024 (pondělí).**
3. Objednatel je povinen dílo převzít bez zbytečného odkladu poté, co bude uvědoměn o dokončení díla. Dokončení díla musí být oznámeno osobě oprávněné jednat jménem objednatele ve věcech technických - Ing. Ondřeji Teplému a to zasláním zprávy na shora uvedenou e-mailovou adresu podatelny KÚ SČK a telefonicky na uvedené telefonní číslo.
4. Zhotovitel není v prodlení s prováděním a provedením díla pro překážky způsobené objednatelem, kterými se rozumí zejména prodlení objednatele se zajištěním stavební připravenosti k provedení díla (předání staveniště, provedení prací, na které zhotovitel navazuje apod.), nebo prodlení objednatele s poskytnutím jiné součinnosti, zhotovitelem vyžádané. Dále nebude zhotovitel v prodlení s prováděním díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní provádění díla. Nebude-li možné dílo provádět pro nepříznivé klimatické podmínky, v důsledku nichž, nelze dodržet technologické postupy při výstavbě, a kterými se rozumí zejména podmínky, kdy v daném dni je venkovní teplota nižší než bod mrazu či vytrvale prší či sněží, je zhotovitel povinen objednatele na toto prodlení upozornit zápisem ve stavebním deníku, vedeném zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Je-li nadepsané prodlení objednatele či nepříznivé klimatické podmínky překážkou provádění díla a znemožňuje či ztěžuje výkon prací při provádění díla, resp. ohrožuje včasnost jejich provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele zápisem ve stavebním deníku a písemným vyrozuměním osoby oprávněné jednat jménem objednatele ve věcech technických výslovně upozornit s tím, že zhotovitel není vůči objednateli v prodlení po dobu ode dne zápisu tohoto upozornění ve stavebním deníku až do odstranění (či pominutí) překážky provádění díla. O dobu uvedenou v předchozí větě se prodlužuje doba k provedení díla sjednaná touto smlouvou.
5. Zhotovitel je oprávněn prodloužit lhůtu k provedení a převzetí díla o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O existenci těchto překážek je zhotovitel objednatele povinen písemně informovat bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, a to zápisem do stavebního deníku a písemným vyrozuměním osoby oprávněné jednat jménem objednatele ve věcech technických.

III. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy jako cena konečná a nepřekročitelná. Cena díla může být překročena pouze z důvodu provedení nutných víceprací, jejichž potřeba nebyla v době vypracování cenové nabídky známa, a to za podmínky, že provedení těchto víceprací bylo objednatelem před jejich provedením prokazatelně schváleno.
2. **Cena díla bez daně z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“) činí celkem**

	3 073 753,31 Kč
Cena díla s DPH 21% činí	3 719 241,51 Kč

(slovy: tři miliony sedmdesát tři tisíc sedm set padesát tři Korun českých a třicet jedna haléřů bez DPH a tři miliony sedm set devatenáct tisíc dvě stě čtyřicet jedna Korun českých a padesát jeden haléř).

3. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené ke dni poskytnutí zdanitelného plnění platnými a účinnými právními předpisy. Pokud dojde v době mezi uzavřením této smlouvy a poskytnutím zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude DPH fakturována podle aktuálně platné sazby.

IV.

Platební podmínky

1. Právo na zaplacení ceny vzniká převzetím díla nebo dílčího plnění objednatelem. Podkladem pro úhradu ceny díla je vyúčtování nazvané faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
2. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí plnění předmětu smlouvy v rámci příslušného kalendářního měsíce s tím, že za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. Měsíční faktura na příslušné dílčí plnění bude zhotovitelem vystavena po objednatelově odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek provedených v příslušném měsíci zhotovitelem (dále jen „soupis provedených prací a dodávek“). Soupis provedených prací a dodávek předloží bez zbytečného odkladu k poslednímu dni měsíce objednateli zhotovitel- Soupis se po odsouhlasení osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech technických považuje zároveň za předávací protokol dílčího plnění. Toto plnění bude rozepsáno dle položkového rozpočtu s tím, že od konečné ceny za jednotlivé položky bude odečtem stanoven zbývajících počet jednotek pro další fakturaci.
3. Doba splatnosti faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od jejich vystavení.
4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu uvedené zhotovitelem v této smlouvě.
5. Zhotovitel bude vystavovat faktury včetně všech příloh pouze v elektronické podobě. Veškeré faktury, a to včetně příloh, budou doručovány výlučně ve formátu PDF tak, aby jedna zpráva obsahovala pouze jednu fakturu. Vyžaduje se zaručený elektronický podpis. Lhůta splatnosti začne běžet teprve řádným doručením faktury. Smluvní strany se dohodly, že veškeré faktury budou zasílány do datové schránky objednatele s identifikačním číslem **hi4adnw**. Za den doručení faktury se považuje den přijetí datové zprávy.
6. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání příslušné peněžní částky na účet uvedený ve faktuře na účet zhotovitele.
7. Konečná faktura bude vystavena na základě Zápisu o předání a převzetí díla se splatností 14 dnů od vystavení faktury.

V.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

VI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, škoda a její náhrada, vyšší moc

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vyúčtované ceny díla, jakož i v případě prodlení s plněním jakéhokoliv jiného peněžitého závazku, k němuž je zavázán objednatel touto smlouvou, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
2. V případě prodlení s dobou provedení díla, jak je sjednána v článku II odst. 1 této smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele, je-li jím zaviněno, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
3. Sjednání nebo zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na povinnost zaplatit náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, k níž se váže smluvní pokuta, v plné výši.

4. Škůdce se může zprostit odpovědnosti za škodu důkazem, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl žádné ze smluvních stran znám ani předpokládán ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem zápisem ve stavebním deníku a písemně na doručovací adresu uvedenou ve smlouvě vyznat s tím, že po dobu trvání této překážky není žádná ze smluvních stran v prodlení se splněním svých závazků, přijatých touto smlouvou, nebude-li dohodnuto jinak. Ustanovení o tom, že po dobu trvání překážky vyšší moci není žádná ze stran v prodlení, se nevztahuje na povinnost objednatele k zaplacení ceny díla.

VII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí místo (prostory, plochy), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce a které zhotovitel užije pro umístění zařízení staveniště. Objednatel umožní zhotoviteli přejezdy stavebních mechanismů po příjezdových komunikacích ke staveništi v rozsahu nezbytném pro provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně vytyčení hranic pro provádění díla a provozního úseku pro výkon činnosti zhotovitele při provádění díla a podkladů dle čl. I odst. 4 této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí písemný zápis.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost. Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, budou-li naplněny zákonné požadavky na jeho určení.
4. V rámci součinnosti objednatel na svůj náklad umožní, resp. zajistí povolení vstupu pro zhotovitele a jím určených osob na staveniště. Za tím účelem bude zpracován závazný časový harmonogram vstupů zaměstnanců zhotovitele a dalších s ním spolupracujících osob do prostor objednatele, který je zhotovitel povinen dodržovat. V případě potřeby vstupovat na staveniště v jiné než v harmonogramu uvedené době, je nutné tuto skutečnost předem projednat s odpovědnou osobou objednatele, která bude uvedena ve stavebním deníku. Důvodem je zajištění objektové bezpečnosti a střežení objektu.
5. Objednatel umožní zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla připojení na existující rozvody médií a jejich dodávky (elektro, voda).

VIII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody na díle, způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou a odbornou péčí a znalostí, s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy v době uzavření smlouvy a provádění díla.
2. Je-li objednatel v prodlení s dodáním věcí potřebných dle této smlouvy k provedení díla zhotoviteli, prodlužuje se doba plnění (termín předání předmětu díla objednateli) o tuto dobu prodlení objednatele. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení dodat dílo.
3. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - objednatel nedodrží lhůtu dohodnutou pro jeho součinnost, podmiňující další řádný postup prací,
 - dojde k archeologickému nálezu,
 - objednatel neuhradí oprávněně a řádně fakturovanou cenu dílčího plnění po dobu delší než 14 dnů ode dne splatnosti dílčího plnění.

Přerušením provádění díla z výše uvedených důvodů přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. Dojde-li k zastavení provádění předmětu díla z důvodů neležících na straně zhotovitele delším než 1 jeden měsíc, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit s tím, že mu objednatel uhradí všechny dosud provedené práce.
4. Zhotovitel je při provádění díla povinen používat výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti byla při běžné údržbě zaručena jejich mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Objednatel bere na vědomí, že případný vznik kondenzátů v dutinách polykarbonátu je přirozený jev, který nemá vliv na snížení kvality daného materiálu.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Sjednává se, že zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dle této smlouvy jeho řádným a včasným dokončením a předáním, jak upravuje tato smlouva.
2. Pokud objednatel bezdůvodně nepřevezme dokončené dílo v termínu stanoveném dle následujícího ustanovení této smlouvy (dále jen „Den převzetí“), nebo se k převzetí nedostaví, považuje se dílo za předané a provedené Dnem převzetí.
3. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku a písemnou výzvou zaslou do datové schránky objednatele, k převzetí díla nejméně 3 (tři) dny předem, nebude-li později prokazatelně dohodnuto jinak. O předání a převzetí dokončeného díla sepiší smluvní strany Zápis o předání a převzetí díla.
4. Převzetí díla, Zápis o předání a převzetí díla, potvrdí objednatel zhotoviteli písemně s podpisem osoby oprávněné dílo převzít anebo dokumentem obsahujícím potvrzení o převzetí díla s elektronickým podpisem osoby oprávněné dílo převzít a zasláním tohoto dokumentu do datové schránky zhotovitele.
5. V průběhu provádění díla objednatel vždy u provedených dílčích plnění provede kontrolu a odsouhlasení předloženého soupisu provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho doručení zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen převzít dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, které zhotovitel odstraní v dohodnutých termínech.
7. Osoby pověřené vedením realizace díla, kontrolou stavebního deníku s možností v něm činit relevantní zápisy, jednáním po stránce technické, včetně konzultací technické dokumentace, s oprávněním předat a převzít dílo:

Za zhotovitele: Jiří Vícha, výrobní ředitel, [REDACTED]

Za objednatele: Ing. Ondřej Teplý, [REDACTED]

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o průběhu provádění díla stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání o její změně. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 (deseti) let od předání díla.

XI.

Práva z vadného plnění a způsob uplatňování práv z vadného plnění

1. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě o dílo.
2. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při jeho předání objednateli nebo která se projeví v záruční době.
3. Objednatel je povinen oznámit zjevné vady díla nejpozději při předání díla a skryté vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo kdy se projeví, nejpozději však do 5 let od předání díla, jinak jeho nárok z odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Práva z vadného plnění se uplatňují (reklamují) prokazatelnou písemnou formou doručenou do datové schránky zhotovitele, případně na níže uvedené kontaktní e-maily. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

E-mail pro zasílání reklamací: s [REDACTED]

5. Zhotovitel rozhodne o reklamaci do 5 (pěti) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu díla potřebná k odbornému posouzení vady díla. Ve lhůtě uvedené v první větě zhotovitel písemně oznámí objednateli, zda tuto reklamaci uznává, jakým způsobem navrhuje vadu odstranit, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
6. V ostatním se nároky z vadného plnění řídí občanským zákoníkem.

XII.

Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že u druhé smluvní strany byl soudem zjištěn úpadek nebo proti ní bylo zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí nebo v případě zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníka. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého plnění dle této smlouvy o více než 15 dní a nezjedná nápravu ani po písemné výzvě zhotovitele.
2. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno do datové schránky druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy; účinnosti nabývá dnem doručení.
3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak smluvní strany dohodly následující postup:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým byla určena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, přitom soupis je co do provedených dílčích částí díla dle dřívějších soupisů provedených prací považován za schválený,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, neučiní-li tak, považuje se tento za schválený,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání nedokončeného díla a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a vystaví a doručí objednateli konečnou fakturu,
 - i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy (článek IV. odst. 6)


XIII.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhodne věcně a místně příslušný soud České republiky dle českého práva. Je sjednána místní příslušnost věcně příslušného soudu České republiky a to dle místa sídla zhotovitele.
2. Obě smluvní strany, při znalosti svých hospodářských a právních poměrů, prohlašují, že nejsou slabší smluvní stranou.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že měly skutečnou příležitost ovlivnit obsah této smlouvy, že tato smlouva nebyla uzavřena výhradně formou užití smluvního formuláře a že se měly možnost seznámit se všemi doložkami a přílohami odkazujícími mimo vlastní text smlouvy a s jejich významem.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irrelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 NOZ.
7. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
8. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních rovné právní síly. Každá strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

9. Účastníci smlouvy si tuto přečetli, prohlašují, že smlouvě rozumí, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy pod každý list této smlouvy, a to i jako deklaraci svých platných jednatelelských oprávnění.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha, položkový rozpočet.


V Praze dne viz e-podpis



objednatel

Mgr. Ing. Štěpán Hudec
ředitel KÚ SČK

V Hlučíně dne viz e-podpis



zhotovitel

Ing. Petr Dohnal
jednatel společnosti

Příloha smlouvy – položkový rozpočet

Stavba:
REKONSTRUKCE STRECHY KP PRIBRAM_bez strechy 2a3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ: 286 01505
DIČ: CZ286 01505

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Materiál			1 669 728,90
Montáž			1 404 024,43
Cena bez DPH			3 073 753,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 073 753,31	21,00%	645 488,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 719 241,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STRECHY KP PRIBRAM_bez strechy 2a3

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 10.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 669 728,90	1 404 024,43	3 073 753,31
HSV - Práce a dodávky HSV	348 708,70	567 947,48	916 656,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 820,73	7 075,56	29 896,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	215 113,82	231 338,60	446 452,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 141,96	186 459,38	215 601,34
997 - Přesun sutě	74 848,19	75 233,98	150 082,18
998 - Přesun hmot	6 784,00	67 839,96	74 623,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 202 853,11	667 769,38	1 870 622,49
712 - Pevňákové krytiny	472 747,89	420 376,40	893 124,27
713 - Izolace tepelné	400 057,48	73 853,87	473 911,36
764 - Konstrukce klempířské	69 633,83	51 296,36	120 930,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 887,27	1 648,07	8 535,34
765 - Krytina skládaná	250 868,82	108 756,98	359 625,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 657,82	11 837,70	14 495,52
M - Práce a dodávky M	85 767,09	112 507,57	198 274,64
21-M - Elektromontáže	84 384,00	108 336,00	192 720,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	63,09	91,57	154,64
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 320,00	4 080,00	5 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 400,00	55 800,00	88 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00	46 800,00	76 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 400,00	9 000,00	11 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRECHY KP PRIBRAM_bez strechy 2a3

Místo:

Datum: 10.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 073 753,31

D HSV Práce a dodávky HSV 916 656,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 896,29

71	K	R_07	Zidky atikové, doplnění náběhu	m2	33,963	477,60	120,00	20 296,29	
			0,25*(135,85)		33,963				
			Součet		33,963				
100	K	R_08	zednické přípomoci hromosvod	kpl	1,000	6 600,00	3 000,00	9 600,00	
			1		1,000				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 446 452,42

69	K	611125100	vyrovnní povrchu stávající spádové vrstvy	m2	1 091,000	122,40	122,40	267 076,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611125100						
			1091		1 091,000				
			Součet		1 091,000				

70	M	28329302	páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm	m	135,850	17,38		2 360,53	CS ÚRS 2023 01
			135,85		135,850				
			Součet		135,850				

51	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	129,058	21,36	33,55	7 086,83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121						
			0,65*(135,85)		88,303				
			0,30*(135,85)		40,755				
			Součet		129,058				

49	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm (zateplení atiky	m2	129,058	274,33	510,95	101 346,67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011						
			0,65*(135,85)		88,303				
			0,30*(135,85)		40,755				
			Součet		129,058				

50	M	28375800	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm	m2	135,511	128,64		17 432,14	CS ÚRS 2023 01
			129,058		129,058				
			Součet		129,058				
			129,058*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		135,511				

74	K	622321101	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	33,963	140,56	121,52	8 901,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321101						
			0,25*(135,85)		33,963				
			Součet		33,963				

48	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% (atika)	m2	129,058	146,04	181,32	42 248,43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622335103						
			0,65*(135,85)		88,303				
			0,30*(135,85)		40,755				
			Součet		129,058				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 215 601,34

78	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	100,000	9,60	76,03	8 563,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111122						

79	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	4 000,000	0,60	0,24	3 360,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211						
			100*40 "Přepočtené koeficientem množství		4 000,000				

80	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	100,000	11,23	36,00	4 723,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111812						

83	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	196,000	2,59	12,00	2 860,03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111822						

81	K	944121122	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	196,000	9,79	12,00	4 271,23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944121122						
			136+20+40		196,000				
			Součet		196,000				

82	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	7 840,000	0,60	0,24	6 585,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944121211						
			196*40 "Přepočtené koeficientem množství		7 840,000				

108	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	1 207,900	12,00	132,96	175 097,18	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113						
			1091+29,2+87,7		1 207,900				
			Součet		1 207,900				
10	K	R_01	Odstranění betonových dlaždic a základů pro stožáry	ks	6,000	69,60	69,60	835,20	
22	K	R_02	Odstranění náběhového klínu z betonu	m	135,850	6,00	36,00	5 705,70	
			W		135,85				
			WV		135,850				
			Součet		135,850				
42	K	R_03	Demontáž a zpětná montáž geodetické stanice	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	3 600,00	
D 997 Přesun sutě									150 082,18
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	190,829	142,08	142,08	54 225,97	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 004,660	6,00	6,38	12 441,71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509						
			50,233*20		1 004,660				
			WV		1 004,660				
			Součet		1 004,660				
21	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	7,181	5 808,00	5 808,00	83 414,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847						
			1436,25*5*0,001		7,181				
			WV		7,181				
			Součet		7,181				
D 998 Přesun hmot									74 623,95
102	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	28,668	236,64	2 366,40	74 623,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003						
D PSV Práce a dodávky PSV									1 870 622,49
D 712 Povlakové krytiny									893 124,27
3	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	10,000	18,82	18,82	376,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300841						
2	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	7,000	73,44	73,44	1 028,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300845						
			7		7,000				
			WV		7,000				
			Součet		7,000				
52	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka natěrem asfaltovým	m2	1 253,230	21,12	16,20	46 770,54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712321132						
			W		1 091,000				
			W		86,665				
			W		15,120				
			W		1,290				
			W		1,890				
			W		2,925				
			W		54,340				
			W		1 253,230				
			Součet		1 253,230				
1	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše vícevrstvé (celkem 30mm)	m2	1 253,230	12,00	53,28	81 810,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340832						
			W		1 091,000				
			W		86,665				
			W		15,120				
			W		1,290				
			W		1,890				
			W		2,925				
			W		54,340				
			W		1 253,230				
			Součet		1 253,230				
8	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	1 253,230	3,60	5,32	11 173,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340834						
			W		1 091,000				
			W		86,665				
			W		15,120				
			W		1,290				
			W		1,890				
			W		2,925				
			W		54,340				
			W		1 253,230				
			Součet		1 253,230				
9	K	712340844	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP bodově Příplatek k ceně - 0841 za každou další vrstvu	m2	1 253,230	3,60	5,23	11 068,53	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340844						
			W		1 091,000				
			W		86,665				
			W		15,120				
			W		1,290				
			W		1,890				
			W		2,925				
			W		54,340				
			W		1 253,230				
			Součet		1 253,230				
65	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	271,700	78,00	48,00	34 234,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV (135,85)*2					271,700	
			WV Součet					271,700	
66	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	195,850	180,00	48,00	44 653,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363358						
57	K	712998111	Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie na bázi PVC fólie tl. 2 mm	m2	1 253,230	199,20	195,60	494 775,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998111						
			WV 1091		1 091,000				
			WV 0,65*(133,33)		86,665				
			WV 18*(1,4*0,6)		15,120				
			WV 4,3*0,3		1,290				
			WV 3*2,1*0,3		1,890				
			WV 3*(0,165+1,62*0,5)		2,925				
			WV 0,4* (135,85)		54,340				
			WV Součet		1 253,230				
73	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	19,585	90,00		1 762,65	CS ÚRS 2023 01
			WV (135,85+20+40)/10		19,585				
			WV Součet		19,585				
67	K	R_06	Vnější roh z poplastovaného plechu	m	195,850	84,00	48,00	25 852,20	
			WV 195,85		195,850				
68	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	78,340	699,60		54 806,66	CS ÚRS 2023 01
			WV 0,4*(135,85+20+40)		78,340				
			WV Součet		78,340				
33	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	55,563	763,20	763,20	84 811,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103						
D		713	Izolace tepelné					473 911,36	
7	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	1 091,000	17,28	17,28	37 704,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140811						
			WV 1091		1 091,000				
			WV Součet		1 091,000				
31	K	713141244	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu lehčeného nebo zdíva	m2	1 091,000	39,19	45,86	92 796,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141244						
			WV 1091		1 091,000				
			WV Součet		1 091,000				
32	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	1 091,000	306,36		334 238,76	CS ÚRS 2023 01
60	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	7,000	36,00	144,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191321						
34	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,531	715,20	715,20	7 911,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713181						
D		764	Konstrukce klempířské					120 930,19	
4	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výjezu do suti	kus	1,000	52,80	52,80	105,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821						
5	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	135,850	6,00	30,00	4 890,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841						
			WV 135,85		135,850				
			WV Součet		135,850				
6	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	10,000	18,00	18,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861						
11	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm	m	195,850	10,80	216,00	44 418,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764204109						
			WV 135,85+20+40		195,850				
			WV Součet		195,850				
12	M	55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	195,850	299,40		58 637,49	CS ÚRS 2023 01
13	K	764205146	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	16,000	161,76	161,76	5 176,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764205146						
14	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	10,000	108,00	108,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131						
15	M	55344822	svod kruhový Al 100mm	m	10,000	244,80		2 448,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	5,000	12,00	12,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508132						
17	M	55344870	objímka svodu Al 100/200mm	kus	5,000	116,16		580,80	CS ÚRS 2023 01
18	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtakových	kus	1,000	6,00	6,00	12,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508135						
19	M	55344866	koleno svodu Al 72° D 100mm	kus	1,000	120,00		120,00	CS ÚRS 2023 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61		K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,380	1 286,40	1 286,40	977,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103						
35		K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,380	1 214,40	1 214,40	922,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181						
D		721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					8 535,34	
20		K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	6,000	90,00	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823						
W		VW		5+1		6,000				
				Součet		6,000				
28		K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	6,000	600,00	144,00	4 464,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114						
29		K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	1,000	180,00	240,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239221						
30		M	56231120	vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125	kus	1,000	2 563,20		2 563,20	CS ÚRS 2023 01
36		K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	452,16	452,16	8,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103						
D		765		Krytina skládaná					359 625,81	
62		K	765135002	Montáž střešních doplňků střechy přes 0,2 m2	kus	7,000	5,89	61,21	469,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135002						
W		VW		7		7,000				
58		M	28342053	komínke střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	7,000	950,40		6 652,80	CS ÚRS 2023 01
W				7		7,000				
				Součet		7,000				
64		K	R_05	Montáž geotextilie	m	1 436,250	4,20	12,00	23 267,25	
63		M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 436,250	12,56		18 045,05	CS ÚRS 2023 01
W				1436,25		1 436,250				
54		K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie	m2	1 436,250	8,40	63,12	102 720,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191001						
55		M	28329051	parozábrana asfaltový pás 4mm	m2	1 579,875	131,40		207 595,58	CS ÚRS 2023 01
W				1436,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 579,875				
72		K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,675	648,00	648,00	874,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765181						
D		783		Dokončovací práce - natěry					14 495,52	
43		K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým (schody na střechu)	m2	15,000	5,39	57,49	943,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303						
45		K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	33,25	105,95	2 088,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201						
37		K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	11,520	25,36	106,16	1 515,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203						
W		VW		3*4*0,32*3		11,520				
				Součet		11,520				
38		K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,520	28,15	95,69	1 426,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101						
46		K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	28,15	95,69	1 857,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101						
39		K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,520	28,15	98,57	1 459,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101						
47		K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	28,15	98,57	1 900,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101						
44		K	783342101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým	m2	15,000	12,98	113,74	1 900,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783342101						
40		K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	11,520	1,67	96,25	1 128,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783401311						
41		K	783422101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem silikonovým	m	10,000	7,90	19,66	275,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783422101						
D		M		Práce a dodávky M					198 274,64	
D		21-M		Elektromontáže					192 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm, vč.koncových prvků, ukončení a vedení	m	550,000	24,00	174,00	108 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220101									
86	M	RMAT0001	drát AlMgSi 8mm	m	550,000	30,00		16 500,00	
87	M	RMAT0002	podpěra bleskosvodu na ploché střeše	ks	250,000	21,60		5 400,00	
96	M	RMAT0003	drobný montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, stahovací pásy, lepicí pásy)	kpl	1,000	1 800,00		1 800,00	
97	M	RMAT0004	kotva svodu do fasády	kpl	50,000	66,00		3 300,00	
92	M	35441073	drát D 10mm FeZn	m	40,000	114,00		4 560,00	CS ÚRS 2023 01
90	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební,	kus	5,000	108,00		540,00	CS ÚRS 2023 01
94	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	5,000	672,00		3 360,00	CS ÚRS 2023 01
91	M	35442016	svorka vedení bleskosvodu	kus	120,000	67,20		8 064,00	CS ÚRS 2023 01
93	M	35442090	tyč zemnicí d=1,6m FeZn	kus	1,000	660,00		660,00	CS ÚRS 2023 01
88	M	35442153	tyč jímací bleskosvodu v=2m	kus	13,000	1 560,00		20 280,00	CS ÚRS 2023 01
89	M	35442154	tyč jímací bleskosvodu v=3m	kus	2,000	1 860,00		3 720,00	CS ÚRS 2023 01
95	M	354R_01	pomocný jímač komplet v=0,5m	kus	5,000	120,00		600,00	
105	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	kpl	1,000	2 400,00	12 636,00	15 036,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220101									
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								154,64	
106	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,412	129,12	129,12	106,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111									
107	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	4,120	2,40	9,31	48,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981211 VV 0,412*10 "Přepočtené koeficientem množství" 4,120									
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								5 400,00	
99	K	580105001	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu včetně revize	kpl	1,000	1 200,00	3 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105001									
98	K	580106031	Kontrola a měření uzemnění	měření	1,000	120,00	480,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106031									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								88 200,00	
D VRN3 Zařízení staveniště								76 800,00	
103	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	30 000,00	46 800,00	76 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000									
D VRN4 Inženýrská činnost								11 400,00	
104	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	600,00	1 200,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000									
109	K	043002000_R	rozbór asfaltových pásů	...	1,000	1 800,00	7 800,00	9 600,00	