



**Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace**
sídlo: Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice
IČO: 70987700

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

596 232 129

FAX.:

E-MAIL:

zsvrchlickeho@seznam.cz

DATUM:

14.05.2024

RecoBuild a.s.

Bezručova 469

735 81 Bohumín

IČO: 17724724

Objednávka 24/064

Objednáváme u Vás opravu stávajícího oplocení – záchytné sítě na základě přiloženého rozpočtu, kolem školního hřiště umístěného u budovy školy na ulici Vrchlického 401/5, Ostrava-Radvanice, 716 00.

Termín dokončení práce bude do 12.09.2024

Celková cena objednávky činí 94.586,89 Kč.

Fakturační údaje:

Název:

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
možno zkrátit (ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org.)

Adresa:

Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice.

Základní škola Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvková
organizace, IČ: 70987700
+

Schválil příkazce operace:



Schválil správce rozpočtu:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17060008

Stavba: Oprava stávajícího oplocení - záchytné sítě

Místo: Základní škola Radvanice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Recobuild a.s. Bezručova 469,Bohumín 73581

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	87 282,55	94 586,89
01	Zpevněné plochy	87 282,55	94 586,89
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		87 282,55	94 586,89

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava stávajícího oplocení - záchytné sítě

Objekt: 01 - Oplocení

Místo: Základní škola Radvanice

Datum: 23.04.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohumín, Bezručova 469 ,735 81

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 282,55
HSV - Práce a dodávky HSV	87 282,55
1 - Zemní práce	2 942,55
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 300,00
998 - Přesun hmot	2 040,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 282,55

ROZPOČET

Stavba: Oprava stávajícího oplocení - záchytné sítě

Objekt: Vysoké oplocení hřiště

Místo: Základní škola Radvanice

Datum: 23.04.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Recobuild a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 282,55

HSV - Práce a dodávky HSV

87 282,55

1 - Zemní práce

2 942,55

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1,700	1 120,00	1 904,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,700	443,00	753,10
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 1000 m	m3	8,650	33,00	285,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 300,00

19	K	vlastní	Zřízení patek základových na sloupy oplocení, z následným dobetonováním, vč. armatury	ks	5,000	2 990,00	14 950,00
20		vlastní	Trubky oplocení 102/4,5 vč. Přírub pro kotvení, výroba, montáž, zinkování délka do 6m	ks	5,000	10 500,00	52 500,00
21	K	vlastní	Đ+M síť PE 100/3mm uzel zelená 18*5, vč. obšití a doplňkového materiálu	m2	90,000	165,00	14 850,00

998 - Přesun hmot

2 040,00

24	K	998223011	Přesun hmot	t	8,500	240,00	2 040,00
----	---	-----------	-------------	---	-------	--------	----------