

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P037

Datum:

29.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P037_2024	Oprava kabelu 4P do Se28	90 200,23	0,00	18 942,05	109 142,28	0,00	34 537,79	55662,44	0,00	0,00
01	technologická část	67 287,98	0,00	14 130,48	81 418,46	0,00	24 076,86	43211,12	0,00	0,00
02	stavební část	7 141,98	0,00	1 499,82	8 641,80	0,00	7 141,98	0,00	0,00	0,00
03	VRN	15 770,27	0,00	3 311,76	19 082,03	0,00	3 318,95	12451,32	0,00	0,00
Celkem		90200,23	0,00	18942,05	109142,28	0,00	34537,79	55662,44	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 4P do Se28

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P037

Zpracoval:

Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							8 050,20	16 026,66	24 076,86		0,000
5 Komunikace pozemní							8 050,20	16 026,66	24 076,86		0,000
5	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,500	2 116,80	0,00	13 759,20	13 759,20	0,000	0,000
			1 sonda								
			0,9		0,900						
			provizorní výkop								
			0,2*0,2*20		0,800						
			výkop 40/120								
			0,4*1,2*10		4,800						
			Součet		6,500						
6	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se ztuhnutím	m3	6,500	348,84	0,00	2 267,46	2 267,46	0,000	0,000
			1 sonda								
			0,9		0,900						
			provizorní zához								
			0,2*0,2*20		0,800						
			zásyp 40/120								
			0,4*1,2*10		4,800						
			Součet		6,500						
17	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	20,000	73,33	1 466,60	0,00	1 466,60	0,000	0,000
18	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	20,000	79,70	1 594,00	0,00	1 594,00	0,000	0,000
19	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 494,80	4 989,60	0,00	4 989,60	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	43 211,12	43 211,12		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 4P do Se28

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P037

Zpracoval:

Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	8,000	1 056,24	0,00	8 449,92	8 449,92	0,000	0,000
16	SEE	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	20,000	132,84	0,00	2 656,80	2 656,80	0,000	0,000
14	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 296,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,000	0,000
9	SZT	7590135010	Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	kus	1,000	4 730,40	0,00	4 730,40	4 730,40	0,000	0,000
10	SZT	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	kus	1,000	1 922,40	0,00	1 922,40	1 922,40	0,000	0,000
8	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	20,000	26,78	0,00	535,60	535,60	0,000	0,000
7	SZT	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	2,000	3 110,40	0,00	6 220,80	6 220,80	0,000	0,000
12	SZT	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	2,000	5 724,00	0,00	11 448,00	11 448,00	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	8,000	21,06	0,00	168,48	168,48	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	8,000	22,03	0,00	176,24	176,24	0,000	0,000
15	SZT	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 339,20	0,00	1 339,20	1 339,20	0,000	0,000
11	SZT	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 544,40	0,00	1 544,40	1 544,40	0,000	0,000
13	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	389,88	0,00	779,76	779,76	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	8,000	80,89	0,00	647,12	647,12	0,000	0,000

Celkem

8 050,20

59 237,78

67 287,98

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 4P do Se28

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P037

Zpracoval:

Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							7,97	7 134,01	7 141,98		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							7,97	7 134,01	7 141,98		0,000
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,050	1 857,60	7,97	84,91	92,88	0,009	0,000
2	946	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	475,20	0,00	4 752,00	4 752,00	0,000	0,000
3	946	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	104,87	0,00	1 048,70	1 048,70	0,000	0,000
4	946	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	20,000	62,42	0,00	1 248,40	1 248,40	0,000	0,000
Celkem							7,97	7 134,01	7 141,98		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 4P do Se28

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P037

Zpracoval:

Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	12 451,32	12 451,32		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	495,72	0,00	1 487,16	1 487,16	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	24,000	456,84	0,00	10 964,16	10 964,16	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 318,95	3 318,95		0,000
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	663,790	5,00	0,00	3 318,95	3 318,95	0,000	0,000
Celkem							0,00	15 770,27	15 770,27		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4624334

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8cdb66e7-a30d-4d7d-9380-79c1add797b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2024 12:48:00



60d49b64-cd47-43a6-8a34-55a2dca27e4d