

38-14/11

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 116 17 Dodatek č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„ ÚPRAVY ČÁSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY – VYŠETŘOVNA SPECT/CT“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 002 26 912
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Mgr. Danuše Kriváková, ředitelka nemocnice
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hodonín
č. účtu: [REDACTED]
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jindřich David
Mistr stavební výroby/zástupce: Ing. Lukáš Kůřil
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění termín, rozsah předmětu díla a celková cena díla takto:

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY se doplňuje takto:

Předmět plnění této smlouvy o dílo se na žádost objednatele upravuje takto:
Rozsah díla se na základě zjištění skutečné situace během realizace díla mění o nepředvídatelné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Přípočty a odpočty jsou zohledněny ve změnových listech č.1a, č. 1b, č. 1a + 1b a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se mění takto:

V souladu se čl. 3.1.2 Smlouvy se stavební práce resp. **termín předání a převzetí Díla**, které přímo souvisí s dodávkou přístroje SPECT/CT posouvá z důvodu ležících na straně Objednatele. Zhotovitel přerušil veškeré stavební práce ke dni 30.6.2017 (102 kalendářní den) z důvodů ležících na straně Objednatele, a to nedodáním vlastního zařízení SPECT CT. Nejpozději do 5 kal. dnů od přerušování prací bude provedeno dílčí předání části dokončené stavby. O předání části stavby bude pořízen zápis (protokol). Počátek dalších stavebních prací bude zahájen do 5 kalendářních dnů po umístění a instalaci přístroje do vyšetřovny. Stavební práce bude dokončeny do 18 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. Doba provádění stavebních prací v maximální délce 120 kalendářních dnů v souladu s čl. 3.1 Smlouvy nebude překročena.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena za dílo bez DPH: 5 697 423,- Kč

Cena prací uvedených v čl. II tohoto dodatku smlouvy:

Cena více prací způsobilých dle dodatku č.1 bez DPH: 236 776,53 Kč

Cena méně prací způsobilých dle dodatku č.1 bez DPH: -19 592,49 Kč

Cena prací způsobilých dle dodatku č. 1 bez DPH: 217 184,04 Kč

Cena více prací nezpůsobilých dle dodatku č.1 bez DPH: 27 940,80 Kč

Cena méně prací nezpůsobilých dle dodatku č.1 bez DPH: -3 890,84 Kč

Cena prací způsobilých dle dodatku č. 1 bez DPH: 24 049,96 Kč

Cena více – méně prací celkem 241 234,- Kč

Cena díla celkem:

Cena celkem bez DPH: 5 938 657,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlasených změnových listů č.1a, č. 1b, č. 1a + 1b a rozpočtů, které tvoří přílohu Dodatku č. 1 této smlouvy.

5. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE se mění takto:

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem předání části stavby do okamžiku znovu zahájení stavebních prací Zhotovitelem. Poté nebezpečí škody na díle přechází na Zhotovitele, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

6. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA


12.3. S ohledem na prodloužení termínu dokončení díla proběhne dílčí předání díla. Záruční doba dílčí části díla, která bude předána, začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dílčí části díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Příloha: změnové listy č.1a, č. 1b, č. 1a + 1b

Objednatel

V Kyjově dne 20. 06. 2017




ředitelka nemocnice

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 00226912

Zhotovitel

V Kyjově dne 20. 06. 2017



Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

MSO seřez spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Protokol o změně díla

způsobilé + nezpůsobilé

Změnový list č. 1a + 1b

Předmět díla:	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT			
Objekt:	Objekt "B"			
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov			
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov			
TDI:	Ing. Petr Laštovička			
Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno			
Popis změny: viz rozpočet více-méně prací				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		x
dokumentace skut.provedení			x	
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	241 234,00	4,23%	
	Výše DPH sazba: 21%	50 659,14		
	náklady na změnu vč. DPH	291 893,14		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 697 423,00		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 938 657,00		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	7 185 774,97		
Změny dle § 222 ZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-23 483,33	-0,41%	
	Vícepráce celkem bez DPH	264 717,33	4,65%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	241 234,00	4,23%	
termíny	Termín realizace změny:	03-09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19. 06. 2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	19. 06. 2017		
	TDI:	19. 06. 2017		
	Projektant:	19. 06. 2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	19. 06. 2017		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet, popis změn, fotodokumentace			

Protokol o změně díla *způsobilé*
Změnový list č. 1a

Předmět díla:	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT			
Objekt:	Objekt "B"			
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov			
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov			
TDI:	Ing. Petr Laštovička			
Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno			
Popis změny: viz rozpočet více-méně prací				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		x
dokumentace skut.provedení			x	
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	217 184,04	5,37%	
	Výše DPH sazba: 21%	45 608,65		
	náklady na změnu vč. DPH	262 792,69		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 042 524,00		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4 259 708,04		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	5 154 246,73		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-19 592,49	-0,48%	
	Vícepráce celkem bez DPH	236 776,53	5,86%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	217 184,04	5,37%	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace díla 03/2017 - 07/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19. 06. 2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	19. 06. 2017		
	TDI:	19. 06. 2017		
	Projektant:	19. 06. 2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	19. 06. 2017		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet, popis změn, fotodokumentace			

Položkový rozpočet

Stavba: **116 17/vcmp** **Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT**
 Objekt: **02** **Stavební část**
 Rozpočet: **1a** **více práce - způsobilé**

Projektant

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247 Kyjov, 69733; IČ: 00226912**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		121 129,35
PSV		80 460,02
MON		35 187,16
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		236 776,53

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	236 776,53 CZK
DPH	21 %	49 723,00 CZK
Zaokrouhlení		0,47 CZK

Cena celkem:

286 500,00 CZK

Za objednatele:

Nemocnice Kyjov
 příspěvková organizace
 provozně technický námě
 Stražovská 1247/22
 697 01 Kyjov

Za zhotovitele:

Datum: **19. 06. 2017**
 Podpis:

MSO servis spol. s r.o.
 Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 38 -

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 2
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1a	více práce - způsobilé	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	5 580,00
2 ZT	Základy pro technologie	HSV	30 159,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 707,14
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV	4 050,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	21 896,93
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	5 937,28
96	Bourání konstrukcí	HSV	36 834,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 733,71
713	Izolace tepelné	PSV	937,28
722	Vnitřní vodovod	PSV	79 522,74
M21	Elektromontáže	MON	35 187,16
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	7 230,82
			236 776,53

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava částí nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 3
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1a	více práce - způsobilé	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	1-PC1 Ruční kopání + výřez stávajícího kořenového systému v trase přípojky NN	hod	18,00000	310,00	5 580,00
Celkem za: 1	Zemní práce				5 580,00

Díl: 2 ZT Základy pro technologie					
2	631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 Výkaz výměr: M 110; C2-EPVC: 16,5*0,195 viz nová skladba podlah:	m3	3,21750 3,22	2 810,00	9 041,18
3	631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm Výkaz výměr: M 110; C2: 16,5*0,195 viz nová skladba podlah:	m3	3,21750 3,22	158,00	508,37
4	631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm Výkaz výměr: M 110; C2 - EPVC: 16,5*0,195*2 viz nová skladba podlah:	m3	6,43500 6,43	39,00	250,97
5	631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 Výkaz výměr: M 110; C2: 16,5*0,195*75/1000 viz nová skladba podlah:	t	0,24131 0,24	27 511,91	6 638,90
6	2ZT - PC1 Vyřezání příčného ztužení v M 007 a M005 Výkaz výměr: 30 v místnosti M 001:	hod	30,00000 30,00	380,00	11 400,00
7	2ZT-PC2 Zednické zapravení Výkaz výměr: 8 po vyřezání příčného ztužení v M005 a M007:	hod	8,00000 8,00	290,00	2 320,00
Celkem za: 2 ZT	Základy pro technologie				30 159,42

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
8	310239411RT1 Zazdivka otvorů plochy nad 4 m2 cihlami na MC, vč. finálního zapravení Výkaz výměr: prustup elektroinstalaci: 5,5*0.15	m3	0,82500 0,82	4 493,50	3 707,14
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 707,14

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení					
9	767581801R00 Demontáž podhledů (palach + desky) Výkaz výměr: M 110 a M 111: 41,8	m2	41,80000 41,80	96,89	4 050,00
Celkem za: 41	Demontáž stávajícího zařízení				4 050,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
10	216903111R00 Otryskání ploch Výkaz výměr: M 111: 5,8 M 110: 36	m2	41,80000 5,80 36,00	159,33	6 659,99
11	622474203R00 Reprofilace stáv. stropu sanační maltou Výkaz výměr: M 111: 5,8	m2	41,80000 5,80	173,85	7 266,93

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 4
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1a	více práce - způsobilé	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	M 110: 36		36,00			
12	632479521R00	Spojovací můstek	m2	41,80000	190,67	7 970,01
	Výkaz výměr:	M 111: 5,8	5,80			
		M 110: 36	36,00			
Celkem za:	61	Úpravy povrchů vnitřní			21 896,93	

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
13	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,89750	2 975,00	5 645,06
	Výkaz výměr:	M 111 a část M110; C3: 25,3*0,075	1,90			
		viz nová skladba podlah:				
14	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,89750	154,00	292,22
	Výkaz výměr:	M 111 a část M110; C3: 25,3*0,075	1,90			
		viz nová skladba podlah:				
Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			5 937,28	

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
96	Bourání konstrukcí					
15	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,00000	4 873,50	14 620,50
16	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,82500	573,80	473,39
	Výkaz výměr:	bourání kvůli prostupu elektroinstalací: 5,5*0,15	0,82			
17	96-PC1	Vyřezání stávajícího potrubí v průřezném kanálu za ztížených podmínek - trasa přípojky NN	m	192,00000	113,23	21 740,16
	Výkaz výměr:	ocelového potrubí v průřezném kanálu mezi chirurgií a plicním oddělením; délka 200m; průměr vč. izolace 200mm: vč. ztížených podmínek (malý manipulační prostor): 4*48	192,00			
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí			36 834,05	

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
99	Staveništní přesun hmot					
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,16679	334,00	5 733,71
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot			5 733,71	

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
713	Izolace tepelné					
19	28375705R	Deska izolační EPS 150 S Stábil, 120 mm	m2	5,80000	160,00	928,00
	Výkaz výměr:	M 111: 5,8	5,80			
20	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	9,28000	1,00	9,28
Celkem za:	713	Izolace tepelné			937,28	

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
722	Vnitřní vodovod					
21	722172311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	58,00000	212,80	12 342,40
22	722172312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	46,00000	258,87	11 908,02
23	722172313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	48,00000	313,96	15 070,08
24	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	152,00000	22,04	3 350,08
25	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00000	143,45	2 008,30
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	152,00000	6,00	912,00

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 5
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1a	více práce - způsobilé	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	152,00000	21,20	3 222,40
28	722231143U00	Ventil přímý plastový PPr DN 32 PN42-185°C	kus	6,00000	650,00	3 900,00
29	722232045U00	Ventil přímý plastový PPr DN 25 PN42-185°C	kus	4,00000	450,00	1 800,00
30	722232046U00	Ventil přímý plastový PPr DN 20 PN42-185°C	kus	4,00000	350,00	1 400,00
31	283771032R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	58,00000	31,73	1 840,34
32	283771093R	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	46,00000	36,76	1 690,96
33	283771128R	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x20 mm šedočerná	m	48,00000	42,67	2 048,16
34	Pol_47	Stavební přípomoc (sekání drážek)	hod	15,00000	290,00	4 350,00
35	Pol_48	Zednické zapravení drážek	m	152,00000	90,00	13 680,00
Celkem za: 722 Vnitřní vodovod						79 522,74

Díl: M21		Elektromontáže				
36	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	195,27	2 929,05
37	M21-PC1	Kabel CY 16 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	95,00	1 425,00
38	M21-PC2	Svorkovnice EKL 4 25mm, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	195,11	195,11
39	M21-PC3	Kabelová spojka SSU 0-SH 4-16 smrš. se šroub. spoj., včetně dodávky materiálu	ks	6,00000	740,00	4 440,00
40	M21-PC4	Kabelová spojka 625 SV-T-V-K, včetně dodávky materiálu	ks	6,00000	298,00	1 788,00
41	M21-PC5	Trubice smršitelná SB ŽŽ 19/9,5, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	440,00	440,00
42	M21-PC6	Úpravy stávající elektroinstalace	hod	19,00000	310,00	5 890,00
	Výkaz výměr:	19		19,00		
		(v 1.PP nad demontovanými podhledy):				
43	M21-PC7	Spojování kabelu v trase přípojky NN	ks	2,00000	9 040,00	18 080,00
Celkem za: M21 Elektromontáže						35 187,16

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	8,89400	84,00	747,10
45	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,89400	147,00	1 307,42
46	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,89400	106,00	942,76
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,89400	11,00	97,83
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,89400	123,00	1 093,96
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,89400	14,00	124,52
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,89400	328,00	2 917,23
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						7 230,82

Položkový rozpočet

Stavba: **116 17/vcmp** **Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT**
 Objekt: **02** **Stavební část**
 Rozpočet: **2a** **méně práce - způsobilé**

Projektant

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247 Kyjov, 69733; IČ: 00226912**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		-18 549,77
PSV		-1 042,72
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-19 592,49

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-19 592,49 CZK
DPH	21 %	-4 114,00 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem:

-23 706,00 CZK

Za objednatele:

Nemocnice Kyjov,
 příspěvková organizace
 provozně technický náměstek
 Stražovská 1247/22
 697 01 Kyjov



Za zhotovitele:

Datum: **19. 06. 2017**
 Podpis:

MSO servis spol. s r.o.
 Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
 - 38 -

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava částí nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 2
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	2a	méně práce - způsobilé	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2 ZT	Základy pro technologie	HSV	-10 213,65
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-5 145,64
99	Stavební přesun hmot	HSV	-3 190,48
713	Izolace tepelné	PSV	-1 042,72
			-19 592,49

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 3
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	2a	méně práce - způsobilé	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 ZT Základy pro technologie					
1	631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 Výkaz výměr: M 110; C2 - EPVC: -(16,5*0,125)	m3	-2,06250 -2,06	2 810,00	-5 795,63
2	631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny tl.do 24 cm Výkaz výměr: M 110; C2: -(16,5*0,125)	m3	-2,06250 -2,06	158,00	-325,88
3	631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm Výkaz výměr: M 110; C2-EPVC: -(16,5*0,125*2)	m3	-4,12500 -4,13	39,00	-160,88
4	631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm Výkaz výměr: M 110; C2: -(16,5*0,125*78/1000)	t	-0,16088 -0,16	24 436,00	-3 931,26
Celkem za: 2 ZT Základy pro technologie					-10 213,65
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
5	631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 Výkaz výměr: M 111 a část M110; C3: -(25,3*0,065)	m3	-1,64450 -1,64	2 975,00	-4 892,39
6	631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm Výkaz výměr: M 111 a část M110; C3: -(25,3*0,065)	m3	-1,64450 -1,64	154,00	-253,25
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					-5 145,64
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
7	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-9,55234	334,00	-3 190,48
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					-3 190,48
Díl: 713 Izolace tepelné					
8	283754903R Deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; , součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R=1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Výkaz výměr: M 111: -5,8	m2	-5,80000 -5,80	178,00	-1 032,40
9	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-10,32400	1,00	-10,32
Celkem za: 713 Izolace tepelné					-1 042,72

Protokol o změně díla *nezpůsobilé*
Změnový list č. 1b

Předmět díla:	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT		
Objekt:	Objekt "B"		
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. Petr Laštovička		
Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno		
Popis změny: viz rozpočet více-méně prací			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	24 049,96	1,45%
	Výše DPH sazba:	21%	5 050,49
	náklady na změnu vč. DPH	29 100,45	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 654 899,00	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 678 948,96	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 031 528,24	
Změny dle § 222 ZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-3 890,84	-0,24%
	Vícepráce celkem bez DPH	27 940,80	1,69%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	24 049,96	1,45%
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace díla 03/2017 - 07/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19. 06. 2017	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	19. 06. 2017	
	TDI:	19. 06. 2017	
	Projektant:	19. 06. 2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	19. 06. 2017	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet, popis změn, fotodokumentace		

Položkový rozpočet

Stavba: **116 17/vcmp** **Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT**
 Objekt: **02** **Stavební část**
 Rozpočet: **1b** **více práce - nezpůsobilé**

Projektant

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247 Kyjov, 69733; IČ: 00226912**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		3 778,62
PSV		24 162,18
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		27 940,80

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	27 940,80 CZK
DPH	21 %	5 868,00 CZK
Zaokrouhlení		0,20 CZK

Cena celkem:

33 809,00 CZK

Za objednatele:

Datum: **19. 06. 2017**

Podpis:

Nemocnice Kyjov,
 příspěvková organizace
 provozně technický námiěst
 Stražovská 1247/22
 697 01 Kyjov

Za zhotovitele:

Datum: **19. 06. 2017**

Podpis:

MSO servis spol. s r.o.
 Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
 - 38 -

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava částí nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 2
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1b	více práce - nezpůsobilé	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 708,00
99	Stavební přesun hmot	HSV	70,62
713	Izolace tepelné	PSV	856,48
776	Podlahy povlakové	PSV	18 805,70
799	Ostatní	PSV	4 500,00
			27 940,80

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 3
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1b	více práce - nezpůsobilé	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	342261211RT2 Příčka sádrokarton, ocel.kce, , desky tl. 12,5 mm, minerál. izoř. Výkaz výměr: M106: 1*2*2	m2	4,00000 4,00	927,00	3 708,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 708,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
2	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,21144	334,00	70,62
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				70,62
Díl: 713 Izolace tepelné					
3	28375705R Deska izolační EPS 150 S Stabil, 120 mm Výkaz výměr: M 107; M 108; M 109: 5,3	m2	5,30000 5,30	160,00	848,00
4	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8,48000	1,00	8,48
Celkem za: 713	Izolace tepelné				856,48
Díl: 776 Podlahy povlakové					
5	776-PC1 Svařovací šňůra Výkaz výměr: M 101; vyspravení podkladu a doplnění chybějícího čtverce: 5 Pracovna primáře - zhotovení bordury z vytaženého soklu: 5 Chodba 1.PP - vyspravení podkladu: 6	m	16,00000 5,00 5,00 6,00	8,00	128,00
6	776-PC2 Podlahový sokl, Fatra 32/32 mm Výkaz výměr: M 101; vyspravení podkladu a doplnění chybějícího čtverce: 5 Chodba 1.PP - vyspravení podkladu: 6	m	11,00000 5,00 6,00	15,00	165,00
7	776-PC3 Lepidlo Výkaz výměr: M 101; vyspravení podkladu a doplnění chybějícího čtverce: 0,5 Pracovna primáře - zhotovení bordury z vytaženého soklu: 0,5 Chodba 1.PP - vyspravení podkladu: 2	kg	3,00000 0,50 0,50 2,00	185,00	555,00
8	776-PC4 Vysprávkový tmel Výkaz výměr: M 101; vyspravení podkladu a doplnění chybějícího čtverce: 2 Chodba 1.PP - vyspravení podkladu: 5	kg	7,00000 2,00 5,00	50,00	350,00
9	776-PC5 Montáž Výkaz výměr: M 101; vyspravení podkladu a doplnění chybějícího čtverce: 3 Pracovna primáře - zhotovení bordury z vytaženého soklu: 2 Chodba 1.PP - vyspravení podkladu: 3,5	hod	8,50000 3,00 2,00 3,50	400,00	3 400,00
10	776-PC6 D+M přechodové lišty, Elox hliník Výkaz výměr: 1,56 10% profěz: 1,56*0,1	m	1,71600 1,56 0,16	325,00	557,70
11	777-PC1 Sponkování prasklin a napojení potěru Výkaz výměr: M 105: 15 M 102+103+104+106: 50	m	65,00000 15,00 50,00	210,00	13 650,00
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				18 805,70

Díl: 799 Ostatní

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 4
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	1b	více práce - nezpůsobilé	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
12	799-PC1	Úprava stávajícího stropu z 2.NP proti prašnosti zednickým zapravením	m2	6,00000	750,00	4 500,00
	Výkaz výměr:	(zednické zapravení děr ve stropě, prostupů po stáv. VZT a ZTI): 6 (nad stávajícím dřevěným podbitím):		6,00		
Celkem za: 799		Ostatní				4 500,00

Položkový rozpočet

Stavba: **116 17/vcmp** **Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT**

Objekt: **02** **Stavební část**

Rozpočet: **2b** **méně práce - nezpůsobilé**

Projektant

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247 Kyjov, 69733; IČ: 00226912**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		0,00
PSV		-3 890,83
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-3 890,83

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-3 890,83 CZK
DPH	21 %	-817,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK

Cena celkem:

-4 708,00 CZK

Za objednatele:

Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace
provozně technický náměstek
Stražovská 1247/22
697 01 Kyjov

Datum: **19. 06. 2017**

Podpis:

Za zhotovitele:

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Datum: **19. 06. 2017**

Podpis:

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava částí nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 2
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	2b	méně práce - nezpůsobilé	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	-952,83
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-2 137,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-801,00
			-3 890,83

Stavba:	116 17/vcmp	Úprava částí nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 3
Objekt:	02	Stavební část	
Rozpočet:	2b	méně práce - nezpůsobilé	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713 Izolace tepelné					
1	283754903R Deska izolační tepelně izol., extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; , součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R=1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Výkaz výměr: M 107; M 108; M 109: -5,3	m2	-5,30000	178,00	-943,40
2	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Izolace tepelné	%	-9,43400	1,00	-9,43
Celkem za: 713					-952,83
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
3	TS/01 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování,, kompletně dle výkresu D1.01-502 Výkaz výměr: M 106: -1	ks	-1,00000	2 137,00	-2 137,00
Celkem za: 766					-2 137,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
4	ZS/02 Repase Zárubeň 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 Výkaz výměr: M 106: -1	ks	-1,00000	801,00	-801,00
Celkem za: 767					-801,00