

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Zvěřím polem, 252 440, kat. 13

Objekt:

2024/14-01 - LC Nad Zvěřím polem, 252 440, kat. 13

KSO:

Místo: r. Lipnice, k.ú. Heřmanec, kat. 13

CC-CZ:

Datum: 13.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 999,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 999,69	21,00%	13 229,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			76 229,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Zvěřím polem, 252 440, kat. 13

Objekt:

2024/14-01 - LC Nad Zvěřím polem, 252 440, kat. 13

Místo:

r. Lipnice, k.ú. Heřmaněč, kat. 13

Datum:

13.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 999,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 999,69
D	1		Zemní práce				28 585,02
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	264,000	27,10	7 154,40
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		"rozrytí kolejí pro doplnění kameniva" 2*(1,1*120)		264,000		
12	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,600	184,00	4 894,40
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		"upravení sklonu LC" 70*1,9*0,2		26,600		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	931,00	4 468,80
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"rýhy pro odtok vody" 10*2*0,6*0,4		4,800		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	31,400	74,30	2 333,02
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		4,8+26,6		31,400		
7	K	181951113	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	624,000	15,60	9 734,40
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění				
	VV		195*3,2		624,000		
D	5		Komunikace pozemní				29 568,00
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	264,000	112,00	29 568,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		"kolejové doplnění kameniva" 2*(1,1*120)		264,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 669,15
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	66,500	25,10	1 669,15
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		95*(0,4+0,3)		66,500		
D	998		Přesun hmot				3 177,52
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	46,797	67,90	3 177,52
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				