

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Malíkov**  
**Objekt:** **01** **Oprava vodárenského objektu**  
**Rozpočet:** **01** **Stavební práce**

**Objednatel:** **Skupinový vodovod Moravskotřebovska** **IČO: 72053453**  
**Nádražní 1430/6** **DIČ:**  
**57101** **Moravská Třebová**

**Zhotovitel:** **Vlastimil Jachan** **IČO: 73640069**  
**U Dolního ravníka 341** **DIČ: CZ8203183494**  
**56802** **Svitavy**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	586 685,64
PSV	417 310,69
MON	59 952,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	12 962,67
<b>Celkem</b>	<b>1 081 911,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 081 911,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>227 201,31</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **1 309 112,31** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 610,75	6,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 397,80	3,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 961,40	4,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 141,76	3,4
5	Komunikace	HSV			14 302,99	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 996,87	3,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			173 784,31	16,1
8	Trubní vedení	HSV			16 520,00	1,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 292,25	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 336,00	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 344,80	3,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 075,48	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 959,25	2,6
711	Izolace proti vodě	PSV			20 157,59	1,9
712	Povlakové krytiny	PSV			123 644,01	11,4
713	Izolace tepelné	PSV			41 631,88	3,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 500,00	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			55 156,05	5,1
763	Dřevostavby	PSV			18 141,90	1,7

764	Konstrukce klempířské	PSV			24 774,35	2,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			18 199,80	1,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 940,80	3,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			67 195,74	6,2
783	Nátěry	PSV			1 764,00	0,2
784	Malby	PSV			8 204,57	0,8
M21	Elektromontáže	MON			59 952,00	5,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			34 961,98	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			12 962,67	1,2
Cena celkem					1 081 911,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>72 610,75</b>		
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,00000	550,00	6 050,00	RTS 23/ II	Indiv
				odkopávky vně objektu : 11				
				11,00000				
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,00000	180,00	1 980,00	RTS 23/ II	Indiv
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,00000	45,00	495,00	RTS 23/ II	Indiv
				mezideponie : 11				
				11,00000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,00000	275,00	3 025,00	RTS 23/ II	Indiv
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	11,00000	300,00	3 300,00	RTS 23/ II	Indiv
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,00000	16,00	352,00	RTS 23/ II	Indiv
				mezideponie : 11				
				11,00000				
				trvalá skládka : 11				
				11,00000				
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,80000	970,00	9 506,00	RTS 23/ II	Indiv
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	15,70000	970,00	15 229,00	RTS 23/ II	Indiv
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo svahu do 1:5	m2	68,75000	25,00	1 718,75	RTS 23/ II	Indiv
				2,5*(8+8+6,5+6,5-1,5)				
				68,75000				
10	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	68,75000	72,00	4 950,00	RTS 23/ II	Indiv
11	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	68,75000	15,00	1 031,25	RTS 23/ II	Indiv
12	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	68,75000	80,00	5 500,00	RTS 23/ II	Indiv
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	68,75000	5,00	343,75	RTS 23/ II	Indiv
14	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	68,75000	1,00	68,75	RTS 23/ II	Indiv
15	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	68,75000	5,00	343,75	RTS 23/ II	Indiv
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	18,15000	250,00	4 537,50	RTS 23/ II	Indiv
				1,65*11				
				18,15000				
17	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	kg	4,00000	150,00	600,00	RTS 23/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,80000	460,00	3 128,00	RTS 22/ II	Indiv
19	25234000.AR	Postřik herbicid totální, účinná látka izopropylaminová sůl glyphosanu, hubení vytrvalých plevelů	l	0,20000	450,00	90,00	RTS 23/ II	Indiv
20	583417044R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	t	25,90500	400,00	10 362,00	RTS 22/ II	Indiv

1,65\*15,7

25,91000

<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>32 397,80</b>	
21	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	10,60000	180,00	1 908,00	RTS 23/ II	Indiv

pod izolaci : 0,5\*(6,34\*2+5,01\*2-1,5)

10,60000

22	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	42,84000	120,00	5 140,80	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------	------------	-------

okolo objektu : 1,2\*(8\*2+5,6\*2-1,5)

30,84000

k vsakovací šachtě : 1,2\*10

12,00000

23	Zasak 01	Vsakovací objekt 1,0 m3 - výkop, zásyp kamenivem, odvoz přebytečného výkopku	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

24	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	35,70000	570,00	20 349,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------------	-------

okolo objektu : (8\*2+5,6\*2-1,5)

25,70000

k vsakovací šachtě : 10

10,00000

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>49 961,40</b>	
25	311271177R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 300 mm	m2	5,15450	2 000,00	10 309,00	RTS 23/ II	Indiv

atkové zdivo : 0,25\*(6,34\*2+5,01-0,3\*2)

4,27000

0,2\*(5,01-0,3\*2)

0,88000

26	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 149 x 14 x 14 cm	kus	2,00000	820,00	1 640,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	------------	-------

27	317238121R00	Nadezdívka překladů š. 140 mm na maltu vápenocementovou 5 MPa	m	3,00000	200,00	600,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	------------	-------

venkovní dveře : 1,5\*2

3,00000

28	346275115R00	Přizdívky, obezdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	10,08000	1 300,00	13 104,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	------------	-------

venkovní obezdívka věnce : 0,25\*(6,34\*2+4,71\*2)

5,53000

## Položkový rozpočet

S:		Malíkov
O:	01	Oprava vodárenského objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vnitřní prozdívka mezi trámy : 0,25*(5,64*2-0,12*7*2+4,31*2)		4,55000				
29	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	24,30840	1 000,00	24 308,40	RTS 23/ II	Indiv
		strop : 4,31*5,64		24,31000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>37 141,76</b>		
30	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,86375	3 950,00	7 361,81	RTS 23/ II	Indiv
		věnce 300/250 : 0,35*0,25*(6,34*2+4,31*2)		1,86000				
31	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	22,70000	525,00	11 917,50	RTS 23/ II	Indiv
		věnce : 6,34*2+5,01*2		22,70000				
32	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	22,70000	120,00	2 724,00	RTS 23/ II	Indiv
33	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,02504	55 000,00	1 377,20	RTS 23/ II	Indiv
		třmínky pr. 6 mm : 0,000222*(0,32*2+0,22*2)*(6,34*2+5,01*2)*4*1,15		0,03000				
34	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	0,10475	55 000,00	5 761,25	RTS 23/ II	Indiv
		hl. nosná výztuž - 4xpr.12 : 0,00089*(6,34*2+5,01*2+0,6*8)*4*1,07		0,10000				
35	4-1	Venkovní schodiště - očištění, vysprávka	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>14 302,99</b>		
36	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	15,72600	170,00	2 673,42	RTS 23/ II	Indiv
		okapový chodník : 0,6*(0,8+6,58+0,6)*2		9,58000				
		0,6*5,25		3,15000				
		0,8*(5,25-1,5)		3,00000				
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	15,72600	275,00	4 324,65	RTS 23/ II	Indiv
		okapový chodník : 0,6*(0,8+6,58+0,6)*2		9,58000				
		0,6*5,25		3,15000				

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,8*(5,25-1,5)		3,00000				
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,80000	250,00	700,00	RTS 23/ II	Indiv
		0,8+0,6+0,6+0,8		2,80000				
39	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	16,51230	400,00	6 604,92	RTS 23/ II	Indiv
		15,726*1,05		16,51000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>37 996,87</b>		
40	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. webersan 600 ručně tl.3 mm 2x nanášený	m2	50,73850	330,00	16 743,71	RTS 23/ II	Indiv
		vnitřní omítky : 2,61*(5,64*2+4,31*2)		51,94000				
		otvory : -1,15*1,2		-1,38000				
		-1,05*2,1		-2,21000				
		ostění : 0,2*(1,15*2+1,2*2)		0,94000				
		0,27*(1,15+2,1*2)		1,44000				
41	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	50,73850	65,00	3 298,00	RTS 23/ II	Indiv
		vnitřní omítky : 2,61*(5,64*2+4,31*2)		51,94000				
		otvory : -1,15*1,2		-1,38000				
		-1,05*2,1		-2,21000				
		ostění : 0,2*(1,15*2+1,2*2)		0,94000				
		0,27*(1,15+2,1*2)		1,44000				
42	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,07000	54,00	273,78	RTS 23/ II	Indiv
		okna, dveře, poklapy : 1,15*1,2		1,38000				
		1,05*2,1		2,21000				
		1,25*0,9		1,13000				
		0,6*0,6		0,36000				
43	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	2,80000	725,00	2 030,00	RTS 23/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,95000	110,00	1 094,50	RTS 23/ II	Indiv
		interiér : (1,15*2+1,2*2)*1		4,70000				
		(1,05+2,1*2)*1		5,25000				
45	612434132RT1	Omítkový sanač.syst.Weber Teranova,vnitřní,2vrst. systém Webersan mono	m2	11,21955	800,00	8 975,64	RTS 23/ II	Indiv
		vnitřní omítky : 2,36*(5,64*2+4,31*2)*0,3		14,09000				
		otvory : -1,15*1,2		-1,38000				
		-1,05*2,1		-2,21000				
		ostění : 0,2*(1,15*2+1,2*2)*0,3		0,28000				
		0,27*(1,15+2,1*2)*0,3		0,43000				
46	612481270R00	Sítovina pro vyztužení štukové omítky, oka 10/10 mm	m2	50,73850	110,00	5 581,24	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>173 784,31</b>		
47	602011188RT1	Omítka na stěnách silikonová barevná Cemix, ručně rýhovaná, zrnitost 1,5 mm	m2	67,46600	368,00	24 827,49	RTS 23/ II	Indiv
		plocha : 3*(6,58*2+5,25*2)		70,98000				
		-0,14*4,65		-0,65000				
		otvory : -1,05*1,9		-2,00000				
		-1,15-1,2		-2,35000				
		ostění : 0,12*(1,05+2,1*2)		0,63000				
		0,24*(1,15+1,2*2)		0,85000				
48	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	71,75140	43,00	3 085,31	RTS 23/ II	Indiv
		plocha : 3*(6,58*2+5,25*2)		70,98000				
		-0,14*4,65		-0,65000				
		otvory : -1,05*2,1		-2,21000				
		-1,15-1,2		-2,35000				
		ostění : 0,12*(1,05+2,1*2)		0,63000				
		0,24*(1,15+1,2*2)		0,85000				

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sokl : 0,19*(6,58*2+5,25*2)		4,50000				
49	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	85,38100	67,00	5 720,53	RTS 23/ II	Indiv
		fasáda včetně podsoklové části : 3,95*(6,34*2+5,01*2)		89,67000				
		ostění : 0,12*(1,15+1,2*2)		0,43000				
		otvory : -1,15*1,2		-1,38000				
		-1,05*2,1		-2,21000				
		-1,5*0,75		-1,13000				
50	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,58500	55,00	197,18	RTS 23/ II	Indiv
		1,15*1,2		1,38000				
		1,05*2,1		2,21000				
51	622311522RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,11600	1 170,00	23 535,72	RTS 23/ II	Indiv
		sokl : (0,19+0,75)*(6,44*2+5,01*2-1,5)		20,12000				
52	622311630R00	Zatepl.systém, fasáda, tl.50 mm zateplení atiky	m2	10,07400	2 400,00	24 177,60	RTS 23/ II	Indiv
		vršek : 0,3*(6,34*2+4,41)		5,13000				
		vnitřní stěna : 0,3*(6,04*2+4,41)		4,95000				
53	622324133RV1	Zatepl.systém, fasáda, EPS F 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	65,77400	860,00	56 565,64	RTS 23/ II	Indiv
		plocha : 3*(6,58*2+5,25*2)		70,98000				
		-0,14*4,65		-0,65000				
		otvory : -1,05*2,1		-2,21000				
		-1,15-1,2		-2,35000				
54	622324153RV1	Zatepl.systém, ostění, EPS 70 F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,42600	1 870,00	796,62	RTS 23/ II	Indiv
		ostění : 0,12*(1,15+1,2*2)*1		0,43000				
55	622311160R00	KZS, výztužná stěrka na parapet z EPS, XPS	m2	0,27600	765,00	211,14	RTS 23/ II	Indiv
		0,2*1,15*1		0,28000				

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm	m2	15,90000	320,00	5 088,00	RTS 23/ II	Indiv
		sokl - pod izolací : 0,75*(6,34*2+5,01*2-1,5)		15,90000				
57	622311033R00	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 100-170 mm	m	22,61000	420,00	9 496,20	RTS 23/ II	Indiv
		6,58*2+5,25*2-1,05		22,61000				
58	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. jádrových. II, do 30 %	m2	50,16500	205,00	10 283,83	RTS 23/ II	Indiv
		fasáda : 2,35*(6,34*2+5,01*2)		53,34000				
		otvory : -0,9*2		-1,80000				
		-1,15*1,2		-1,38000				
59	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	4,24000	634,00	2 688,16	RTS 23/ II	Indiv
		sokl - pod izolací : 0,2*(6,34*2+5,01*2-1,5)		4,24000				
60	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	8,80000	57,00	501,60	RTS 23/ II	Indiv
		okno : 1,15+1,2*2		3,55000				
		dveře : 1,05+2,1*2		5,25000				
61	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	49,53300	130,00	6 439,29	RTS 23/ II	Indiv
		fasáda : 2,34*(6,34*2+5,01*2)		53,12000				
		otvory : -1,05*2,1		-2,21000				
		-1,15*1,2		-1,38000				
62	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	10,00000	17,00	170,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>16 520,00</b>		
63	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,30000	3 400,00	1 020,00	RTS 23/ II	Indiv
64	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	10,00000	1 550,00	15 500,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>9 292,25</b>		
65	916531111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	27,56000	275,00	7 579,00	RTS 23/ II	Indiv
		(0,8+6,58+0,6)*2		15,96000				

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,65+5,25+0,65)*1		6,55000				
		(0,65+5,25+0,65-1,5)*1		5,05000				
66	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,48950	3 500,00	1 713,25	RTS 23/ II	Indiv
		(0,8+6,58+0,6)*0,25*0,1		0,20000				
		(0,65+5,25+0,65)*0,25*0,1		0,16000				
		(0,65+5,25+0,65-1,5)*0,25*0,1		0,13000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>20 336,00</b>		
67	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	72,00000	78,00	5 616,00	RTS 23/ II	Indiv
		fasáda : 7,5*3*2		45,00000				
		4,5*3*2		27,00000				
68	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	72,00000	55,00	3 960,00	RTS 23/ II	Indiv
69	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	72,00000	70,00	5 040,00	RTS 23/ II	Indiv
70	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,00000	130,00	5 720,00	RTS 23/ II	Indiv
		vnitřní lešení : 5,5*4*2		44,00000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>40 344,80</b>		
71	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	24,30840	132,00	3 208,71	RTS 23/ II	Indiv
		5,64*4,31		24,31000				
72	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	72,92520	5,50	401,09	RTS 23/ II	Indiv
		5,64*4,31*3		72,93000				
73	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	525,00	525,00	RTS 23/ II	Indiv
74	953941220R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2	kus	2,00000	565,00	1 130,00	RTS 23/ II	Indiv
75	95-01	Nerezový rám 600x600, nerezový poklop - dodání	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
76	95-02	Nerezový rám 900x1250, nerezový poklop - dodání	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
77	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	380,00	6 080,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 075,48</b>		
78	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	3,35160	760,00	2 547,22	RTS 23/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:		Malíkov
O:	01	Oprava vodárenského objektu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odbourání zdi : 0,35*6,34*0,6		1,33000				
		0,35*6,34*0,3		0,67000				
		0,35*4,30*0,45*2		1,35000				
79	962081131R00	Bourání oken ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	1,38000	185,00	255,30	RTS 23/ II	Indiv
		1,15*1,2		1,38000				
80	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	21,69840	340,00	7 377,46	RTS 23/ II	Indiv
		podlaha : 4,31*5,64		24,31000				
		-0,9*1,25*2		-2,25000				
		-0,6*0,6*1		-0,36000				
81	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,47000	155,00	227,85	RTS 23/ II	Indiv
		vchodové dveře : 0,35*2,1*2		1,47000				
82	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	0,73500	210,00	154,35	RTS 23/ II	Indiv
		vchodové dveře : 0,35*2,1		0,73000				
83	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	34,00	34,00	RTS 23/ II	Indiv
84	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	430,00	688,00	RTS 23/ II	Indiv
		vchodové dveře : 0,8*2		1,60000				
85	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	100,00	100,00	RTS 23/ II	Indiv
		poklop 600x600 : 1		1,00000				
86	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	2,00000	120,00	240,00	RTS 23/ II	Indiv
		poklop 900x1250 : 2		2,00000				
87	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	45,76350	30,00	1 372,91	RTS 23/ II	Indiv
		vnitřní omítky : 2,36*(5,64*2+4,31*2)		46,96000				
		otvory : -1,15*1,2		-1,38000				
		-1,05*2,1		-2,21000				
		ostění : 0,2*(1,15*2+1,2*2)		0,94000				
		0,27*(1,15+2,1*2)		1,44000				
88	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	50,16500	32,00	1 605,28	RTS 23/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		fasáda : 2,35*(6,34*2+5,01*2)		53,34000				
		otvory : -0,9*2		-1,80000				
		-1,15*1,2		-1,38000				
89	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	30,95895	40,00	1 238,36	RTS 23/ II	Indiv
		vnitřní omítky : 2,36*(5,64*2+4,31*2)*0,7		32,87000				
		otvory : -1,15*1,2		-1,38000				
		-1,05*2,1		-2,21000				
		ostění : 0,2*(1,15*2+1,2*2)*0,7		0,66000				
		0,27*(1,15+2,1*2)*0,7		1,01000				
90	978071221R00	Odsekání izol. přízdívky. svislé nad 1 m2	m2	17,02500	190,00	3 234,75	RTS 23/ II	Indiv
		0,75*(6,34*2+5,01*2)		17,02000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 959,25</b>		
91	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	66,56964	420,00	27 959,25	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>20 157,59</b>		
92	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	22,26000	28,00	623,28	RTS 23/ II	Indiv
		(0,3+0,75)*(6,34*2+5,01*2-1,5)		22,26000				
93	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	15,90000	240,00	3 816,00	RTS 23/ II	Indiv
		0,75*(6,34*2+5,01*2-1,5)		15,90000				
94	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	22,26000	147,00	3 272,22	RTS 23/ II	Indiv
95	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	15,90000	20,00	318,00	RTS 23/ II	Indiv
96	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	22,00000	185,00	4 070,00	RTS 23/ II	Indiv
		6,54*2+5,21*2-1,5		22,00000				
97	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	7,79100	110,00	857,01	RTS 23/ II	Indiv
		22,26*0,35		7,79000				

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	62832132R	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 35 mineral, natavovací	m2	25,59900	275,00	7 039,73	RTS 23/ II	Indiv
<i>22,26*1,15</i>			<i>25,60000</i>					
99	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,13674	1 180,00	161,35	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>123 644,01</b>		
100	712351111R00	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, samolepicími asfaltovými pásy	m2	35,04600	100,00	3 504,60	RTS 23/ II	Indiv
<i>střecha : (0,1+0,25+4,61+0,25+0,1)*6,6</i>			<i>35,05000</i>					
101	712372111RS1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm , bez dodávky fólie,	m2	44,75100	550,00	24 613,05	RTS 23/ II	Indiv
<i>6,58*6,6+4,41*0,3</i>			<i>44,75000</i>					
102	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	44,75100	53,00	2 371,80	RTS 23/ II	Indiv
103	712378000	Plechování VIPLANYL - pásy, rohové lišty, okapnice, apod.	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
104	28322104R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	50,00000	260,00	13 000,00	RTS 23/ I	Indiv
105	62843026R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí	m2	40,30290	1 420,00	57 230,12	RTS 23/ II	Indiv
<i>střecha : (0,1+0,25+4,61+0,25+0,1)*6,6*1,15</i>			<i>40,30000</i>					
106	69366198R	geotextílie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	50,00000	55,00	2 750,00	RTS 23/ II	Indiv
107	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,26746	1 400,00	374,44	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>41 631,88</b>		
108	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů Jutafol N 140 speciál	m2	24,30840	145,00	3 524,72	RTS 23/ II	Indiv
<i>strop : 4,31*5,64</i>			<i>24,31000</i>					

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
109	713101121R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	24,30840	20,00	486,17	RTS 23/ II	Indiv
		5,64*4,31		24,31000				
110	713141322R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	29,10600	320,00	9 313,92	RTS 23/ II	Indiv
		střecha : 4,41*6,6		29,11000				
111	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3	5,12266	5 500,00	28 174,63	RTS 23/ II	Indiv
		střecha : 4,41*6,6*0,16*1,1		5,12000				
112	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,13244	1 000,00	132,44	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 500,00</b>		
113	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>55 156,05</b>		
114	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	46,10000	360,00	16 596,00	RTS 23/ II	Indiv
		4,61*10		46,10000				
115	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	55,20000	72,00	3 974,40	RTS 23/ II	Indiv
		5,52*10		55,20000				
116	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	35,88000	25,00	897,00	RTS 23/ II	Indiv
		6,5*5,52		35,88000				
117	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,38300	1 860,00	2 572,38	RTS 23/ II	Indiv
		0,12*0,25*4,61*10		1,38000				
118	762-01	Přesah střechy u okapu - dřevěné námětky, obklad přesahů a čela	soubor	1,00000	15 200,00	15 200,00	Vlastní	Indiv
119	60515713R	Hranol stavební SM/JD/BO, 120 x 250 mm, do 5 m	m3	1,52130	9 500,00	14 452,35	RTS 23/ II	Indiv
		0,12*0,25*4,61*10*1,1		1,52000				
120	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,91495	1 600,00	1 463,92	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>18 141,90</b>		

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	763613232RU6	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm	m2	36,28380	500,00	18 141,90	RTS 23/ II	Indiv

střecha : 6,6\*4,41

29,11000

atika : 0,42\*(6,34\*2+4,41)

7,18000

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>			<b>24 774,35</b>					
122	764817168RT2	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 680 mm nalepení Enkolitem	m	17,69000	950,00	16 805,50	RTS 23/ II	Indiv

střecha : 6,34\*2+5,01

17,69000

123	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	3,00000	620,00	1 860,00	RTS 23/ II	Indiv
124	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	4,80000	575,00	2 760,00	RTS 23/ II	Indiv

4,8

4,80000

125	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	RTS 23/ II	Indiv
126	764816134R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 360 mm	m	1,20000	830,00	996,00	RTS 23/ II	Indiv
127	764332880R00	Demontáž lemování zdí z dílů, rš 900 mm, do 30°	m	17,69000	65,00	1 149,85	RTS 23/ II	Indiv

střecha : 6,34\*2+5,01

17,69000

128	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	6,40000	42,00	268,80	RTS 23/ II	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	------------	-------

6,4

6,40000

129	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,15000	57,00	65,55	RTS 23/ II	Indiv
130	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,00000	35,00	105,00	RTS 23/ II	Indiv
131	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,09937	2 150,00	213,65	RTS 23/ II	Indiv

<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>			<b>18 199,80</b>					
132	765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti	m2	35,88000	260,00	9 328,80	RTS 23/ II	Indiv

5,52\*6,5

35,88000

133	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	0,79000	3 850,00	3 041,50	RTS 23/ II	Indiv
134	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,79000	900,00	711,00	RTS 23/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	0,79000	150,00	118,50	RTS 23/ II	Indiv
136	765-999999	Bezpečnostní opatření při demontáži AZC krytiny zajištění uzavíratelných vaků na přepravu sutí, bezpečnostní opatření na staveništi, ochranné oděvy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>34 940,80</b>	
137	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	24,30840	170,00	4 132,43	RTS 23/ II	Indiv
		5,64*4,31		24,31000				
138	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	RTS 23/ II	Indiv
139	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	RTS 23/ II	Indiv
140	61143352R	Dveře vchodové plastové 1křídlové 1050 x 2100 mm, otevíravé, plné	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv
141	61143814R	Okno plastové jednokřídlové 1200 x 1200 mm OS bílé	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00	RTS 23/ II	Indiv
142	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06558	890,00	58,37	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>							<b>67 195,74</b>	
143	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	21,98190	180,00	3 956,74	RTS 23/ II	Indiv
		podlaha : 5,64*4,31		24,31000				
		1,05*0,27		0,28000				
		-0,6*0,6		-0,36000				
		-0,9*1,25*2		-2,25000				
144	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	24,59190	7,00	172,14	RTS 23/ II	Indiv
145	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	21,98190	50,00	1 099,10	RTS 23/ II	Indiv
146	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	15,08000	125,00	1 885,00	RTS 23/ II	Indiv
		5,64*2+4,31-1,05+0,27*2		15,08000				
147	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,08000	95,00	1 432,60	RTS 23/ II	Indiv
148	771575109RU6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Ardex X7G flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	21,98190	660,00	14 508,05	RTS 23/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
149	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	16,13000	68,00	1 096,84	RTS 23/ II	Indiv
		5,64*2+4,31+0,27*2		16,13000				
150	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	21,98190	13,00	285,76	RTS 23/ II	Indiv
151	23521594.AR	Stěrka podlahová samonivelační	kg	527,56560	40,00	21 102,62	RTS 23/ II	Indiv
		21,9819*15*1,6		527,57000				
152	597642031R	Dlažba Taurus 300 x 300 x 9 mm, protiskluzová	m2	25,48103	820,00	20 894,44	RTS 23/ II	Indiv
		podlaha : 21,9819*1,07		23,52000				
		sokl : 15,08*0,1*1,3		1,96000				
153	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,11307	685,00	762,45	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 764,00</b>		
154	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	8,40000	30,00	252,00	RTS 23/ II	Indiv
		žebříky 3 ks : 0,4*3,5*2*3		8,40000				
155	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	8,40000	180,00	1 512,00	RTS 23/ II	Indiv
		žebříky 3 ks : 0,4*3,5*2*3		8,40000				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>8 204,57</b>		
156	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	76,04840	35,00	2 661,69	RTS 23/ II	Indiv
		2,6*(5,64*2+4,31*2)		51,74000				
		5,64*4,31		24,31000				
157	784195612R00	Malba Primalex Mykstop, bez penetrace, bílá, 2 x	m2	51,74000	90,00	4 656,60	RTS 23/ II	Indiv
		2,6*(5,64*2+4,31*2)		51,74000				
158	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	51,74000	10,00	517,40	RTS 23/ II	Indiv
159	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	24,59190	15,00	368,88	RTS 23/ II	Indiv
		podlaha : 5,64*4,31		24,31000				
		1,05*0,27		0,28000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>34 961,98</b>		

## Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
160	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	10,07800	1 500,00	15 117,00	RTS 23/ II	Indiv
161	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,86801	1 000,00	10 868,01	RTS 23/ II	Indiv
162	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,86801	270,00	2 934,36	RTS 23/ II	Indiv
163	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	86,94405	22,00	1 912,77	RTS 23/ II	Indiv
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,86801	380,00	4 129,84	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 000,00</b>		
165	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>12 962,67</b>		
166	005281010R	Mimostaveništní doprava - přesun zaměstnanců na pracoviště	Soubor	1,00000	12 962,67	12 962,67	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>59 952,00</b>		
167	M21-01	Montážní práce	Hod	19,00000	450,00	8 550,00	Vlastní	Kalkul
168	M21-02	Rozvaděč RMS 1	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Kalkul
169	M21-03	Drát uzemňovací, průměr 8, měkký, materiál:AlMgSi	Kg	12,60000	170,00	2 142,00	Vlastní	Kalkul
170	M21-04	Revize	Hod	6,00000	460,00	2 760,00	Vlastní	Kalkul
171	M21-05	Doprava	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Kalkul

<b>Celkem</b>	<b>1 081 911,00</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	Malíkov
O: 01	Oprava vodárenského objektu
R: 01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------