

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-194-013-B
Stavba: LC Celní



KSO:
Místo: revír Chlum

CC-CZ:
Datum: 7.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			486 674,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	486 674,60	102 201,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			588 876,30



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-194-013-B

Stavba: LC Celní

Místo: revír Chlum

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 7.5.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

486 674,60

588 876,30

2024-194-
013-B

LC Celní

486 674,60

588 876,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Celní

Místo: revír Chlum

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7.5.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 486 674,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					486 674,60
D	1	Zemní práce					0,00
D	5	Komunikace pozemní					449 010,60
13	K	569211111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl. 50 mm	m2	516,000	49,00	25 284,00
	VV	km 0,000 - 1,032					
	VV	1032*0,25*2			516,000		
7	K	573421113	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,5 kg/m2	m2	3 887,400	50,00	194 370,00
	VV	km 0,000 - 1,032					
	VV	1032*3,7			3 818,400		
	VV	km 0,033 - 0,060 - rozjezd křižovatky					
	VV	27*2			54,000		
	VV	km 0,100 - 0,120 - rozšíření zatáčky					
	VV	20*0,75			15,000		
	VV	Součet			3 887,400		
8	K	573421115	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,9 kg/m2	m2	3 887,400	59,00	229 356,60
	VV	km 0,000 - 1,032					
	VV	1032*3,7			3 818,400		
	VV	km 0,033 - 0,060 - rozjezd křižovatky					
	VV	27*2			54,000		
	VV	km 0,100 - 0,120 - rozšíření zatáčky					
	VV	20*0,75			15,000		
	VV	Součet			3 887,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
D	998	Přesun hmot					37 664,00
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	223,000	68,00	15 164,00
	VV	223			223,000		
12	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
	VV	1			1,000		