

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-008
Stavba: LC Zelená

KSO:
Místo: revír Žofín

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:
Datum:


IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

			446 064,00
Cena bez DPH			Výše daně
		446 064,00	93 673,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	0,00
snížená	21,00%	446 064,00	
	12,00%	0,00	
Cena s DPH			539 737,50
v CZK			



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-206-008

Stavba: LC Zelená

Místo: revír Žofín

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		446 064,00	539 737,50
2024-206-008	LC Zelená	446 064,00	539 737,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
LC Zelená

Místo: revír Žofín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 446 064,00

D HSV Práce a dodávky HSV 446 064,00

D 1 Zemní práce 22 040,00

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem	m2	760,000	29,00	22 040,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV		km 0,110-0,633 - LC					
VV		680			680,000		
VV		km 0,640-0,890 - výtluky pomístné					
VV		50			50,000		
VV		km 1,665 - výtluky pomístné					
VV		30			30,000		
VV		Součet			760,000		

D 5 Komunikace pozemní 307 468,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 212,000	139,00	307 468,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV		km 0,110-0,620 - LC					
VV		510*3,2			1 632,000		
VV		km 0,640-0,890 - výtluky pomístné					
VV		50			50,000		
VV		km 0,900-1,150 - koleje					
VV		250*2			500,000		
VV		km 1,665 - výtluky pomístné					
VV		30			30,000		
VV		Součet			2 212,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 458,50

3	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	382,000	48,00	18 336,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV		km 0,011-0,135					
VV		124			124,000		
VV		km 0,640-0,898					
VV		258			258,000		
VV		Součet			382,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1 180,500	45,00	53 122,50
	VV		km 0,011-0,135				
	VV		124*1,5		186,000		
	VV		km 0,310-0,633				
	VV		323*1,5		484,500		
	VV		km 0,640-0,890				
	VV		250*1,5		375,000		
	VV		km 1,210-1,300				
	VV		90*1,5		135,000		
	VV		Součet		1 180,500		
	D	998	Přesun hmot				45 097,50
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	493,500	65,00	32 077,50
	VV		235*2,1		493,500		
6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	210,000	62,00	13 020,00
	VV		210		210,000		