

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00655

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel: M - PROJEKCE s.r.o. IČO: 05061415 DIČ: CZ05061415 Adresa: Resslerova 956/13 Hradec Králové 50002 Číslo účtu: 274779891/0300
---	--

Objednáváme u Vás:

vypracování projektové dokumentace ve stupni zjednodušená PDPS včetně zajištění autorského dozoru při realizaci stavby - III/324 36 Stěžery-Bříza v rámci oprav poškození silnic související s výstavbou D11
JÚ: 32833

Projektová dokumentace bude řešit obnovu krytu a zesílení podkladních konstrukcí dle diagnostického průzkumu, který bude zpracovateli projektové dokumentace předán.

Předmětem budou lokální sanace případně zesílení podkladu formou recyklace za studena s přidáním pojiva, řešení bude minimalizovat poplatky za likvidaci odpadu dle projektantem zjištěných obsahů nebezpečných látek ve stávající konstrukci. Současně bude řešena oprava odvodnění - pročištění příkopů, oprava propustků, oprava sjezdů a podélných propustků. Budou řešeny krajnice včetně bezpečnostních zařízení. Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení. Bude navrženo obnovení nového svislého dopravního značení. Způsob odvodnění zůstane stávající, příkopy budou pročištěny do minimálních podélných sklonů pro řádné odvodnění. Případně bude řešeno řádné vsakování. Šířka krytu zůstane zachována a bude sjednocena. Krajnice budou doplněny tak aby šířka byla min 0,5m.

Bude minimalizován zábor nových pozemků. Projektant bude minimalizovat náklady v rámci obnovy náročnějších objektů formou nutných oprav. Projektant zajistí projednání s dotčenými úřady a orgány. Zajistí vyjádření o existenci sítí. Součástí bude záborový elaborát.

Součástí projektu bude podrobný soupis prací a výkaz výměr dle řezů s min. krokem 50 m, dle pasportu šířek. Zhotovitel projektu k tomu provede potřebné zaměření.

V rámci opravy bude řešena také plynulost podélného vedení krytu s vyrovnáním lokálních nerovností v rámci projektu bez nutnosti stavebního povolení.

Bude obnoven minimální příčný sklon krytu.

Maximální cena vč. DPH: 358.160,-Kč

Termín provedení: do 30.5.2024 (záborový elaborát)

Termín provedení: do 10.6.2024 (koncept s výkazem výměr a soupisem prací)

Termín provedení: do 15.6.2024 (čistopis PD ve stupni PDPS)

Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 13.05.2024

Termín dodání: 15.06.2024

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	13.05.2024
Kontrola správnosti	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	14.05.2024
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	15.05.2024
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	15.05.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).