

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2024/00654**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: <b>70889546</b> DIČ: <b>CZ70889546</b> Číslo účtu: /	Dodavatel:  <b>VDI Projekt s.r.o.</b>  IČO: <b>28860080</b> DIČ: <b>CZ28860080</b> Adresa: <b>K Botiči 1453/6</b> <b>Praha 10</b> <b>10100</b>  Číslo účtu: <b>2000397529/2010</b>
--	--

**Objednáváme u Vás:**

vypracování projektové dokumentace ve stupni zjednodušená PDPS včetně zajištění autorského dozoru při realizaci stavby - Silnice III/3089 Smiřice kříž. se sil. I/33 – Hoříněves kříž. se sil. III/32531 v rámci oprav poškození silnic související s výstavbou D11, JÚ: 32863

Projektová dokumentace bude řešit obnovu krytu a zesílení podkladních konstrukcí dle diagnostického průzkumu, který bude zpracovateli projektové dokumentace předán. Předmětem budou lokální sanace případně zesílení podkladu formou recyklace za studena s přidáním pojiva, řešení bude minimalizovat poplatky za likvidaci odpadu dle projektantem zjištěných obsahů nebezpečných látek ve stávající konstrukci. Současně bude řešena oprava odvodnění- pročištění příkopů, oprava propustků, oprava sjezdů a podélných propustků. Budou řešeny krajnice včetně bezpečnostních zařízení. Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení. Bude navrženo obnovení nového svislého dopravního značení. Způsob odvodnění zůstane stávající, příkopy budou pročištěny do minimálních podélných sklonů pro řádné odvodnění. Případně bude řešeno řádné vsakování. Šířka krytu zůstane zachována a bude sjednocena. Krajnice budou doplněny tak aby šířka byla min 0,5 m. Bude minimalizován zábor nových pozemků. Projektant bude minimalizovat náklady v rámci obnovy náročnějších objektů formou nutných oprav. Projektant zajistí projednání s dotčenými úřady a orgány. Zajistí vyjádření o existenci sítí. Součástí bude záborový elaborát. Součástí projektu bude podrobný soupis prací a výkaz výměr dle řezů s min. krokem 50m, dle pasportu šířek. Zhotovitel projektu k tomu provede potřebné zaměření. V rámci opravy bude řešena také plynulost podélného vedení krytu s vyrovnáním lokálních nerovností v rámci projektu bez nutnosti stavebního povolení. Bude obnoven minimální příčný sklon krytu. Podkladem pro projekt je řešení v projektu předcházejícím, tento bude rozšířen a aktualizován. Tento projekt nebude řešit průtahy intravilánů, které vyžadují takové úpravy, pro které je nutné stavební povolení a je nutná koordinace s investicemi obcí. Začátek úpravy je v místě napojení na opravu provedenou v rámci výstavby D11, konec úpravy je na začátku obce Hoříněves. Délka úseku je zhruba 4.560 m.

Maximální cena vč. DPH: 410.190,-Kč

Termín provedení: do 20.5.2024 (záborový elaborát)

Termín provedení: do 30.5.2024 (koncept s výkazem výměr a soupisem prací)

Termín provedení: do 10.6.2024 (čistopis PD ve stupni PDPS)

Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		

Objednávku vystavil: Prouzová Hana      dne: **13.05.2024**  
Termín dodání: 10.06.2024

Finanční krytí:

NS      SU      AU      ODPA      POL      UZ      ORJ      ORG      Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	13.05.2024
Kontrola správnosti	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	14.05.2024
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	15.05.2024
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	15.05.2024

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**