

Slepý stavební rozpočet

VERIAG
DASHÖFER

Název stavby: Návrh oprav hradní zdi Z5 Šumperk		Doba výstavby:		Objednatel: Město Šumperk, Náměstí Míru 364/1, Šumperk				
Druh stavby: Návrh oprav hradní zdi Z5 Šumperk		Začátek výstavby: 04.03.2024		Projektant:				
Lokalita: Šumperk		Konec výstavby: 04.03.2024		Zhotovitel: BUDOVAT s.r.o.				
JKSO:		Zpracováno dne: 04.03.2024		Zpracoval: [REDAKOVANÉ]				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	JM	Množství	Cena/JM (Kč)	Náklady (Kč)		Celková soustava
						Dodávka	Montáž	
						4 252,15	463,85	4 716,00
1	212755114R00	Úprava podloží a základové spárty Trativody z drenážních trubek PVC - U DN 12,5 cm bez lože	m	13,10	360,00	4 252,15	463,85	4 716,00
2	289201213R00	Zpevňování hornin a konstrukcí Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m2	12,50	1 650,00	624,86	20 000,14	20 625,00
3	62221111R00	Úprava povrchů vnější Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu	m2	13,60	654,00	44 914,75	133 534,65	178 449,40
4	627452911R12	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 2 cm Varianta: spárovací maltou Salith ZT	m2	9,00	846,00	1 616,88	8 894,40	8 894,40
5	627456216R00	Výplnění spár 100-200 mm zdiva z kamene, MC Salith ZT s vyspár.	m2	62,00	943,00	3 205,35	58 260,65	58 466,00
6	627456216R00	Výplnění spár 200-300 mm zdiva z kamene, MC Salith ZT s vyspár.	m2	65,50	950,00	3 411,49	58 813,51	62 225,00
7	622491141R00	Nátěr spár hydrofobní Porosil ZV 1 x	m2	75,00	550,00	36 681,03	4 568,97	41 250,00
8	632921410R00	Podlahy a podlahové konstrukce Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm	m2	9,00	750,00	8 643,90	4 046,10	12 690,00
9	631312711RM1	Dlaždice HBB40x40x3,3 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	0,54	11 000,00	4 036,30	1 903,70	5 940,00
10	938902122R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Čištění ploch kamenných konstrukcí tlakovou vodou	m2	180,00	320,00	19 645,90	37 954,10	57 600,00
11	941941041R00	Lešení a stavební výtahy Lešení leh.rad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	189,00	95,00	44 015,36	38 199,64	82 215,00
12	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	189,00	245,00	13,53	17 941,47	17 955,00
13	941941841R00	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	189,00	95,00	44 001,83	2 303,17	46 305,00
14	970051160R00	Pročištění otvorů a ošatní bourací práce Vrtání jádrové do zdiva kamenného do D 160 mm	m	13,10	6 500,00	25 747,11	79 827,89	105 575,00
15	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného	m2	21,50	950,00	0,00	59 402,89	85 150,00
16	998153131R00	Objekty pozemní zvláštní Presun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	15,06	730,00	0,00	20 425,00	20 425,00
17	979082111R00	Presuny sutí Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,96	550,00	0,00	10 993,80	10 993,80
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vbouraných hmot	t	0,96	550,00	0,00	2 544,00	2 544,00
19	979091211R00	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	0,96	1 200,00	0,00	528,00	528,00
20	979899974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	0,96	350,00	0,00	1 152,00	1 152,00
21	28611327-A	Ostatní materiál Zátka PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	11,00	85,00	935,00	336,00	336,00
Celkem:						935,00	0,00	935,00
Celkem:						935,00	0,00	476 343,20

Poznámka

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Návrh oprav hradní zdi Z5 Šumperk	Doba výstavb	Objednatel:	Město Šumperk, Náměstí Míru 364/1, Šumperk	
Druh stavby:	Návrh oprav hradní zdi Z5 Šumperk	Začátek výsta 04.03.2024	Projektant:		
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavl	Zhotovitel:	BUDO VAT s.r.o.	
Zpracovali:		Zpracováno d 04.03.2024	Zpracováno dne:	04.03.2024	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
21		Úprava podloží a základové spáry	4 252,15	463,85	4 716,00
28		Zpevnování hornin a konstrukci	624,86	20 000,14	20 625,00
62		Úprava povrchů vnější	44 914,75	133 534,65	178 449,40
63		Podlahy a podlahové konstrukce	8 643,90	4 046,10	12 690,00
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	19 645,90	37 954,10	57 600,00
94		Lešení a stavební výtahy	44 015,36	38 199,64	82 215,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	25 747,11	79 827,89	105 575,00
H15		Objekty pozemní zvláštní	0,00	10 993,80	10 993,80
S		Přesuny sutí	0,00	2 544,00	2 544,00
		Ostatní materiál	935,00	0,00	935,00
		Celkem:			476 343,20

Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Návrh oprav hradní zdi Z5 Šumperk	Objednatel:	Město Šumperk, Náměstí Míru 364/1, Šumperk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Návrh oprav hradní zdi Z5 Šumperk	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	BUDO VAT s.r.o.	IČO/DIČ:	14322862 / CZ14322862
Začátek výstavby:	04.03.2024	Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	04.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 147 844,03 Montáž 314 026,37	Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka	0,00 0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava Uzemní vlivy	0 0 0
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0 0
Ostatní materiál	935,00				
Přesun hmot a sutí	13 537,80				
ZRN celkem	476 343,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	476 343,20
DPH 15%	0,00
DPH 21%	100 032,07
Celkem bez DPH	476 343,20
Celkem včetně DPH	576 375,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: