

ROZPOČET STAVBY - cenová nabídka

Název stavby: **Lesní svážnice a skládka odd. 513, R5 Petrovice**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **Tomáš Salva**
Skorošice 46
790 65 Žulová
IČO: 74477951

DIČ: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Popis stavby (zadání):

Položka č. 1: lesní svážnice 513D - dle vyznačení, délka min. 430 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,5 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kamery, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku + nájezd, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zakres.

Položka č. 2: lesní skládka 513D, dle vyznačení, min. 15 x 37 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,9 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezd na linku 1x, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zakres.

Položka č. 3: lesní svážnice 516B - dle vyznačení, délka min. 115 + 200 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,4 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kamery, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku + nájezd, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zakres.

Položka č. 4: lesní svážnice 516B - dle vyznačení, délka min. 140 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kamery, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku + nájezd, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zakres.

Položka č. 5: lesní skládka 516B, dle vyznačení, min. 18 x 50 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,2 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezd na linku 2x, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zakres.

Položka č. 6: lesní skládka 516B, dle vyznačení, min. 15 x 35 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,2 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezd na linku 3x, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zakres.

Položka č. 7: lesní skládka 509C, dle vyznačení, min. 17 x 37 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,3 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezdy, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zakres.

Položka č. 8: lesní skládka 509E, dle vyznačení, min. 17 x 37 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,2 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezdy, úprava pláně bez hutnění

plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovňováním zeminy na místě skládky, nájezdy, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zákres.

Položka č. 9: lesní svážnice 508A - dle vyznačení, délka min. 300 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,5 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku + nájezd, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 10: lesní skládka 508A, dle vyznačení, min. 17×37 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,2 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovňováním zeminy na místě skládky, nájezd na linku 1x, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zákres.

Položka č. 11: lesní svážnice 508B,D - dle vyznačení, délka min. 600 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,7 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku + nájezd, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 12: lesní svážnice 508B,D - dle vyznačení, délka min. 20 m, zpevnění zhotovené svážnice návozem kameniva, položka zahrnuje materiál, dopravu, rozprostření v místě, viz mapový zákres.

(						
č. pol.	kód pol.	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	430,00	125,00	53 750,00
2.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m2	555,00	24,00	13 320,00
3.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	315,00	125,00	39 375,00
4.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	140,00	125,00	17 500,00
5.	18195111R1	Úprava pláň vyrovnaním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	900,00	24,00	21 600,00
6.	18195111R1	Úprava pláň vyrovnaním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	525,00	24,00	12 600,00
7.	18195111R1	Úprava pláň vyrovnaním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	629,00	24,00	15 096,00
8.	18195111R1	Úprava pláň vyrovnaním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	629,00	24,00	15 096,00
9.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	300,00	95,00	28 500,00
10.	18195111R1	Úprava pláň vyrovnaním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	629,00	24,00	15 096,00
11.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	600,00	115,00	69 000,00
12.	57221111R2	Vyspravení podkladu a propadlých míst DK 63/125	t	24,00	501,00	12 024,00
Celková cena rozpočtu stavby - součet položek:			bez DPH		312 957,00 Kč	
			DPH 21 %		65 721,00	
			cena včetně DPH		378 678,00	

Prohlášení: zhotovitel podpisem tohoto rozpočtu stavby - cenové nabídky prohlašuje, že je seznámen se stavenišťem i s uvedeným popisem stavby (zadáním), je mu jasné a je podle něj schopen řádně dílo provést.

V / ve Skorošicích
Dne: 05.04.2024

za zhotovitele:
Tomáš Salva

Poznámka: zhotovitel vyplní údaje v políčkách s šedým podbarvením, rozpočet stavby podepíše a doručí na LS Jeseník