

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 33

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 8. 2024	TÚ odb. Kanín - Chlumec n. C.	Výměna ŠL v TÚ Kanín - Dobšice km 2,479 - 2,459 a 5,190 - 5,200, v TÚ Převýšov - Chlumec n. C. v km 19,000 - 19,020	4N (1.6 - 4. 6.2024) + 6x 8hod (7:55 - 16:30)	ne	měsíční		1 047 214,90
Celková cena							1 047 214,90

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Výměna ŠL v TÚ Kanín - Dobšice km 2,479 - 2,459 a 5,190 - 5,200, v TÚ Převýšov - Chlumec n. C. v km 19,000 - 19,020

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

		km 5,190 - 5,200				
1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		0,00
2	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,010		0,00
3	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,010		0,00
4	5905020010	Oprava stezky strojň s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	12,000		0,00
5	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	1,200		0,00
6	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	33,660		0,00
7	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	35,000		0,00
8	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	50,000		0,00
9	5964133005	Geotextilie separační	m2	50,000		0,00
10	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
11	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,010		0,00
12	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,060		0,00
13	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	2,220		0,00
14	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	32,280		0,00
15	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		0,00
16	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		0,00
17	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	260,000		0,00
18	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	260,000		0,00
19	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
		km 19,000 - 19,020				
1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		0,00
2	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,017		0,00
3	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,017		0,00
4	5905020010	Oprava stezky strojň s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	20,400		0,00
5	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2,040		0,00
6	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	57,222		0,00
7	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	60,000		0,00
8	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	85,000		0,00
9	5964133005	Geotextilie separační	m2	85,000		0,00
10	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
11	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,017		0,00
12	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	51,102		0,00
13	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	3,774		0,00
14	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	54,876		0,00
15	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		0,00
16	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		0,00
17	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	274,000		0,00
18	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	274,000		0,00
		km 2,479 - 2,459				
19	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		0,00

20	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,020	0,00
21	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,020	0,00
22	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	24,000	0,00
23	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2,400	0,00
24	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	67,320	0,00
25	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	70,000	0,00
26	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	100,000	0,00
27	5964133005	Geotextilie separační	m2	100,000	0,00
28	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km	kus	1,000	0,00
29	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,020	0,00
30	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	60,120	0,00
31	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	4,440	0,00
32	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	64,560	0,00
33	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000	0,00
34	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000	0,00
35	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	280,000	0,00
36	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	280,000	0,00
37	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100	kus	2,000	0,00
38	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
39	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
		Práce prováděné OŘ			
40		Oprava GPK směrové a výškové uspořádání koleje v přilehlých úsecích	kpl.	1,000	
41		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

1 047 214,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4628594

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 72ddc624-2fde-425f-9574-743469459ec3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2024 09:17:00



512e22ff-6ab7-409b-a145-1bb31f6a8203