

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
R:	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Technologie				578 325,61		
1	1	Digitální výstupní modul - centrální řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN, 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanal <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	163 915,96	163 915,96		Vlastní
2	2	Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V, EN-54-16 <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	124 401,77	124 401,77		Vlastní
3	3	Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem, a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16 <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	40 908,70	40 908,70		Vlastní
4	4	Havarijní kabel <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	3 344,43	3 344,43		Vlastní
5	5	Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	16 436,83	16 436,83		Vlastní
6	6	Kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	3 139,33	3 139,33		Vlastní
7	7	Záložní kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem <i>1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12</i>	ks	1,00000	3 139,33	3 139,33		Vlastní
8	8	Kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem RJ45, UTP, CAT.5e	ks	2,00000	342,10	684,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
R:	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12						
9	9	Koncový člen reproduktové linky EOL 4x1 pro ukončení monitorovaných linek	ks	4,00000	1 539,47	6 157,88		Vlastní
10	10	Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A 1x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12	ks	1,00000	72 873,18	72 873,18		Vlastní
11	11	Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje 2x1 součást kompletu hlavní ústředny - instalace do RACK rozvaděče p.č. 12	ks	2,00000	18 297,04	36 594,08		Vlastní
12	12	Skříň RACK19",600x600, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení, napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a termostatem) 1x1 viz D.1.01.4h-102	ks	1,00000	22 765,28	22 765,28		Vlastní
13	13	Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice 14x1 viz D.1.01.4h-102	ks	17,00000	1 454,93	24 733,81		Vlastní
14	14	Reproduktor nástěnný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice 11x1 viz D.1.01.4h-102	ks	16,00000	1 711,77	27 388,32		Vlastní
15	15	Montážní krabice pro reproduktory 27x1 pro reproduktory p.č. 13, p.č.14	ks	27,00000	555,83	15 007,41		Vlastní
16	16	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 30x1	hod	30,00000	561,17	16 835,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
R:	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Rozvody				148 808,32		
17	17	Kabel PH 120R 4x1,5 pro reproduktorové linky <small>27x13 + 69 viz D.1.01.4h-101, D.1.01.4h-102</small>	m	470,00000	79,45	37 341,50		Vlastní
18	18	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) <small>348/ 0,3 - instalace požárních tras dle normy EN 54 s rozestupem max. 300mm</small>	m	1 500,00000	24,67	37 005,00		Vlastní
19	19	Požární kotva pro uchycení příchytky <small>1160x1 - pro uktotvení požární příchytky p.č. 18</small>	m	1 500,00000	21,79	32 685,00		Vlastní
20	20	Trubka PVC 16 pod omítku <small>8x10</small>	m	80,00000	64,44	5 155,20		Vlastní
21	21	Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů <small>6x1 svorkování odboček u jednotlivých reproduktorů</small>	ks	6,00000	1 141,45	6 848,70		Vlastní
22	22	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <small>4x1</small>	ks	4,00000	1 110,00	4 440,00		Vlastní
23	23	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <small>8x1</small>	ks	18,00000	160,34	2 886,12		Vlastní
24	24	Demontáže a odpojení stávajících rušených rozvodů <small>10x1</small>	hod	10,00000	561,17	5 611,70		Vlastní
25	25	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	30,00000	561,17	16 835,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4h	EPS
R:	02	DR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30x1						
Díl: 3		Revize, koordinace, zkoušky				61 461,07		
26	26	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,00000	16 033,33	16 033,33		Vlastní
		Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení						
27	27	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	2 004,17	2 004,17		Vlastní
		Seznámení s obsluhou						
28	28	Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS	ks	1,00000	18 705,54	18 705,54		Vlastní
		Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS						
29	29	Uvedení do trv. provozu	ks	1,00000	13 361,10	13 361,10		Vlastní
		Uvedení do trv. provozu						
30	31	Výchozí revize	ks	1,00000	11 356,93	11 356,93		Vlastní
		Výchozí revize						
Celkem						788 595,00		