

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Svislé konstrukce a příčky				875 094,39		
1	K1001	Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl. 60mm určená do čistých prostor	m2	128,83925	4 224,38	544 265,95		Vlastní

Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,8 mm, z pohledové části lakovaného práškovou barvou v úpravě v odstínu RAL. Panel s vnitřní výplní minerální vlnou. Panely jsou kotveny do podlahy pomocí spodního vodícího zakládacího profilu, v horní části do "U" profilu. Pospojovány budou vzájemným nasunutím, jsou kotveny po výšce k povrchu a vodivě propojené na uzemnění objektu. Panely budou vytaženy 100mm nad podhled. Utěsnění všech spár bude provedeno systémově tmelem dle požadavků na prostředí (desinfekce, sterilita). Příčka vč. kotevních a lemovacích profilů.

Výkres číslo 300916_6558_D.1.01.6_03_R0 : :

ODEČET Z REVIT: : 151,72 -

128,83925

(0,92*2,1+2,04*2,1+0,92*2,1+1,825*0,95+0,8*2,1+0,8*2,1+1,53*2,1+1,53*2,1+1,53*2,1)

2	K1002	Kovová příčka třímodulová tl. 110mm, jednostranný obklad, do operačních sálů	m2	56,54725	5 486,86	310 266,84		Vlastní
---	-------	--	----	----------	----------	------------	--	---------

Příčka s jednoduchou montáží, umožňující dodatečnou instalaci, či jiné úpravy vestavěných prvků stěn (např. monitory atd). Každý panel samostatně demontovatelný, bez nutnosti demontáže ostatních konstrukčních prvků (panelů, podhledů, fabionů apod.). Spodní modul v úpravě z pohledové části nerezový ocelový plech dle ČSN 10088-1 - 1.4301, střední a vrchní panel v úpravě z pohledové části z pozinkového plechu lakovaný práškovou barvou v úpravě v odstínu RAL. Včetně všech lemovacích a kotvicích prvků.

Výkres číslo 300916_6558_D.1.01.6_03_R0 : :

ODEČET Z REVIT: : 67,5-(2,04*2,1+0,95*1,825+0,82*2,1+1,53*2,1)

56,54725

3	K1004	D+M Izolačních AKU desek z kamenného vlákna tl. 60mm	m2	18,04000	330,61	5 964,20		Vlastní
---	-------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

D+M Izolačních AKU desek z kamenného vlákna tl. 60mm do obkladové stěny OS dle výkresové dokumentace, objemová hmotnost >40kg/m3

4	K1006	Ocelová výztuha systému vestaveb	bm	30,00000	305,62	9 168,60		Vlastní
---	-------	----------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

výztuha ke kotvení zavěšených zařízovacích předmětů, skříněk apod.

5	K1008	Fabionové hliníkové profily pro rohový styk stěna-stěna do operačních sálů	bm	12,00000	452,40	5 428,80		Vlastní
---	-------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

Fabion (pro styk stěna-stěna) do operačních sálů, délka 3000mm, barevně lakovaný dle požadavku uživatele a možností systému (délka: 1050mm, 1050mm, 900mm), včetně rohových prvků, v barvě RAL.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Výplně otvorů				941 565,12		
6	F01, F03, F08	Kovové dveře automaticky posuvné jednokřídle, ROZM. 1400x2010mm (plně otevřené)	ks	3,00000	120 400,10	361 200,30		Vlastní
<p>Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo z 1/3 prosklené bezpečnostním sklem tl.6mm (roměr 520x1100mm), s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny (230mm). Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubní min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barvou v odstínu RAL. Požadované min. 2 bezpečnostní senzory. Kování: mušle - mušle Ovládání dveří: (včetně zapojení a zprovoznění pohonu - vhodná kabeláž dle PBŘ): - bezdotykovým spínačem (4ks - personál, pacient) - tlačítkovým spínačem (1ks - úklid)</p>								
7	F02, F07	Kovové dveře automaticky posuvné jednokřídle, POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EI 30 DP3-S200, ROZM. 1400x2010mm,, (plně otevřené)	ks	2,00000	192 197,60	384 395,20		Vlastní
<p>Dveře určené do čistých prostor s požární odolností POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EI 30 DP3-S200, automatické posuvné. Kovové, sendvičové. Dveřní křídlo prosklené bezpečnostním sklem z 1/3, s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny (230mm). Povrchová úprava lakovaná vypalovací barvou v odstínu RAL. Kování: mušle - mušle Ovládání dveří: (včetně zapojení a zprovoznění pohonu - vhodná kabeláž dle PBŘ): - bezdotykovým spínačem (4ks - personál, pacient) - tlačítkovým spínačem (1ks - úklid)</p>								
8	F04, F05	Kovové dveře automaticky otočné jednokřídle ROZM. 700x2010mm	ks	2,00000	84 105,99	168 211,98		Vlastní
<p>Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo z 1/3 prosklené bezpečnostním sklem tl.6mm (roměr 520x400mm), s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny (200mm). Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubní min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barvou v odstínu RAL. Požadované min. 2 bezpečnostní senzory. Kování: koule - na straně pohonu. Ovládání dveří (včetně zapojení a zprovoznění pohonu - vhodná kabeláž dle PBŘ): - bezdotykovým spínačem (2ks - personál) - tlačítkovým spínačem (1ks - úklid)</p>								
9	F06	Kovové dveře otočné jednokřídle, ROZM. 800x2010mm	ks	1,00000	27 757,64	27 757,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dveře určené do čistých prostor operačních sálů. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo plné. Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny (200mm). Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubní min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barvou v odstínu RAL Kování: klika-koule

Díl: 3		Podhledy					136 615,49	
10	P1001	Lehký kovový podhled - ocelový nosný rastr	m2	62,45000	700,47	43 744,35		Vlastní

Ocelová konstrukce/nosný rošt kovového podhledu se skrytým rastrem 625x625mm. Včetně kotvicích prvků. Systémové řešení vestavby. Vhodné do čistých prostor. Pro kotvení stropních kazet, světel, VZT koncových prvků.

11	P1002	Lehký kovový podhled - kazety	m2	30,70622	1 179,91	36 230,58		Vlastní
----	-------	-------------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

Podhledové kazety - systémové těsné řešení, se skrytým rastrem 625x625mm, plech ocelový pozinkovaný tl. min. 0,6 mm s úpravou pohledové strany lakované práškovou barvou v barevné úpravě v odstínu RAL. Včetně kotvicích a lemovacích prvků.

12	P1003	Kovový podhled odhlučňný pro operační sály - kazety	m2	21,00271	2 222,94	46 687,76		Vlastní
----	-------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Podhledové kazety - systémové těsné řešení, velkoformátový, pro operační sály, se skrytým rastrem min. 625x625mm (1250x625mm, 1250x312,5mm), plech ocelový pozinkovaný tl. min 0,6mm s úpravou pohledové strany lakované práškovou barvou v barevné úpravě v odstínu RAL. Součástí podhledových kazet jsou akustické izolační desky pro vyšší akustický útlum (min. 4cm, 100kg/m3), vyrobené z kamenného vlákna tl. min. 60mm vlepovaného do kazet. Včetně kotvicích a lemovacích prvků. Podhled do operačních sálů s uzemněním.

13	P1005	Fabionové AL profily pro rohový styk stěna-podhled	bm	22,00000	452,40	9 952,80		Vlastní
----	-------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

Určené pro čistý prostor - POUZE PRO OS. Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL.

Díl: 4		Ostatní doplňky a vybavení					98 209,69	
14	4001	Chirurgický mycí žlab pro 2 osoby se sensorovými lékařskými bateriemi, š. 1500mm	ks	1,00000	98 209,69	98 209,69		Vlastní

materiál - AISI 304 povrchová úprava SB, vhodné do zdravotnictví, tl. plechu min. 1 mm. Dodávka včetně zrcadla po celé délce žlabu do výšky 2100 mm. Součástí dodávky jsou 2 ks sensorových baterií – nerezových odolných proti dezinfekčním prostředkům, včetně sifonu. Žlab zabudován do vestavby (kovového panelu), tzn. nebude volně stojící ani pouze přimontovaný k panelu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Vestavné komponenty				1 197 638,80		
15	5001	Skříňka na šicí materiál š.1040mm x v.1050mm x hl.228mm	ks	1,00000	36 720,09	36 720,09		Vlastní
<p>Skříňka k uložení šicího materiálu na operačním sále, zabudovaná do příčky čisté vestavby. Dvířka skříňky jsou osazena bezpečnostním sklem tl. 6mm, 4 ks skleněné bezpečnostní police - přestavitelné, bez osvětlení. Skříňka zalicovaná s panelem vestaveb čistých prostor. Nepříjemné jsou nábytkové panty. Skříňka v odstínu stěn systému vestaveb. Dvířka osazeny celoobvodovým nepřerušovaným těsněním pro zvýšení prachutěsnosti. Panty jsou schovány uvnitř křídla. Dovření dvířek je přes magnet. Korpus i křídla jsou z nerezové oceli AISI 304, vnitřní část korpusu a obě strany dvířek lakovány v odstínu RAL.</p>								
16	5002	Prokládací skříň pro operační sál š.1020mm x v.2100mm x hl.830mm	ks	2,00000	160 096,99	320 193,98		Vlastní
<p>Prokládací skříň do vestavby operačního sálu, 6 ks polic - přestavitelné (nepřujezdná). Dveře skříňné dvoukřídlé symetrické. S přípravou pro napojení na blokaci a signalizaci (v zárubni signalizační štítek stavu otevření a magnetický zámek pro blokaci dveří). Materiál - nerez AISI 304, z vnitřní strany skříňné v brusu SB, z vnější strany s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL dle stěn, dveře jsou lakovány z obou stran. Křídla jsou z jedné strany plná a ze strany sálu prosklená.</p>								
17	5003	Signalizace a blokace dveří prokládacích skříní	kpl	1,00000	142 748,41	142 748,41		Vlastní
<p>Systém signalizace a blokace prokládacích skříní, včetně kabeláže, trafa, rozvaděče (dle dodávaného systému vestaveb) - popis viz. Technická zpráva</p>								
18	5004	Výsuvné prokládací okno do čistých prostor š.700mm x v.750mm	ks	1,00000	60 174,92	60 174,92		Vlastní
<p>Horizontální výsuvné prokládací okno prokládacího rozměru 700x750mm s oboustranným parapetem. Prosklené bezpečnostním sklem tl. 6mm, v dolní části osazené madlo pro ovládání. Kovové z pozinkovaného plechu, s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL dle stěn.</p>								
19	5005	Zabudovaná signalizační cedule NEVSTUPOVAT	ks	2,00000	16 725,08	33 450,16		Vlastní
<p>K zabudování do vestavby čistých prostor, ovládané přes MTF panel v operačním sále. Možnost zapnutí samostatně kombinace "Nevstupovat Laser" a "Nevstupovat RTG".</p>								
20	5006	Vestavné digitální hodiny	ks	2,00000	21 931,87	43 863,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		<p>Hodiny v nerezovém rámečku, šestimístné - výška prvních 4 číslic 100mm a zbylých 57mm, 1 řádek, synchronizace: Ethernet verze protokolem NTP, napájení: PoE, zabudované v kovové příčce, hodiny napojeny na systém jednotného času (SJČ není součástí dodávky)</p>							
21	S007	Multifunkční ovládací panel (vč. externího rozvaděče)	ks	1,00000	399 695,64	399 695,64		Vlastní	
		<p>Multifunkční panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně síťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn mimo operační sál. Monitorovací panel bude v provedení pro vestavění do příčky vestavby (nevystupuje z příčky). Řízení a zobrazování: datum, čas, stopky; stav DO a VDO, stav UPS; stav a testování ZIS; osvětlení operačního sálu; indikace tlaků medicínálních plynů; připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení; ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu; indikace teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu; minimálně ± 3°C; ovládání signalizačních cedulí Nevstupovat Sada pro montáž panelu do vestavby; Rozvaděč, vč. řídicího systému; Kabel bezhalogenový, stíněný, dle ČSN IEC 332-3 (A) - UTP; Kabel bezhalogenový, dle ČSN IEC 332-3 (A) - 2x1,5; Kabelový žlab ocelový, 40x40, vč. příslušenství; Reprodukční IP64 TG.R; PIR 360 IP64 MOS viz. bližší informace v TZ</p>							
22	S0001	LED svítidlo	ks	8,00000	4 853,45	38 827,60		Vlastní	
		<p>LED svítidlo do kovového podhledu, 625x625mm, 59W, stupeň krytí: IP 54, index podání barev: ? Ra80, mikroprisma, barva RAL</p>							
23	S0003	LED svítidlo	ks	6,00000	5 538,64	33 231,84		Vlastní	
		<p>LED svítidlo do kovového podhledu, 625x625mm, 59W, stupeň krytí: IP 54, index podání barev: ? Ra80, mikroprisma, stmívatelné - typ předřadníku upřesnit s dodavatelem řídicího systému, barva RAL</p>							
24	S0005	LED svítidlo pro operační sály	ks	14,00000	6 338,03	88 732,42		Vlastní	
		<p>LED svítidlo do kovového podhledu, 312,5x1250mm, 59W, stupeň krytí: min. IP 54, index podání barev: ? Ra90, mikroprisma, stmívatelné - typ předřadníku upřesnit s dodavatelem řídicího systému, barva RAL</p>							
Díl: 7		Komponenty VZT					479 888,22		
25	VZT001	Filtrační nástavec do lehkého kovového podhledu	ks	5,00000	11 770,34	58 851,70		Vlastní	
		<p>Filtrační nástavec do lehkého kovového podhledu rastru 625x625, rozměr filtru 457x457x117 mm, třída filtrace H14, jmenovitý průtok: dle projektu VZT, přívod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem dle požadavku VZT O200/250, výstupní element: vířivý element, Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce v odstínu RAL</p>							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
26	VZT003	Odvodní nástavec do lehkého kovového podhledu	ks	7,00000	5 427,47	37 992,29		Vlastní	
		Odvodní nástavec pro odvod vzduchu do lehkého kovového podhledu rastru 625x625mm, jmenovitý průtok: dle projektu VZT, odvod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem dle požadavku VZT O200/O250, výstupní element: výřivý v barvě RAL							
27	VZT004	Filtrační vyústky pro operační sál	ks	1,00000	247 679,27	247 679,27		Vlastní	
		Rozměr: 1875x1875x500mm (velikost cca dle dodavatele vestaveb OS s ohledem na projekt VZT - 3000 m3/h při rychlosti proudění 0,22 m/s)							
		Filtrační vyústka pro operační sál s laminárním prouděním, vestavená v kovovém podhledu, s HEPA filtry třídy H14, dle normy ČSN EN 1822. Rychlost proudění vzduchu: 0,2 - 0,25 m/s, průtok vzduchu: cca 3000 m3/h. LED osvětlení a plynulou regulací jasu - ovládání osvětlení přes multifunkční ovládací panel operačního sálu. Pohledové strany lakované práškovou barvou v barevné úpravě v odstínu podhledu. NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VZT – možnost napojení laminárního pole z jedné strany!							
28	VZT005	Odtahový VZT kanál	ks	4,00000	17 614,22	70 456,88		Vlastní	
		Odtahový vzduchotechnický kanál 800x80mm, z pozinkovaného plechu, výška kanálu: 3100mm, příprava pro horní VZT mřížku 650x650mm, příprava pro spodní VZT mřížku 650x650mm, s VZT nástavcem s bočním odtahem O315mm							
29	VZT007	Odsávací stěnová mřížka s regulací	ks	8,00000	8 113,51	64 908,08		Vlastní	
		Určeno pro instalaci v operačních sálech, s filtrem proti průniku buničiny, rozměr 650x650mm. Nerezový ocelový plech s práškovým nástřikem, barva RAL.							
Díl: 8		Videomanagement					386 277,18		
30	VM001	Monitor 55"	ks	1,00000	124 476,61	124 476,61		Vlastní	
		Zobrazovací jednotka - velikost - min. 55" Dodávka a montáž do speciální skříňky pro vestavěné monitory do vestavby. Color LCD Panel/IPS, Backlight: LED; velikost úhlopříčky: min. 138 cm / 55"; Rozlišení (native Resolution) 3840 x 2160 (16:9 aspect ratio); Barvy displeje: 8-bit colors: 16.77 billion colors; Úhel pohledu: min. 176° / 176°; Jas (typical): min. 500 cd/m2; Kontrastní poměr (typical): min. 4000:1; doba odezvy: ? 9.5ms, vstupy: min. 2xHDMI (nebo 2xDVI), backlight senzor, CE (Medical Device), IEC/EN60601-1 (možné oddělovací trafo)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	VM003	Klávesnice do čistých prostor	ks	1,00000	6 851,92	6 851,92		Vlastní

Membránová klávesnice s touchpadem, závěsná, sklápěcí, IP 65, napojená na zobrazovací LCD monitor. Klávesnice CZ vhodná pro operační sály.

32	VM005	Skříňka pro monitor 55"	ks	1,00000	41 968,03	41 968,03		Vlastní
----	-------	-------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

rozměr: vhodný pro monitor 55" Skříňka pro monitor do systému vestaveb, sklo bezpečnostní antireflexní. Nerezový ocelový plech v odstínu RAL vestaveb, prosklení je zároveň s panelem systému a nijak z něj nevychází. Skříňka má panty a odklopný systém k servisnímu zásahu.

33	VM007	Skříňka pro PC	ks	1,00000	38 370,77	38 370,77		Vlastní
----	-------	----------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Skříňka pro PC průmyslové do systému vestaveb. Rozměr dle dodávaného PC a systému vestaveb vhodná k servisnímu zásahu. Nerezový ocelový plech v odstínu RAL vestaveb, skříňka zarovnaná se stěnou a nevyčnívá.

34	VM009	PC průmyslové do stěny	ks	1,00000	80 966,90	80 966,90		Vlastní
----	-------	------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Procesor min. Intel i5, RAM 16 GB, HD SSD 250GB, WIN 10(11) PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.1, min 4 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), pasivní chlazení (umístění ve stěně pod monitorem) s certifikací EN60601-1

35	VM011	Optická kabeláž	kpl	1,00000	93 642,95	93 642,95		Vlastní
----	-------	-----------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Optická kabeláž (umístěná ve stěnovém meziprostoru OS) bude provedena pomocí předkonektorovaných optických kabelů a vhodných převodníků (vysílačů a přijímačů). Převodníky nutné pro správnou funkci videointegrace vč. medical certifikace. Jejich napájení je vždy ze zásuvky 230V umístěné za stěnovou stanicí. V projektu se uvažuje s osazením zdroje signálu na jednom ze stativů a jednom na stěně. Vše propojit do monitoru 55".

Díl: 9		Nábytek	243 135,06					
36	90001	Skříň policová nerezová š.850mm x v.2100mm x hl.626mm	ks	1,00000	96 297,20	96 297,20		Vlastní

blíže rozměrové a materiálové informace a podrobnosti o vybavení sestav viz. dokumentace D.1.01.6-106 - Schémata nábytku - (viz. schéma č.01)

37	90002	Linka pracovní s umyvadlem a dřezem do přípravny š.1830mm x v.2100mm x hl.700mm	ks	1,00000	146 837,86	146 837,86		Vlastní
----	-------	---	----	---------	------------	------------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.6	Čistá vestavba
R:	01	Čistá vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		blížejší rozměrové a materiálové informace a podrobnosti o vybavení sestav viz. dokumentace D.1.01.6-106 - Schémata nábytku (viz. schéma č.02) součástí linky bude ohřev infuzních roztoků: umístěn pod desku pracovní linky; nerezové provedení s bezpečnostním sklem; ohřev infuzních roztoků do maximální teploty 42° - 45°C; vnitřní objem cca 90 l; vnitřní rozměry cca 470/435/470 mm; 2x vyjímatelná nerezová police; elektronická regulace teploty; akustický alarm vysoké teploty						
Díl: 10		Ostatní náklady				336 201,05		
38	01	Validace čistých prostor vč. úklidu před validacemi Validace čistých prostor vč. úklidu před validacemi	kpl	1,00000	119 908,66	119 908,66		Vlastní
39	02	Zpracování dílenské dokumentace, služby hlavního inženýra projektu Zpracování dílenské dokumentace, služby hlavního inženýra projektu	kpl	1,00000	91 358,98	91 358,98		Vlastní
40	03	Služby manažera stavby, koordinace stavby a inženýrská činnost, zaškolení personálu Služby manažera stavby, koordinace stavby a inženýrská činnost, zaškolení personálu	kpl	1,00000	86 105,84	86 105,84		Vlastní
41	04	Příprava projektu, nákup, logistika, balení Příprava projektu, nákup, logistika, balení	kpl	1,00000	38 827,57	38 827,57		Vlastní
Celkem						4 694 625,00		