

Smlouva o dílo

ID:168427

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
tel: +420 564602362; +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
tel./email:

**Společnost „2P stavební a SHB Hovorka“ (dle
smlouvy o Společnosti)**

Sadová 240, 395 01 Pacov
Pavlem Pinkasem
+420 774 110 224 / pinkas@2pstavebni.cz

Vedoucí společnosti:

se sídlem
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

2P stavební, s.r.o.

Sadová 240, 395 01 Pacov
Pavlem Pinkasem, jednatelem
Pavel Pinkas, jednatel
Pavel Pinkas, jednatel
Ing. Jan Šlechta
+420 774 110 224
08318883
CZ08318883
Česká spořitelna, a.s.
5735575369/0800
u Krajského soudu v Českých Budějovicích C29003

Účastník společnosti:

se sídlem:

zastoupený:

tel./email:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

SHB Hovorka, s.r.o.

Červená Řečice 303, 39446

Františkem Hovorkou, jednatelem

info@shbhovorka.cz

28076044

CZ28076044

u Krajského soudu v Českých Budějovicích C15837

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Ing. Michalem Kotenem, Staré Bříště 54, 396 01 Humpolec, pod názvem „SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného

provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- v případě, že stavbu bude nutné zanést do Digitální technické mapy, bude toto provedeno dle následujících zásad:

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: SPŠ a SOU Pelhřimov, ul. Růžová č. 34, Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **květen 2024**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **18 měsíců ode dne předání staveniště.**

Práce budou probíhat za provozu školy.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den

předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel

do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 11 738 738,00 Kč

DPH 21 %: 2 465 134,98 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 203 872,98 Kč

slovy: čtrnáct milionů dvě stě tři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých devadesát osm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Ružová**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zadržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí

DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady

budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění

pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění

vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržáním harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 4. 2024 usnesením č. 0628/13/2024/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Pavel Pinkas
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-009
Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
2P stavební s.r.o.

IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883

Projektant:
Ing. Michal Kot

IČ: 75211017
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH			11 738 738,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 738 738,00	2 465 134,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 203 872,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-009		
Stavba:	SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová		
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 738 738,00	14 203 872,98
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	581 043,83	703 063,03
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	581 043,83	703 063,03
SO-01	Budova školy - společné sanační práce	757 224,26	916 241,35
01_00	Bourání - krov - společné sanační práce	159 404,97	192 880,01
01_01	Architektonicko-stavební řešení - krov - společné sanační práce	597 819,29	723 361,34
SO-01a	Budova školy - I.etapa	2 167 496,13	2 622 670,32
01a_00	Bourání - I. etapa	523 787,36	633 782,71
01a_01	Architektonicko-stavební řešení - I. etapa	1 643 708,77	1 988 887,61
SO-01b	Budova školy - II.etapa	2 191 323,94	2 651 501,97
01b_00	Bourání - II. etapa	503 949,01	609 778,30
01b_01	Architektonicko-stavební řešení - II. etapa	1 687 374,93	2 041 723,67
SO-01c	Budova školy - III.etapa	1 759 332,50	2 128 792,33
01c_00	Bourání - III. etapa	438 791,18	530 937,33
01c_01	Architektonicko-stavební řešení - III. etapa	1 320 541,32	1 597 855,00
SO-01d	Budova školy - IV.etapa	1 979 182,50	2 394 810,83
01d_00	Bourání - IV. etapa	458 998,68	555 388,40
01d_01	Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa	1 520 183,82	1 839 422,42
SO-01e	Budova školy - V.etapa	2 303 134,84	2 786 793,16
01e_00	Bourání - V. etapa	407 021,75	492 496,32
01e_01	Architektonicko-stavební řešení - V. etapa	982 291,46	1 188 572,67
01e_14a	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	313 289,52	379 080,32
01e_14b	Bleskosvod	600 532,11	726 643,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
2P stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Michal Kot

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883
IČ: 75211017
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH			581 043,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	581 043,83	21,00%	122 019,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			703 063,03
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

Datum: 21.03.2024
Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	581 043,83
OST - Ostatní	581 043,83
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	581 043,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 581 043,83

D OST Ostatní 581 043,83

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 581 043,83

1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	450 543,83	450 543,83	
---	---	------	---------------------	-----	-------	------------	------------	--

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací záměru.

2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, záchytné sítě atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. Opatření k zajištění bezpečného provozu objektu.

3	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci. kotvenou do země sloupky.

4	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS (komunikace s DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,) vč. příslušných administrativních úkonů.
O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDS a investor.

5	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD

6	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči

7	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.

8	K	0603	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, vibrace, vlhkost, déšť), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. Koordinace postupu výstavby s nepřetržitým celodenním provozem objektu.

9	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

10	K	0609	Průzkum a vyhodnocení dendrologa (mykologa) pro etapu stavby	kpl	5,000	5 000,00	25 000,00	
----	---	------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Odborný průzkum všech prvků krovu a vyhodnocení včetně výstupních protokolů a posudků dendrologa (mykologa) pro etapu stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01 - Budova školy - společné sanační práce
Soupis:
01_00 - Bourání - krov - společné sanační práce

KSO:	8013419	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	08318883
2P stavební s.r.o.		DIČ:	CZ08318883
Projektant:		IČ:	75211017
Ing. Michal Kot		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH		159 404,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	159 404,97	21,00%	33 475,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	192 880,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01 - Budova školy - společné sanační práce
Soupis:

01_00 - Bourání - krov - společné sanační práce

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

Datum: 21.03.2024
Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		159 404,97
HSV - Práce a dodávky HSV		29 052,12
997 - Přesun sutě		29 052,12
PSV - Práce a dodávky PSV		130 352,85
762 - Konstrukce tesařské		130 352,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová							
Objekt:	SO-01 - Budova školy - společné sanační práce							
Soupis:	01_00 - Bourání - krov - společné sanační práce							
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová				Datum:	21.03.2024		
Zadavatel:	Kraj Vysočina				Projektant:	Ing. Michal Kot		
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 404,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV					29 052,12	
D	997	Přesun sutě					29 052,12	

1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	11,297	1 500,00	16 945,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013156					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,297	320,00	3 615,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	406,692	12,55	5 102,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			11,297*36		406,692			
VV			Součet		406,692			
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,297	300,00	3 389,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					

D	PSV	Práce a dodávky PSV					130 352,85	
D	762	Konstrukce tesařské					130 352,85	

5	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	250,000	100,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921					
	VV		krokev 130x160					
	VV		I.etapa					
	VV		2*25		50,000			
	VV		II.etapa					
	VV		2*25		50,000			
	VV		III.etapa					
	VV		2*25		50,000			
	VV		IV.etapa					
	VV		2*25		50,000			
	VV		V.etapa					
	VV		2*25		50,000			
	VV		Součet		250,000			
6	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331932					
	VV		úžlabí/nároží 140x180					
	VV		I.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		II.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		III.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		IV.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		V.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		50,000			
7	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	30,000	160,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331941					
	VV		vaznice 180x240					
	VV		I.etapa					
	VV		3*2		6,000			
	VV		II.etapa					
	VV		3*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV III.etapa					
			VV 3*2		6,000			
			VV IV.etapa					
			VV 3*2		6,000			
			VV V.etapa					
			VV 3*2		6,000			
			VV Součet		30,000			
8	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	150,000	180,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331942					
		VV	pozednice 260x170					
		VV	I.etapa					
		VV	30		30,000			
		VV	II.etapa					
		VV	30		30,000			
		VV	III.etapa					
		VV	30		30,000			
		VV	IV.etapa					
		VV	30		30,000			
		VV	V.etapa					
		VV	30		30,000			
		VV	Součet		150,000			
9	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	90,000	190,00	17 100,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331951					
		VV	vazný trám 200x260					
		VV	I.etapa					
		VV	3*6		18,000			
		VV	II.etapa					
		VV	3*6		18,000			
		VV	III.etapa					
		VV	3*6		18,000			
		VV	IV.etapa					
		VV	3*6		18,000			
		VV	V.etapa					
		VV	3*6		18,000			
		VV	Součet		90,000			
10	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	175,000	60,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333912					
		VV	stávající + nová krokev pro detail D1					
		VV	krokev 130x160					
		VV	I.etapa					
		VV	0,7*2*25		35,000			
		VV	II.etapa					
		VV	0,7*2*25		35,000			
		VV	III.etapa					
		VV	0,7*2*25		35,000			
		VV	IV.etapa					
		VV	0,7*2*25		35,000			
		VV	V.etapa					
		VV	0,7*2*25		35,000			
		VV	Součet		175,000			
11	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	28,000	80,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333913					
		VV	stávající + nové úžlabí/nároží pro detail D1					
		VV	I.etapa					
		VV	0,7*2*4		5,600			
		VV	II.etapa					
		VV	0,7*2*4		5,600			
		VV	III.etapa					
		VV	0,7*2*4		5,600			
		VV	IV.etapa					
		VV	0,7*2*4		5,600			
		VV	V.etapa					
		VV	0,7*2*4		5,600			
		VV	Součet		28,000			
12	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333914					
		VV	stávající + nová vaznice pro detail D2					
		VV	I.etapa					
		VV	1,1*2*2		4,400			
		VV	II.etapa					
		VV	1,1*2*2		4,400			
		VV	III.etapa					
		VV	1,1*2*2		4,400			
		VV	IV.etapa					
		VV	1,1*2*2		4,400			
		VV	V.etapa					
		VV	1,1*2*2		4,400			
		VV	stávající + nová pozednice pro detail D3					
		VV	I.etapa					
		VV	0,35*2*8		5,600			
		VV	II.etapa					
		VV	0,35*2*8		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		III.etapa					
	VV		0,35*2*8		5,600			
	VV		IV.etapa					
	VV		0,35*2*8		5,600			
	VV		V.etapa					
	VV		0,35*2*8		5,600			
	VV		Součet		50,000			
13	K	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	66,000	120,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333915					
	VV		stávající + nový vazný trám pro detail D2					
	VV		I.etapa					
	VV		1,1*2*6		13,200			
	VV		II.etapa					
	VV		1,1*2*6		13,200			
	VV		III.etapa					
	VV		1,1*2*6		13,200			
	VV		IV.etapa					
	VV		1,1*2*6		13,200			
	VV		V.etapa					
	VV		1,1*2*6		13,200			
	VV		Součet		66,000			
14	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381011					
15	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	50,000	302,26	15 112,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762321905					
16	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,800	850,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01 - Budova školy - společné sanační práce
Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení - krov - společné sanační práce

KSO: 8013419

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

CC-CZ:

Datum: 21.03.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

2P stavební s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ08318883

Projektant:

Ing. Michal Kot

IČ:

DIČ: 75211017

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH			597 819,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	597 819,29	21,00%	125 542,05
			0,00
Cena s DPH			723 361,34
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01 - Budova školy - společné sanační práce
Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení - krov - společné sanační práce			
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	597 819,29
PSV - Práce a dodávky PSV	597 819,29
762 - Konstrukce tesařské	571 474,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 344,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01 - Budova školy - společné sanační práce
Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení - krov - společné sanační práce

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 597 819,29

D		PSV	Práce a dodávky PSV				597 819,29	
D		762	Konstrukce tesařské				571 474,79	
1	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	100,000	206,39	20 639,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			kotevních želez příložek, patek, táhel					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
VV			kotvení pozednice					
VV			I.etapa					
VV			20		20,000			
VV			II.etapa					
VV			20		20,000			
VV			III.etapa					
VV			20		20,000			
VV			IV.etapa					
VV			20		20,000			
VV			V.etapa					
VV			20		20,000			
VV			Součet		100,000			
2	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	55,000	103,00	5 665,00	CS ÚRS 2023 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M14					
VV			100*0,5*1,1		55,000			
VV			Součet		55,000			
3	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	1,000	395,00	395,00	CS ÚRS 2023 02
PP			matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
4	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	1,000	331,00	331,00	CS ÚRS 2023 02
PP			podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
5	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	555,000	43,56	24 178,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
VV			úžlabí/nároží - D1					
VV			I.etapa					
VV			3*4		12,000			
VV			II.etapa					
VV			3*4		12,000			
VV			III.etapa					
VV			3*4		12,000			
VV			IV.etapa					
VV			3*4		12,000			
VV			V.etapa					
VV			3*4		12,000			
VV			krokev 130x160 - D1					
VV			I.etapa					
VV			3*25		75,000			
VV			II.etapa					
VV			3*25		75,000			
VV			III.etapa					
VV			3*25		75,000			
VV			IV.etapa					
VV			3*25		75,000			
VV			V.etapa					
VV			3*25		75,000			
VV			pozednice 260x170 - D3					
VV			I.etapa					
VV			3*8		24,000			
VV			II.etapa					
VV			3*8		24,000			
VV			III.etapa					
VV			3*8		24,000			
VV			IV.etapa					
VV			3*8		24,000			
VV			V.etapa					
VV			3*8		24,000			
VV			Součet		555,000			
6	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	183,150	140,00	25 641,00	CS ÚRS 2023 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M16					
VV			555*0,3*1,1		183,150			
VV			Součet		183,150			
7	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	5,550	503,00	2 791,65	CS ÚRS 2023 02
PP			matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	5,550	762,00	4 229,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
9	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	200,000	75,72	15 144,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)					
	Online PSC		svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					
	VV		vazný trám 200x260 - D2					
	VV		I.etapa					
	VV		5*6		30,000			
	VV		II.etapa					
	VV		5*6		30,000			
	VV		III.etapa					
	VV		5*6		30,000			
	VV		IV.etapa					
	VV		5*6		30,000			
	VV		V.etapa					
	VV		5*6		30,000			
	VV		vaznice 180x240 - D2					
	VV		I.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		II.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		III.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		IV.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		V.etapa					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		200,000			
10	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	99,000	250,00	24 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M20					
	VV		200*0,45*1,1		99,000			
	VV		Součet		99,000			
11	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	2,000	958,00	1 916,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20					
12	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm					
13	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně SOP	m	337,500	280,00	94 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
	Online PSC		nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932					
	VV		krokev 130x160					
	VV		I.etapa					
	VV		(2+0,7)*25		67,500			
	VV		II.etapa					
	VV		(2+0,7)*25		67,500			
	VV		III.etapa					
	VV		(2+0,7)*25		67,500			
	VV		IV.etapa					
	VV		(2+0,7)*25		67,500			
	VV		V.etapa					
	VV		(2+0,7)*25		67,500			
	VV		Součet		337,500			
14	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	8,073	7 500,00	60 547,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		krokev 130x160					
	VV		I.etapa					
	VV		0,13*0,16*(2+0,7)*25		1,404			
	VV		II.etapa					
	VV		0,13*0,16*(2+0,7)*25		1,404			
	VV		III.etapa					
	VV		0,13*0,16*(2+0,7)*25		1,404			
	VV		IV.etapa					
	VV		0,13*0,16*(2+0,7)*25		1,404			
	VV		V.etapa					
	VV		0,13*0,16*(2+0,7)*25		1,404			
	VV		Mezisoučet		7,020			
	VV		7,02*0,15		1,053			
	VV		Součet		8,073			
15	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně SOP	m	57,000	300,00	17 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
	Online PSC		nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
	VV		úžlabí/nároží 140x180					
	VV		I.etapa					
	VV		(5+0,7)*2		11,400			
	VV		II.etapa					
	VV		(5+0,7)*2		11,400			
	VV		III.etapa					
	VV		(5+0,7)*2		11,400			
	VV		IV.etapa					
	VV		(5+0,7)*2		11,400			
	VV		V.etapa					
	VV		(5+0,7)*2		11,400			
	VV		Součet		57,000			
16	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2	m3	1,650	7 500,00	12 375,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		úžlabí/nároží 140x180					
	VV		I.etapa					
	VV		0,14*0,18*(5+0,7)*2		0,287			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			II.etapa					
			0,14*0,18*(5+0,7)*2		0,287			
			III.etapa					
			0,14*0,18*(5+0,7)*2		0,287			
			IV.etapa					
			0,14*0,18*(5+0,7)*2		0,287			
			V.etapa					
			0,14*0,18*(5+0,7)*2		0,287			
			Mezisoučet		1,435			
			1,435*0,15		0,215			
			Součet		1,650			
17	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně SOP	m	212,000	320,00	67 840,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934					
			vaznice 180x240 - D2					
			I.etapa					
			(3+1,1)*2		8,200			
			II.etapa					
			(3+1,1)*2		8,200			
			III.etapa					
			(3+1,1)*2		8,200			
			IV.etapa					
			(3+1,1)*2		8,200			
			V.etapa					
			(3+1,1)*2		8,200			
			pozednice 260x170 - D3					
			I.etapa					
			(0,35+5+0,35)*6		34,200			
			II.etapa					
			(0,35+5+0,35)*6		34,200			
			III.etapa					
			(0,35+5+0,35)*6		34,200			
			IV.etapa					
			(0,35+5+0,35)*6		34,200			
			V.etapa					
			(0,35+5+0,35)*6		34,200			
			Součet		212,000			
18	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	10,730	7 500,00	80 475,00	CS ÚRS 2023 02
			vaznice 180x240 - D2					
			I.etapa					
			0,18*0,24*(3+1,1)*2		0,354			
			II.etapa					
			0,18*0,24*(3+1,1)*2		0,354			
			III.etapa					
			0,18*0,24*(3+1,1)*2		0,354			
			IV.etapa					
			0,18*0,24*(3+1,1)*2		0,354			
			V.etapa					
			0,18*0,24*(3+1,1)*2		0,354			
			pozednice 260x170 - D3					
			I.etapa					
			0,26*0,17*(0,35+5+0,35)*6		1,512			
			II.etapa					
			0,26*0,17*(0,35+5+0,35)*6		1,512			
			III.etapa					
			0,26*0,17*(0,35+5+0,35)*6		1,512			
			IV.etapa					
			0,26*0,17*(0,35+5+0,35)*6		1,512			
			V.etapa					
			0,26*0,17*(0,35+5+0,35)*6		1,512			
			Mezisoučet		9,330			
			9,33*0,15		1,400			
			Součet		10,730			
19	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně SOP	m	123,000	340,00	41 820,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
			vazný trám 200x260 - D2					
			I.etapa					
			(3+1,1)*6		24,600			
			II.etapa					
			(3+1,1)*6		24,600			
			III.etapa					
			(3+1,1)*6		24,600			
			IV.etapa					
			(3+1,1)*6		24,600			
			V.etapa					
			(3+1,1)*6		24,600			
			Součet		123,000			
20	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2	m3	7,354	7 500,00	55 155,00	CS ÚRS 2023 02
			vazný trám 200x260 - D2					
			I.etapa					
			0,2*0,26*(3+1,1)*6		1,279			
			II.etapa					
			0,2*0,26*(3+1,1)*6		1,279			
			III.etapa					
			0,2*0,26*(3+1,1)*6		1,279			
			IV.etapa					
			0,2*0,26*(3+1,1)*6		1,279			
			V.etapa					
			0,2*0,26*(3+1,1)*6		1,279			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,395			
	VV		6,395*0,15		0,959			
	VV		Součet		7,354			
21	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	15,908	850,00	13 521,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				26 344,50	
22	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	526,890	50,00	26 344,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223121					
	VV		krokev 130x160					
	VV		I.etapa					
	VV		(0,13+0,16)*2*(2+0,7)*25		39,150			
	VV		II.etapa					
	VV		(0,13+0,16)*2*(2+0,7)*25		39,150			
	VV		III.etapa					
	VV		(0,13+0,16)*2*(2+0,7)*25		39,150			
	VV		IV.etapa					
	VV		(0,13+0,16)*2*(2+0,7)*25		39,150			
	VV		V.etapa					
	VV		(0,13+0,16)*2*(2+0,7)*25		39,150			
	VV		Mezisoučet		195,750			
	VV		úžlabí/nároží 140x180					
	VV		I.etapa					
	VV		(0,14+0,18)*2*(5+0,7)*2		7,296			
	VV		II.etapa					
	VV		(0,14+0,18)*2*(5+0,7)*2		7,296			
	VV		III.etapa					
	VV		(0,14+0,18)*2*(5+0,7)*2		7,296			
	VV		IV.etapa					
	VV		(0,14+0,18)*2*(5+0,7)*2		7,296			
	VV		V.etapa					
	VV		(0,14+0,18)*2*(5+0,7)*2		7,296			
	VV		Mezisoučet		36,480			
	VV		vaznice 180x240 - D2					
	VV		I.etapa					
	VV		(0,18+0,24)*2*(3+1,1)*2		6,888			
	VV		II.etapa					
	VV		(0,18+0,24)*2*(3+1,1)*2		6,888			
	VV		III.etapa					
	VV		(0,18+0,24)*2*(3+1,1)*2		6,888			
	VV		IV.etapa					
	VV		(0,18+0,24)*2*(3+1,1)*2		6,888			
	VV		V.etapa					
	VV		(0,18+0,24)*2*(3+1,1)*2		6,888			
	VV		pozednice 260x170 - D3					
	VV		I.etapa					
	VV		(0,26+0,17)*2*(0,35+5+0,35)*6		29,412			
	VV		II.etapa					
	VV		(0,26+0,17)*2*(0,35+5+0,35)*6		29,412			
	VV		III.etapa					
	VV		(0,26+0,17)*2*(0,35+5+0,35)*6		29,412			
	VV		IV.etapa					
	VV		(0,26+0,17)*2*(0,35+5+0,35)*6		29,412			
	VV		V.etapa					
	VV		(0,26+0,17)*2*(0,35+5+0,35)*6		29,412			
	VV		Mezisoučet		181,500			
	VV		vazný trám 200x260 - D2					
	VV		I.etapa					
	VV		(0,2+0,26)*2*(3+1,1)*6		22,632			
	VV		II.etapa					
	VV		(0,2+0,26)*2*(3+1,1)*6		22,632			
	VV		III.etapa					
	VV		(0,2+0,26)*2*(3+1,1)*6		22,632			
	VV		IV.etapa					
	VV		(0,2+0,26)*2*(3+1,1)*6		22,632			
	VV		V.etapa					
	VV		(0,2+0,26)*2*(3+1,1)*6		22,632			
	VV		Mezisoučet		113,160			
	VV		Součet		526,890			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01a - Budova školy - I.etapa
Soupis:
01a_00 - Bourání - I. etapa

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
2P stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Michal Kot

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883

IČ: 75211017
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH			523 787,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	523 787,36 0,00	21,00% 12,00%	109 995,35 0,00
Cena s DPH			633 782,71
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01a - Budova školy - I.etapa
Soupis: 01a_00 - Bourání - I. etapa
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

Datum: 21.03.2024
Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		523 787,36
HSV - Práce a dodávky HSV		327 099,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		120 653,03
94 - Lešení a stavební výtahy		114 215,38
96 - Bourání konstrukcí		6 437,65
997 - Přesun sutě		206 390,96
998 - Přesun hmot		55,90
PSV - Práce a dodávky PSV		196 687,47
712 - Powlakové krytiny		6 940,00
762 - Konstrukce tesařské		111 731,32
764 - Konstrukce klempířské		56 233,55
765 - Krytina skládaná		10 485,33
783 - Dokončovací práce - nátěry		11 297,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

Objekt:

SO-01a - Budova školy - I.etapa

Soupis:

01a_00 - Bourání - I. etapa

Místo:

Pelhřimov, ul. Růžová

21.03.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Ing. Michal Kot

Uchazeč:

2P stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

523 787,36

D	HSV		Práce a dodavky HSV				327 099,89	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 653,03	
D	94		Lešení a stavební výtahy				114 215,38	
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	857,500	40,00	34 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			(1,5+8+0,9+13,72)*13,0					
VV			(0,9+21,8+0,9)*(13+2,8/2)					
VV			15,7*13,0					
VV			Součet					
2	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	51 450,000	0,90	46 305,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
VV			857,5*60					
VV			Součet					
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	857,500	10,00	8 575,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	51 450,000	0,10	5 145,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
5	K	99311111A1	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	857,500	5,00	4 287,50	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	320,096	30,00	9 602,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			14*1,5					
VV			21,8*13,72					
VV			Součet					
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110					
D	96		Bourání konstrukcí				6 437,65	
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	320,096	4,20	1 344,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			14*1,5					
VV			21,8*13,72					
VV			Součet					
9	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	320,906	10,00	3 209,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611					
10	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,920	470,38	903,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			pozn.6					
VV			0,8*0,8*3					
VV			Součet					
11	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	38,420	25,54	981,28	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		15,7*1		15,700			
	VV		(13,72+7,5+1,5)*1		22,720			
	VV		Součet		38,420			
	D	997	Přesun sutě				206 390,96	
12	K	997013011	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	17,500	1 600,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011					
13	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	38,181	1 500,00	57 271,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013156					
14	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
15	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	630,000	15,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322					
	VV		3 týdny					
	VV		30*21		630,000			
	VV		Součet		630,000			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,202	320,00	14 784,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 663,272	12,55	20 867,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		46,202*36		1 663,272			
	VV		Součet		1 663,272			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	32,965	1 500,00	49 447,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
	VV		46,202		46,202			
	VV		-2,31		-2,310			
	VV		-2,31		-2,310			
	VV		-8,388		-8,388			
	VV		-0,229		-0,229			
	VV		Součet		32,965			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,310	1 900,00	4 389,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		46,202*0,05		2,310			
	VV		Součet		2,310			
20	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,310	3 520,00	8 131,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804					
	VV		46,202*0,05		2,310			
	VV		Součet		2,310			
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	8,388	300,00	2 516,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		8,388		8,388			
	VV		Součet		8,388			
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,229	4 510,00	1 032,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814					
	VV		od.712					
	VV		0,229		0,229			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,229			
	D	998	Přesun hmot				55,90	
23	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,042	1 330,98	55,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				196 687,47	
	D	712	Povlakové krytiny				6 940,00	
24	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	347,000	20,00	6 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		347		347,000			
	VV		Součet		347,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				111 731,32	
25	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	44,450	110,00	4 889,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		7,7*2,5+7*3,6		44,450			
	VV		Součet		44,450			
26	K	762212811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m bez podstupnic	m	2,000	227,09	454,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762212811					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání					
	VV		pozn.7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	7,900	180,00	1 422,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921					
	VV		L2					
	VV		krokev 130x160					
	VV		1,5		1,500			
	VV		L3					
	VV		pásek 140x160					
	VV		0,8		0,800			
	VV		L4					
	VV		krokev 130x160					
	VV		1,1*3		3,300			
	VV		pásek 160x140					
	VV		1,2		1,200			
	VV		vzpěra 140x140					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		7,900			
28	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	8,300	220,00	1 826,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331931					
	VV		L2					
	VV		úžlabní krokev 140x180					
	VV		2,5		2,500			
	VV		L3					
	VV		sloupek 160x160					
	VV		1,2		1,200			
	VV		L4					
	VV		sloupek 160x160					
	VV		0,6		0,600			
	VV		sloupek 160x160					
	VV		1,5		1,500			
	VV		L5					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		8,300			
29	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m	m	17,000	120,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331934					
	VV		L4					
	VV		úžlabí 14x18					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
30	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	18,500	240,00	4 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331941					
	VV		L1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pozednice 260x270					
	VV		0,8		0,800			
	VV		L2					
	VV		vaznice 180x240					
	VV		0,9		0,900			
	VV		L3					
	VV		vaznice 180x240					
	VV		2,3		2,300			
	VV		L4					
	VV		vaznice 180x240					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pozednice 210x170					
	VV		1,6		1,600			
	VV		vaznice 180x220					
	VV		1,3		1,300			
	VV		vaznice 180x240					
	VV		2,1		2,100			
	VV		L5					
	VV		pozednice 260x170					
	VV		1,4		1,400			
	VV		1,2		1,200			
	VV		L6					
	VV		pozednice 210x170					
	VV		2,8*2		5,600			
	VV		Součet		18,500			
31	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331942					
	VV		L4					
	VV		vaznice 180x240					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	25,000	280,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331951					
	VV		L1					
	VV		vaznice 200x260					
	VV		2,4		2,400			
	VV		L4					
	VV		vaznice 180x200					
	VV		1,6		1,600			
	VV		vaznice 200x260					
	VV		3		3,000			
	VV		ostatní					
	VV		vaznice 200x260					
	VV		3*6		18,000			
	VV		Součet		25,000			
33	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	8,700	180,00	1 566,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333912					
	VV		L2					
	VV		stávající + nová krokev pro detail D1					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		L4					
	VV		stávající + nová krokev pro detail D1					
	VV		1,1*3*2		6,600			
	VV		stávající + nová vzpěra pro detail D3					
	VV		0,35*2		0,700			
	VV		Součet		8,700			
34	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	2,800	220,00	616,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333913					
	VV		L2					
	VV		stávající + nové úžlabí pro detail D1					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		L5					
	VV		stávající + nové úžlabí pro detail D1					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		2,800			
35	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	17,400	240,00	4 176,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333914					
	VV		L1					
	VV		stávající + nová pozednice pro detail D3					
	VV		0,35*2		0,700			
	VV		L2					
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		L3					
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		L4					
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		stávající + nová pozednice pro detail D3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,35*2		0,700			
	VV		stávající + nové pozednice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		L5					
	VV		stávající + nová pozednice pro detail D3					
	VV		0,35*2		0,700			
	VV		0,35*2		0,700			
	VV		L6					
	VV		stávající + nová pozednice pro detail D3					
	VV		0,35*(2+2)		1,400			
	VV		Součet		17,400			
36	K	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	4,400	320,00	1 408,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333915					
	VV		L1					
	VV		stávající + nový vazný trám pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		L4					
	VV		stávající + nový vazný trám pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet		4,400			
37	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	347,000	30,00	10 410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		347		347,000			
	VV		Součet		347,000			
38	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	25,000	1 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381011					
39	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	100,000	302,26	30 225,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762321905					
40	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,127	850,00	2 657,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				56 233,55	
41	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	347,000	120,00	41 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		347		347,000			
	VV		Součet		347,000			
42	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	22,530	56,52	1 273,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		7,51*3		22,530			
	VV		Součet		22,530			
43	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	33,000	180,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821					
44	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	41,300	42,39	1 750,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
45	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	15,700	79,33	1 245,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001851					
46	K	764001891	Demontáž ůžlabí do suti	m	17,000	64,68	1 099,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování ůžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891					
47	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	17,000	87,50	1 487,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001871					
48	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	5,700	315,22	1 796,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.8					
	VV		(0,6+0,9+0,5*2)*2*0,5		2,500			
	VV		(1,6+0,6+0,5*2)*2*0,5		3,200			
	VV		Součet		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná					10 485,33
49	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	347,000	30,00	10 410,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
50	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	1 537,25	75,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					11 297,27
51	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	860,900	5,19	4 464,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
VV			č.1.1.04 - Půdorys krovu - bourání					
VV			č.1.1.05 - Řezy - bourání					
VV			řez C-C = plocha 1 vazby x počet vazeb					
VV			a = krokev 140x170					
VV			(0,14+0,17)*2*(8,25+7,51)*(12+5)					166,110
VV			b = vazný trám 210x260					
VV			(0,21+0,26)*2*26,5*(12+5)					423,470
VV			c = vaznice 180x220					
VV			(0,18+0,22)*2*1,2*2*(12+5)					32,640
VV			d = pásek 130x180					
VV			(0,18+0,22)*2*1,5*4*(12+5)					81,600
VV			e = sloupek 190x150					
VV			(0,19+0,15)*2*1,5*2*(12+5)					34,680
VV			f = vzpěra 150x170					
VV			(0,15+0,17)*2*2,7*2*(12+5)					58,752
VV			g = vaznice 180x200					
VV			(0,18+0,22)*2*1,2*2*(12+5)					32,640
VV			h = pozednice 160x220					
VV			(0,16+0,22)*2*1,2*2*(12+5)					31,008
VV			Součet					860,900
52	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	860,900	5,70	4 911,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
53	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	38,420	50,00	1 921,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806811					
VV			č.1.1.04 - Půdorys krovu - bourání					
VV			č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
VV			15,7*1					15,700
VV			(13,72+7,5+1,5)*1					22,720
VV			Součet					38,420

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01a - Budova školy - I.etapa
Soupis: 01a_01 - Architektonicko-stavební řešení - I. etapa

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883

Projektant: Ing. Michal Kot

IČ: 75211017
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH			1 643 708,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 643 708,77 0,00	21,00% 12,00%	345 178,84 0,00
Cena s DPH v CZK			1 988 887,61

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01a - Budova školy - I.etapa
Soupis: 01a_01 - Architektonicko-stavební řešení - I. etapa

Místo: Pelhřimov, ul. RůžováDatum: 21.03.2024

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: Ing. Michal Kot

Uchazeč: 2P stavební s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 643 708,77
HSV - Práce a dodávky HSV		202 939,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 491,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		103 067,88
94 - Lešení a stavební výtahy		103 067,88
998 - Přesun hmot		81 380,22
PSV - Práce a dodávky PSV		1 440 769,22
713 - Izolace tepelné		159 641,41
762 - Konstrukce tesařské		281 571,39
764 - Konstrukce klempířské		568 915,71
765 - Krytina skládaná		10 485,33
767 - Konstrukce zámečnické		25 597,81
783 - Dokončovací práce - nátěry		394 557,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová					
Objekt:		SO-01a - Budova školy - I.etapa					
Soupis:		01a_01 - Architektonicko-stavební řešení - I. etapa					
Místo:		Pelhřimov, ul. Růžová			Datum:		21.03.2024
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		Ing. Michal Kot
Uchazeč:		2P stavební s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	1 643 708,77							
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV						202 939,55
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	------------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						18 491,45
---	---	--	--	--	--	--	--	-----------

1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315223						
VV		ZV03						
VV		3						
VV		Součet						

2	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	38,420	67,60	2 597,05	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121						
VV		viz otlučení						
VV		38,42						
VV		Součet						

3	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	38,420	320,00	12 294,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325353						

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						103 067,88
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

D	94	Lešení a stavební výtahy						103 067,88
---	----	--------------------------	--	--	--	--	--	------------

4	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	51 450,000	0,90	46 305,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212						
VV		857,5*60						
VV		Součet						

5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	857,500	32,00	27 440,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812						

6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	51 450,000	0,10	5 145,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	----------	----------------

PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						

7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	857,500	5,00	4 287,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811						

8	K	99311111A2	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	857,500	5,00	4 287,50	
---	---	------------	---	----	---------	------	----------	--

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	320,096	30,00	9 602,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		14*1,5						
VV		21,8*13,72						
VV		Součet						

10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110						

D	998	Přesun hmot						81 380,22
---	-----	-------------	--	--	--	--	--	-----------

11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,037	1 330,98	1 380,22	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	9901A	Staveništní výtah	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
	PP		Staveništní výtah - dodávky, montáže, užívání, demontáže, odvozy ze stavby příp. další náklady spojené s provozem staveništního výtahu v rozsahu dle potřeb stavby v řešení etapě resp. dle harmonogramu zhotovitele.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 440 769,22	
	D	713	Izolace tepelné				159 641,41	
13	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	320,096	150,00	48 014,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121122					
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		N1+N2 - viz zametení					
	VV		320,096		320,096			
	VV		Součet		320,096			
14	M	63166767	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	352,106	145,00	51 055,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		320,096*1,1		352,106			
	VV		Součet		352,106			
15	M	63166769	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	352,106	165,00	58 097,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm					
16	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,817	1 361,67	2 474,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
	D	762	Konstrukce tesařské				281 571,39	
17	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,901	350,00	4 165,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121					
	VV		9,842		9,842			
	VV		0,673		0,673			
	VV		1,386		1,386			
	VV		Součet		11,901			
18	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	20,000	206,39	4 127,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
19	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	11,000	103,00	1 133,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	VV		20*0,5*1,1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
20	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,200	395,00	79,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
21	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,200	331,00	66,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
22	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	36,000	43,56	1 568,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
	VV		L1					
	VV		pozednice 260x170 - D3					
	VV		2		2,000			
	VV		L2					
	VV		úžlabí 140x180 - D1					
	VV		3		3,000			
	VV		krokev 130x160 - D1					
	VV		3		3,000			
	VV		L4					
	VV		krokev 130x160 - D1					
	VV		3*3		9,000			
	VV		pozednice 210x170 - D3					
	VV		2		2,000			
	VV		vzpěra 140x140 - D3					
	VV		2		2,000			
	VV		L5					
	VV		úžlabí 140x180 - D1					
	VV		3		3,000			
	VV		pozednice 260x170 - D3					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		L6					
	VV		pozednice 210x170 - D3					
	VV		(2+2)*2		8,000			
	VV		Součet		36,000			
23	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	11,880	140,00	1 663,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		36*0,3*1,1		11,880			
	VV		Součet		11,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,720	503,00	362,16	CS ÚRS 2023 02
PP			matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
25	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,720	762,00	548,64	CS ÚRS 2023 02
PP			podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
26	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	40,000	75,72	3 028,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					
VV			L1					
VV			vazný trám 200x260 - D2					
VV			5					
VV			L2					
VV			vaznice 180x240 - D2					
VV			5					
VV			L3					
VV			vaznice 180x240 - D2					
VV			5					
VV			L4					
VV			vaznice 180x240 - D2					
VV			5					
VV			vaznice 180x200 - D2					
VV			5					
VV			vaznice 180x220 - D2					
VV			5					
VV			vaznice 200x260 - D2					
VV			5					
VV			vaznice 180x240 - D2					
VV			5					
VV			Součet					
			40,000					
27	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	19,800	250,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			tyč závitová Pz 4.6 M20					
VV			0,45*40*1,1					
VV			Součet					
			19,800					
			19,800					
28	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,800	958,00	766,40	CS ÚRS 2023 02
PP			matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20					
29	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,800	1 230,00	984,00	CS ÚRS 2023 02
PP			podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm					
30	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně SOP	m	11,050	345,68	3 819,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932					
VV			L2					
VV			krokev 130x160					
VV			1,5+0,7					
VV			L3					
VV			pásek 140x160					
VV			0,8					
VV			L4					
VV			krokev 130x160					
VV			(1,1+0,7)*3					
VV			pásek 160x140					
VV			1,2					
VV			vzpěra 140x140					
VV			1,1+0,35					
VV			Součet					
			11,050					
31	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	0,266	7 500,00	1 995,00	CS ÚRS 2023 02
VV			L2					
VV			krokev 130x160					
VV			0,13*0,16*(1,5+0,7)					
VV			L3					
VV			pásek 140x160					
VV			0,14*0,16*0,8					
VV			L4					
VV			krokev 130x160					
VV			0,13*0,16*(1,1+0,7)*3					
VV			pásek 160x140					
VV			0,16*0,14*1,2					
VV			vzpěra 140x140					
VV			0,14*0,14*(1,1+0,35)					
VV			Mezisoučet					
VV			0,231*0,15					
VV			Součet					
			0,266					
32	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně SOP	m	26,700	461,34	12 317,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
VV			L2					
VV			úžlabí 140x180					
VV			2,5+0,7					
VV			L3					
VV			sloupek 160x160					
VV			1,2					
VV			L4					
VV			sloupek 160x160					
VV			0,6					
VV			úžlabí 140x180					
VV			17					
			17,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sloupek 160x160					
			1,5		1,500			
			L5					
			úžlabí 140x180					
			2,5+0,7		3,200			
			Součet		26,700			
33	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2	m3	0,775	7 500,00	5 812,50	CS ÚRS 2023 02
			L2					
			úžlabí 140x180					
			0,14*0,18*(2,5+0,7)		0,081			
			L3					
			sloupek 160x160					
			0,16*0,16*1,2		0,031			
			L4					
			sloupek 160x160					
			0,16*0,16*0,6		0,015			
			úžlabí 140x180					
			0,14*0,18*17		0,428			
			sloupek 160x160					
			0,16*0,16*1,5		0,038			
			L5					
			úžlabí 140x180					
			0,14*0,18*(2,5+0,7)		0,081			
			Mezisoučet		0,674			
			0,674*0,15		0,101			
			Součet		0,775			
34	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně SOP	m	34,500	635,48	21 924,18	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934					
			L1					
			pozednice 260x170					
			0,8+0,35		1,150			
			L2					
			vaznice 180x240					
			0,9+1,1		2,000			
			L3					
			vaznice 180x240					
			2,3+1,1		3,400			
			L4					
			vaznice 180x240					
			5		5,000			
			vaznice 180x240					
			1,3+1,1		2,400			
			vaznice 180x200					
			1,6+1,1		2,700			
			pozednice 210x170					
			1,6+0,35		1,950			
			vaznice 180x220					
			1,3+1,1		2,400			
			vaznice 180x240					
			2,1+1,1		3,200			
			L5					
			pozednice 260x170					
			1,4+0,35		1,750			
			1,2+0,35		1,550			
			L6					
			pozednice 210x170					
			(0,35+2,8+0,35)*2		7,000			
			Součet		34,500			
35	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	1,610	7 500,00	12 075,00	CS ÚRS 2023 02
			L1					
			pozednice 260x170					
			0,26*0,17*(0,8+0,35)		0,051			
			L2					
			vaznice 180x240					
			0,18*0,24*(0,9+1,1)		0,086			
			L3					
			vaznice 180x240					
			0,18*0,24*(2,3+1,1)		0,147			
			L4					
			vaznice 180x240					
			0,18*0,24*5		0,216			
			vaznice 180x240					
			0,18*0,24*(1,3+1,1)		0,104			
			vaznice 180x200					
			0,18*0,2*(1,6+1,1)		0,097			
			pozednice 210x170					
			0,21*0,17*(1,6+0,35)		0,070			
			vaznice 180x220					
			0,18*0,22*(1,3+1,1)		0,095			
			vaznice 180x240					
			0,18*0,24*(2,1+1,1)		0,138			
			L5					
			pozednice 260x170					
			0,26*0,17*(1,4+0,35)		0,077			
			0,26*0,17*(1,2+0,35)		0,069			
			L6					
			pozednice 210x170					
			0,21*0,17*(0,35+2,8+0,35)*2		0,250			
			Mezisoučet		1,400			
			1,4*0,15		0,210			
			Součet		1,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně SOP	m	7,600	731,19	5 557,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		L1					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		2,4+1,1		3,500			
	VV		L4					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		3+1,1		4,100			
	VV		Součet		7,600			
37	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2	m3	0,454	7 500,00	3 405,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		L1					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		0,2*0,26*(2,4+1,1)		0,182			
	VV		L4					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		0,2*0,26*(3+1,1)		0,213			
	VV		Mezisoučet		0,395			
	VV		0,395*0,15		0,059			
	VV		Součet		0,454			
38	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	356,600	85,00	30 311,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
	VV		střecha					
	VV		347		347,000			
	VV		Detail B - ukončení hřebene					
	VV		16*(0,3+0,3)		9,600			
	VV		Součet		356,600			
39	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	9,842	6 000,00	59 052,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		356,6*0,024		8,558			
	VV		8,558*0,15		1,284			
	VV		Součet		9,842			
40	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,558	850,00	7 274,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí					
	Online PSC		svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
41	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	25,200	250,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(0,5+7,5+9+14,5)*0,8		25,200			
	VV		Součet		25,200			
42	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	0,673	6 000,00	4 038,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		25,5*0,024		0,612			
	VV		0,612*0,1		0,061			
	VV		Součet		0,673			
43	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	25,200	40,02	1 008,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
44	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	63,000	249,40	15 712,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713120					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(0,5+7,5+9+14,5)*2		63,000			
	VV		Součet		63,000			
45	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	1,386	7 500,00	10 395,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2					
	VV		63*0,1*0,2		1,260			
	VV		1,26*0,10		0,126			
	VV		Součet		1,386			
46	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,260	850,00	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
47	K	76289001	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	63,000	500,00	31 500,00	
	PP		M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(0,5+7,5+9+14,5)*2		63,000			
	VV		Součet		63,000			
48	K	762-DET-B	M+D příčníku tl.60mm vč.vyztužení deskou OSB, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny B	kus	14,000	500,00	7 000,00	
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
49	K	762-DET-E	M+D latě 40x60mm, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny E	m	8,800	150,00	1 320,00	
	VV		KV 8					
	VV		8,8		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,800			
50	K	762-DET-F	M+D hranolku 80x60mm, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny F	m	18,700	350,00	6 545,00	
	VV		KV 10					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		18,700			
51	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,406	850,00	9 695,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				568 915,71	
52	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	361,529	40,00	14 461,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
	VV		střecha					
	VV		347		347,000			
	VV		KV3					
	VV		16,7*0,87		14,529			
	VV		Součet		361,529			
53	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	415,758	185,00	76 915,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	VV		361,529*1,15		415,758			
	VV		Součet		415,758			
54	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30° - specifikace viz půdorys střechy	m2	361,529	850,00	307 299,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111411					
55	K	764111491	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	361,529	10,00	3 615,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111491					
56	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000	2 957,01	2 957,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213452					
57	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764503106					
	VV		č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh - viz pozn. zdvojení háků					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
58	M	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	35,000	176,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	33,000	980,00	32 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513409					
60	K	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	41,300	500,00	20 649,83	
61	K	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	16,700	850,00	14 195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218411					
62	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	13,193	348,94	4 603,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764208111					
	VV		KV4					
	VV		16,7*0,790		13,193			
	VV		Součet		13,193			
63	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,121	58 000,00	7 018,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		13,193*0,008*1,15		0,121			
	VV		Součet		0,121			
64	K	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	17,000	590,69	10 041,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211472					
65	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	25,200	260,00	6 552,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,60 mm rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402					
66	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm - viz tab.PSV - KV7	m	25,200	87,62	2 208,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76400114					
67	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,060	58 000,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		25,2*0,26*0,008*1,15		0,060			
	VV		Součet		0,060			
68	K	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	36,300	480,00	17 424,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218404					
	VV		KV8					
	VV		8,8		8,800			
	VV		KV9					
	VV		8,8		8,800			
	VV		KV10					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		36,300			
69	K	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy	m	32,500	750,00	24 375,00	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
	VV		č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
	VV		16+6+6,5+4		32,500			
	VV		Součet		32,500			
70	K	76490001	M+D napojení stávajících svodů na nový střešní žlab	kus	2,000	500,00	1 000,00	
71	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,336	2 509,06	8 370,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
	D	765	Krytina skládaná				10 485,33	
72	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	347,000	30,00	10 410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
73	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	1 537,25	75,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				25 597,81	
74	K	767-ZV03	M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	
	PP		M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,060	1 630,16	97,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				394 557,57	
76	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	860,900	50,00	43 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím zabudovaných do konstrukce dvojnásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223121					
	VV		viz ometení					
	VV		860,9		860,900			
	VV		Součet		860,900			
77	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	172,180	40,00	6 887,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214111					
	VV		specifikace provedení viz č.1.1.09 - sanace					
	VV		860,9*0,20		172,180			
	VV		Součet		172,180			
78	K	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	617,176	140,00	86 404,64	
	VV		střecha					
	VV		347*1,1		381,700			
	VV		ostatní					
	VV		1*2,1*2		4,200			
	VV		(35+35)*0,08*2		11,200			
	VV		33*0,705*2		46,530			
	VV		41,3*0,720*2		59,472			
	VV		16,7*0,87*2		29,058			
	VV		16,7*0,79*2		26,386			
	VV		17*0,75*2		25,500			
	VV		25,2*0,19*2		9,576			
	VV		25,2*0,26*2		13,104			
	VV		8,8*0,15*2		2,640			
	VV		8,8*0,125*2		2,200			
	VV		18,7*0,15*2		5,610			
	VV		Součet		617,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	617,176	145,00	89 490,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783434101					
80	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	617,176	160,00	98 748,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783447101					
81	K	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	617,176	101,34	62 543,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783424201					
82	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	38,420	50,24	1 930,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
	VV		viz oškrabání		38,420			
	VV		38,42		38,420			
	VV		Součet					
83	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	38,420	143,38	5 508,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01b - Budova školy - II.etapa
Soupis:
01b_00 - Bourání - II. etapa

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
2P stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Michal Kot

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883

IČ: 75211017
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH			503 949,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	503 949,01 0,00	21,00% 12,00%	105 829,29 0,00
Cena s DPH			609 778,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01b - Budova školy - II.etapa
Soupis: **01b_00 - Bourání - II. etapa**

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

Datum: 21.03.2024
Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		503 949,01
HSV - Práce a dodávky HSV		315 116,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		108 934,25
94 - Lešení a stavební výtahy		98 238,35
96 - Bourání konstrukcí		10 695,90
997 - Přesun sutě		206 129,84
998 - Přesun hmot		51,91
PSV - Práce a dodávky PSV		188 833,01
712 - Powlakové krytiny		7 160,00
762 - Konstrukce tesařské		99 503,81
764 - Konstrukce klempířské		58 465,39
765 - Krytina skládaná		10 816,86
783 - Dokončovací práce - nátěry		12 886,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

Objekt: SO-01b - Budova školy - II.etapa

Soupis: 01b_00 - Bourání - II. etapa

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot

Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 503 949,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV					315 116,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					108 934,25	
D	94	Lešení a stavební výtahy					98 238,35	
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	723,590	40,00	28 943,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112						
	VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
	VV	(3,5+6)*13,0			123,500			
	VV	(18,65+4+9)*13,0			411,450			
	VV	(0,9+11,3+0,9)*(13+2,8/2)			188,640			
	VV	Součet			723,590			
2	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	43 415,400	0,90	39 073,86	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212						
	VV	723,59*60			43 415,400			
	VV	Součet			43 415,400			
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	723,590	10,00	7 235,90	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111						
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	43 415,400	0,10	4 341,54	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						
5	K	99311111A1	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	723,590	5,00	3 617,95	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	300,850	30,00	9 025,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
	VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
	VV	14*5			70,000			
	VV	18*10			180,000			
	VV	4,5*11,3			50,850			
	VV	Součet			300,850			
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110						
D	96	Bourání konstrukcí					10 695,90	
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	300,850	4,20	1 263,37	CS ÚRS 2023 02
	PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z zametením						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021						
	VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
	VV	14*5			70,000			
	VV	18*10			180,000			
	VV	4,5*11,3			50,850			
	VV	Součet			300,850			
9	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	300,850	10,00	3 008,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611						
10	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,640	470,38	301,04	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244						
	VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
	VV	pozn.6						
	VV	0,8*0,8			0,640			
	VV	Součet			0,640			
11	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	40,000	89,39	3 575,72	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976061111					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	pozn.4					
		VV	(11+9)*2		40,000			
		VV	Součet		40,000			
12	K	976071111	Vybourání kovových model a zábradlí	m	6,500	234,12	1 521,81	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vybourání kovových model, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez model a zábradlí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976071111					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	pozn.1					
		VV	2,5+4		6,500			
		VV	Součet		6,500			
13	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	40,150	25,54	1 025,46	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
		VV	18,65*1		18,650			
		VV	(3,5+5,5)*1		9,000			
		VV	(4+8,5)*1		12,500			
		VV	Součet		40,150			
	D	997	Přesun sutě				206 129,84	
14	K	997013011	Vyklízení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	17,500	1 600,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyklízení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011					
15	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	39,171	1 500,00	58 756,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013156					
16	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
		VV	15*2		30,000			
		VV	Součet		30,000			
17	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	630,000	15,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322					
		VV	3 týdny					
		VV	30*21		630,000			
		VV	Součet		630,000			
18	K	997013501	Dovoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,171	320,00	12 534,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 671,840	12,55	20 975,42	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	46,44*36		1 671,840			
		VV	Součet		1 671,840			
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	33,163	1 500,00	49 744,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
		VV	46,44		46,440			
		VV	-2,322		-2,322			
		VV	-2,322		-2,322			
		VV	-8,397		-8,397			
		VV	-0,236		-0,236			
		VV	Součet		33,163			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,322	1 900,00	4 411,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
		VV	46,44*0,05		2,322			
		VV	Součet		2,322			
22	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,322	3 520,00	8 173,44	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804					
		VV	46,44*0,05		2,322			
		VV	Součet		2,322			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	8,397	300,00	2 519,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		8,397		8,397			
	VV		Součet		8,397			
24	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,236	4 510,00	1 064,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814					
	VV		od.712					
	VV		0,236		0,236			
	VV		Součet		0,236			
	D	998	Přesun hmot				51,91	
25	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,039	1 330,98	51,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				188 833,01	
	D	712	Povlakové krytiny				7 160,00	
26	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	358,000	20,00	7 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		358		358,000			
	VV		Součet		358,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				99 503,81	
27	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	58,850	110,00	6 473,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		7,7*2,5+2*3,6		26,450			
	VV		(3+7,8)*3		32,400			
	VV		Součet		58,850			
28	K	762212811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m bez podstupnic	m	6,000	227,09	1 362,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762212811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.7					
	VV		1+1,5+2,5+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
29	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	3,700	180,00	666,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921					
	VV		L8					
	VV		krokev 130x160					
	VV		2,5		2,500			
	VV		L9					
	VV		krokev 130x160					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		3,700			
30	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	3,500	190,00	665,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331932					
	VV		L8					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
31	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	11,500	240,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331941					
	VV		L7					
	VV		pozednice 260x170					
	VV		1,6		1,600			
	VV		L8					
	VV		vaznice 180x220					
	VV		2,2		2,200			
	VV		vaznice 180x240					
	VV		1,5		1,500			
	VV		pozednice 260x170					
	VV		1,6		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	vaznice 180x240					
		VV	1,2		1,200			
		VV	vaznice 160x220					
		VV	1,8		1,800			
		VV	L10					
		VV	vaznice 160x220					
		VV	1,6		1,600			
		VV	Součet		11,500			
32	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	3,500	220,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331942					
		VV	L10					
		VV	pozednice 160x220					
		VV	3,5		3,500			
		VV	Součet		3,500			
33	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1,400	180,00	252,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333912					
		VV	L8					
		VV	stávající + nová krokev pro detail D1					
		VV	0,7*2		1,400			
		VV	Součet		1,400			
34	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	1,400	220,00	308,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333913					
		VV	L8					
		VV	stávající + nové úžlabí pro detail D1					
		VV	0,7*2		1,400			
		VV	Součet		1,400			
35	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	13,800	240,00	3 312,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333914					
		VV	L7					
		VV	stávající + nová pozednice pro detail D3					
		VV	0,35*2		0,700			
		VV	L8					
		VV	stávající + nová vaznice pro detail D2					
		VV	1,1*2		2,200			
		VV	stávající + nová vaznice pro detail D2					
		VV	1,1*2		2,200			
		VV	stávající + nová pozednice pro detail D3					
		VV	0,35*2		0,700			
		VV	stávající + nová vaznice pro detail D2					
		VV	1,1*2		2,200			
		VV	stávající + nová vaznice pro detail D2					
		VV	1,1*2		2,200			
		VV	L10					
		VV	stávající + nová pozednice pro detail D3					
		VV	0,35*(2+2)		1,400			
		VV	stávající + nová vaznice pro detail D2					
		VV	1,1*2		2,200			
		VV	Součet		13,800			
36	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	358,000	30,00	10 740,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	B1					
		VV	358		358,000			
		VV	Součet		358,000			
37	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	25,000	1 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381011					
38	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	100,000	302,26	30 225,69	CS ÚRS 2023 02
		PP	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762321905					
39	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	20,000	90,56	1 811,14	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	pozn.4					
		VV	(11+9)*1		20,000			
		VV	Součet		20,000			
40	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,127	850,00	2 657,95	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
		D 764	Konstrukce klempířské				58 465,39	
41	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	358,000	120,00	42 960,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	B1					
		VV	358		358,000			
		VV	Součet		358,000			
42	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	12,800	56,52	723,49	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	7,6+5,2		12,800			
		VV	Součet		12,800			
43	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	39,500	180,00	7 110,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821					
44	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	42,500	42,39	1 801,67	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
45	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	31,000	79,33	2 459,30	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001851					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	19+12		31,000			
		VV	Součet		31,000			
46	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	18,000	64,68	1 164,15	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891					
47	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	112,50	450,01	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	pozn.2					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
48	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	5,700	315,22	1 796,77	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	pozn.8					
		VV	(0,6+0,9+0,5*2)*2*0,5		2,500			
		VV	(1,6+0,6+0,5*2)*2*0,5		3,200			
		VV	Součet		5,700			
	D	765	Krytina skládaná				10 816,86	
49	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	358,000	30,00	10 740,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Nouzové zakrytí střechy plachtou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
50	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,050	1 537,25	76,86	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 886,95	
51	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	998,917	5,19	5 180,69	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
		VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
		VV	č.1.1.05 - Řezy - bourání					
		VV	řez C-C = plocha 1 vazby x počet vazeb					
		VV	a = krokev 140x170					
		VV	(0,14+0,17)*2*(8,25+7,51)*16		156,339			
		VV	b = vazný trám 210x260					
		VV	(0,21+0,26)*2*26,5*16		398,560			
		VV	c = vaznice 180x220					
		VV	(0,18+0,22)*2*1,2*2*16		30,720			
		VV	d = pásek 130x180					
		VV	(0,18+0,22)*2*1,5*4*16		76,800			
		VV	e = sloupek 190x150					
		VV	(0,19+0,15)*2*1,5*2*16		32,640			
		VV	f = vzpěra 150x170					
		VV	(0,15+0,17)*2*2,7*2*16		55,296			
		VV	g = vaznice 180x200					
		VV	(0,18+0,22)*2*1,2*2*16		30,720			
		VV	h = pozednice 160x220					
		VV	(0,16+0,22)*2*1,2*2*16		29,184			
		VV	Mezisoučet		810,259			
		VV	řez A-A `plocha 1 vazby x počet vazeb					
		VV	a = krokev 120x140					
		VV	(0,12+0,14)*2*(6,75+6,75)*5		35,100			
		VV	b = vazný trám 200x260					
		VV	(0,2+0,26)*2*21*5		96,600			
		VV	c = vaznice 170x210					
		VV	(0,17+0,21)*2*1,3*2*5		9,880			
		VV	d = pásek 120x170					
		VV	(0,12+0,17)*2*1,5*4*5		17,400			
		VV	e = sloupek 120x170					
		VV	(0,12+0,17)*2*1,55*2*5		8,990			
		VV	f = vzpěra 150x210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,15+0,21)*2*2,2*2*2		6,336			
	VV		g = vaznice 180x220					
	VV		(0,18+0,22)*2*1,3*2*5		10,400			
	VV		h = pozednice 170x210					
	VV		(0,17+0,21)*2*1,3*2*2		3,952			
	VV		Mezisoučet		188,658			
	VV		Součet		998,917			
52	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	998,917	5,70	5 698,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
53	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	40,150	50,00	2 007,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		18,65*1		18,650			
	VV		(3,5+5,5)*1		9,000			
	VV		(4+8,5)*1		12,500			
	VV		Součet		40,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01b - Budova školy - II.etapa
Soupis:
01b_01 - Architektonicko-stavební řešení - II. etapa

KSO:	8013419	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	08318883
	2P stavební s.r.o.	DIČ:	CZ08318883
Projektant:		IČ:	75211017
	Ing. Michal Kot	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH		1 687 374,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 687 374,93 0,00	21,00% 12,00%	354 348,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 041 723,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01b - Budova školy - II.etapa
Soupis: 01b_01 - Architektonicko-stavební řešení - II. etapa

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 687 374,93
HSV - Práce a dodávky HSV	186 914,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 762,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 831,68
94 - Lešení a stavební výtahy	88 831,68
998 - Přesun hmot	81 320,33
PSV - Práce a dodávky PSV	1 500 460,92
713 - Izolace tepelné	150 043,09
762 - Konstrukce tesařské	235 675,42
764 - Konstrukce klempířské	641 634,15
765 - Krytina skládaná	10 816,86
767 - Konstrukce zámečnické	15 073,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	447 218,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01b - Budova školy - II.etapa
Soupis: 01b_01 - Architektonicko-stavební řešení - II. etapa

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 687 374,93

D HSV Práce a dodávky HSV 186 914,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 762,00

1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315223					
VV			ZV03					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	40,150	67,60	2 714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121					
VV			viz otlučení					
VV			40,15		40,150			
VV			Součet		40,150			
3	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	40,150	320,00	12 848,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325353					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 831,68

D 94 Lešení a stavební výtahy 88 831,68

4	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	43 415,400	0,90	39 073,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
VV			723,59*60		43 415,400			
VV			Součet		43 415,400			
5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	723,590	32,00	23 154,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	43 415,400	0,10	4 341,54	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	723,590	5,00	3 617,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
8	K	99311111A1	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	723,590	5,00	3 617,95	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	300,850	30,00	9 025,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			14*5		70,000			
VV			18*10		180,000			
VV			4,5*11,3		50,850			
VV			Součet		300,850			
10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110					
D 998			Přesun hmot					81 320,33
11	K	9901A	Staveništní výtah	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
PP			Staveništní výtah - dodávky, montáže, užívání, demontáže, odvozy ze stavby příp. další náklady spojené s provozem staveništního výtahu v rozsahu dle potřeb stavby v řešené etapě resp. dle harmonogramu zhotovitele.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,992	1 330,98	1 320,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 500 460,92	
	D	713	Izolace tepelné				150 043,09	
13	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	300,850	150,00	45 127,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121122					
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		N1+N2 - viz zametení					
	VV		300,85		300,850			
	VV		Součet		300,850			
14	M	63166767	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	330,935	145,00	47 985,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		300,85*1,1		330,935			
	VV		Součet		330,935			
15	M	63166769	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	330,935	165,00	54 604,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm					
16	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,708	1 361,67	2 325,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
	D	762	Konstrukce tesařské				235 675,42	
17	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	12,267	350,00	4 293,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121					
	VV		10,411		10,411			
	VV		0,602		0,602			
	VV		1,254		1,254			
	VV		Součet		12,267			
18	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	10,000	206,39	2 063,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	5,500	103,00	566,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	VV		10*0,5*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
20	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,100	395,00	39,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
21	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,100	331,00	33,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
22	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	14,000	43,56	609,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
	VV		L7					
	VV		pozednice 260x170 - D3					
	VV		2		2,000			
	VV		L8					
	VV		úžlabí 140x180 - D1					
	VV		3		3,000			
	VV		krokev 130x160 - D1					
	VV		3		3,000			
	VV		pozednice 260x170 - D3					
	VV		2		2,000			
	VV		L10					
	VV		pozednice 160x220 - D3					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		14,000			
23	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	4,620	140,00	646,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		14*0,3*1,1		4,620			
	VV		Součet		4,620			
24	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,280	503,00	140,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
25	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,280	762,00	213,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
26	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	25,000	75,72	1 893,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					
	VV		L8					
	VV		vaznice 180x220 - D2					
	VV		5		5,000			
	VV		vaznice 180x240 - D2					
	VV		5		5,000			
	VV		vaznice 180x240 - D2					
	VV		5		5,000			
	VV		vaznice 160x220 - D2					
	VV		5		5,000			
	VV		L10					
	VV		vaznice 160x220 - D2					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
27	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	12,375	250,00	3 093,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M20					
	VV		25*0,45*1,1		12,375			
	VV		Součet		12,375			
28	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,500	958,00	479,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20					
29	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,500	1 230,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm					
30	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně SOP	m	4,400	345,68	1 520,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932					
	VV		L8					
	VV		krokev 130x160					
	VV		2,5+0,7		3,200			
	VV		L9					
	VV		krokev 130x160					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,400			
31	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	0,106	7 500,00	795,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		L8					
	VV		krokev 130x160					
	VV		0,13*0,16*(2,5+0,7)		0,067			
	VV		L9					
	VV		krokev 130x160					
	VV		0,13*0,16*1,2		0,025			
	VV		Mezisoučet		0,092			
	VV		0,092*0,15		0,014			
	VV		Součet		0,106			
32	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně SOP	m	4,200	461,34	1 937,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
	VV		L8					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		3,5+0,7		4,200			
	VV		Součet		4,200			
33	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2	m3	0,122	7 500,00	915,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		L8					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		0,14*0,18*(3,5+0,7)		0,106			
	VV		0,106*0,15		0,016			
	VV		Součet		0,122			
34	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně SOP	m	23,400	635,48	14 870,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934					
	VV		L7					
	VV		pozednice 260x170					
	VV		1,6+0,35		1,950			
	VV		L8					
	VV		vaznice 180x220					
	VV		2,2+1,1		3,300			
	VV		vaznice 180x240					
	VV		1,5+1,1		2,600			
	VV		pozednice 260x170					
	VV		1,6+0,35		1,950			
	VV		vaznice 180x240					
	VV		1,2+1,1		2,300			
	VV		vaznice 160x220					
	VV		1,8+1,1		2,900			
	VV		L10					
	VV		pozednice 160x220					
	VV		1,1+3,5+1,1		5,700			
	VV		vaznice 160x220					
	VV		1,6+1,1		2,700			
	VV		Součet		23,400			
35	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	1,049	7 500,00	7 867,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		L7					
	VV		pozednice 260x170					
	VV		0,26*0,17*(1,6+0,35)		0,086			
	VV		L8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vaznice 180x220					
	VV		0,18*0,22*(2,2+1,1)		0,131			
	VV		vaznice 180x240					
	VV		0,18*0,24*(1,5+1,1)		0,112			
	VV		pozednice 260x170					
	VV		0,26*0,17*(1,6+0,35)		0,086			
	VV		vaznice 180x240					
	VV		0,18*0,24*(1,2+1,1)		0,099			
	VV		vaznice 160x220					
	VV		0,16*0,22*(1,8+1,1)		0,102			
	VV		L10					
	VV		pozednice 160x220					
	VV		0,16*0,22*(1,1+3,5+1,1)		0,201			
	VV		vaznice 160x220					
	VV		0,16*0,22*(1,6+1,1)		0,095			
	VV		Mezisoučet		0,912			
	VV		0,912*0,15		0,137			
	VV		Součet		1,049			
36	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	377,200	85,00	32 062,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
	VV		střecha					
	VV		358		358,000			
	VV		Detail B - ukončení hřebene					
	VV		(19,5+12,5)*(0,3+0,3)		19,200			
	VV		Součet		377,200			
37	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	10,411	6 000,00	62 466,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		377,2*0,024		9,053			
	VV		9,053*0,15		1,358			
	VV		Součet		10,411			
38	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	9,053	850,00	7 695,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí					
	Online PSC		svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
39	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	22,800	250,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení podlah neohoblovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(19+9,5)*0,8		22,800			
	VV		Součet		22,800			
40	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	0,602	6 000,00	3 612,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		22,8*0,024		0,547			
	VV		0,547*0,10		0,055			
	VV		Součet		0,602			
41	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	22,800	40,02	912,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
42	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	57,000	249,40	14 215,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713120					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(19+9,5)*2		57,000			
	VV		Součet		57,000			
43	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	1,254	7 500,00	9 405,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2					
	VV		57*0,1*0,2		1,140			
	VV		1,14*0,10		0,114			
	VV		Součet		1,254			
44	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,140	850,00	969,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
45	K	76289001	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	57,000	500,00	28 500,00	
	PP		M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(19+9,5)*2		57,000			
	VV		Součet		57,000			
46	K	76289002	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	6,500	500,00	3 250,00	
	PP		M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
	VV		č.1.1.06 - Půdorys krovu - Návrh					
	VV		pozn.1					
	VV		2,5+4		6,500			
	VV		Součet		6,500			
47	K	76289003	M+D hranolu 1000x300x140mm vč.kotvení, impregnace pro ZV02 - viz č.1.1.10 Detaily lávky řez 2-2'	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
48	K	762-DET-B	M+D příčníku tl.60mm vč.vyztužení deskou OSB, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny	kus	25,000	500,00	12 500,00	
	VV		č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	762-DET-E	M+D latě 40x60mm, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny E	m	8,800	150,00	1 320,00	
	VV		KV 8					
	VV		8,8		8,800			
	VV		Součet		8,800			
50	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	10,557	850,00	8 973,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				641 634,15	
51	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	387,319	40,00	15 492,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
	VV		střecha					
	VV		358		358,000			
	VV		KV3					
	VV		33,7*0,87		29,319			
	VV		Součet		387,319			
52	M	28329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	445,417	185,00	82 402,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	VV		387,319*1,15		445,417			
	VV		Součet		445,417			
53	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30° - specifikace viz půdorys střechy	m2	387,319	850,00	329 221,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svítků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111411					
54	K	764111491	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	387,319	10,00	3 873,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svítků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111491					
55	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	4,000	2 957,01	11 828,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213452					
56	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	43,000	150,00	6 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764503106					
	VV		č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh - viz pozn. zdvojení háků					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
57	M	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	43,000	176,00	7 568,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	764513409	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	39,500	980,00	38 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513409					
59	K	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	42,500	500,00	21 249,83	
60	K	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	33,700	850,00	28 645,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218411					
61	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	26,623	348,94	9 289,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764208111					
	VV		KV4					
	VV		33,7*0,790		26,623			
	VV		Součet		26,623			
62	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,245	58 000,00	14 210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		26,623*0,008*1,15		0,245			
	VV		Součet		0,245			
63	K	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	18,000	590,69	10 632,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211472					
64	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	14,800	260,00	3 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,60 mm rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402					
65	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm - viz tab.PSV - KV7	m	14,800	87,62	1 296,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001114					
66	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,035	58 000,00	2 030,00	CS ÚRS 2023 02
PP			plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
VV			14,8*0,26*0,008*1,15					
VV			Součet					
67	K	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do řš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	17,600	480,00	8 448,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené řš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218404					
VV			KV8					
VV			8,8					
VV			KV9					
VV			8,8					
VV			KV10					
VV			0					
VV			Součet					
68	K	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy	m	48,000	750,00	36 000,00	
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
VV			č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
VV			18,5+4,5+6,5+8+10,5					
VV			Součet					
69	K	76490001	M+D napojení stávajících svodů na nový střešní žlab	kus	2,000	500,00	1 000,00	
70	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,762	2 509,06	9 439,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
D 765			Krytina skládaná					
71	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	358,000	30,00	10 740,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
72	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,050	1 537,25	76,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
D 767			Konstrukce zámečnické					
73	K	767-ZV02	M+D revizního ocelového žebříku vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
74	K	767-ZV03	M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,045	1 630,16	73,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
76	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	998,917	50,00	49 945,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223121					
VV			viz ometení					
VV			998,917					
VV			Součet					
77	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	199,783	40,00	7 991,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214111					
VV			specifikace provedení viz č.1.1.09 - sanace					
VV			998,917*0,20					
VV			Součet					
78	K	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	698,299	140,00	97 761,86	
VV			střecha					
VV			358*1,1					
VV			ostatní					
VV			4*2,1*2					
VV			(43+43)*0,08*2					
VV			39,5*0,705*2					
VV			42,5*0,720*2					
VV			33,7*0,87*2					
VV			33,7*0,79*2					
VV			18*0,75*2					
VV			14,8*0,19*2					
VV			14,8*0,26*2					
VV			8,8*0,15*2					
VV			8,8*0,125*2					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	698,299	101,34	70 763,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783424201					
80	K	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	698,299	145,00	101 253,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783434101					
81	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	698,299	160,00	111 727,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783447101					
82	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	40,150	50,24	2 017,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
VV			viz oškrabání		40,150			
VV			40,15		40,150			
VV			Součet		40,150			
83	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	40,150	143,38	5 756,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01c - Budova školy - III.etapa
Soupis:
01c_00 - Bourání - III. etapa

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
2P stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Michal Kot

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883
IČ: 75211017
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH		438 791,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 791,18 0,00	21,00% 12,00%	92 146,15 0,00
Cena s DPH		v CZK	530 937,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01c - Budova školy - III.etapa
Soupis: 01c_00 - Bourání - III. etapa
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

Datum: 21.03.2024
Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		438 791,18
HSV - Práce a dodávky HSV		280 638,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		90 152,48
94 - Lešení a stavební výtahy		85 531,40
96 - Bourání konstrukcí		4 621,08
997 - Přesun sutě		190 447,56
998 - Přesun hmot		38,60
PSV - Práce a dodávky PSV		158 152,54
712 - Powlakové krytiny		5 200,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 763,77
762 - Konstrukce tesařské		89 072,64
764 - Konstrukce klempířské		45 572,85
765 - Krytina skládaná		7 855,34
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 687,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

Objekt: SO-01c - Budova školy - III.etapa

Soupis: 01c_00 - Bourání - III. etapa

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot

Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 438 791,18

D		HSV	Práce a dodávky HSV				280 638,64	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 152,48	
D		94	Lešení a stavební výtahy				85 531,40	
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	633,560	40,00	25 342,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			18*13,0					
VV			(3+4+4+6)*13,0					
VV			(0,9+10,6+0,9)*(13+2,8/2)					
VV			Součet					
2	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	38 013,600	0,90	34 212,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
VV			633,56*60					
VV			Součet					
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	633,560	10,00	6 335,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	38 013,600	0,10	3 801,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
5	K	99311111A1	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	633,560	5,00	3 167,80	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	222,400	30,00	6 672,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			18*10					
VV			10,6*4					
VV			Součet					
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110					
D		96	Bourání konstrukcí				4 621,08	
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	222,400	4,20	933,93	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			18*10					
VV			10,6*4					
VV			Součet					
9	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	222,400	10,00	2 224,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611					
10	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídla pl do 1 m2	m2	0,640	470,38	301,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dvířních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
VV			pozn.6					
VV			0,8*0,8					
VV			Součet					
11	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	4,000	89,39	357,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976061111					
VV			č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pozn.5					
	VV		1,5+2,5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	31,500	25,54	804,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraňáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		17,5*1		17,500			
	VV		(1,5+3,5)*1		5,000			
	VV		(3,5+5,5)*1		9,000			
	VV		Součet		31,500			
D	997		Přesun sutě				190 447,56	
13	K	997013011	Vyklízení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	17,500	1 600,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyklízení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011					
14	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	34,665	1 500,00	51 997,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013156					
15	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
16	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	630,000	15,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322					
	VV		3 týdny					
	VV		30*21		630,000			
	VV		Součet		630,000			
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,665	320,00	11 092,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 482,552	12,55	18 600,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		41,182*36		1 482,552			
	VV		Součet		1 482,552			
19	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	31,503	1 500,00	47 254,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
	VV		41,182		41,182			
	VV		-2,059		-2,059			
	VV		-2,059		-2,059			
	VV		-5,389		-5,389			
	VV		-0,172		-0,172			
	VV		Součet		31,503			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,059	1 900,00	3 912,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		41,182*0,05		2,059			
	VV		Součet		2,059			
21	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,059	3 520,00	7 247,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804					
	VV		41,182*0,05		2,059			
	VV		Součet		2,059			
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,389	300,00	1 616,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		5,389		5,389			
	VV		Součet		5,389			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,172	4 510,00	775,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814					
	VV		od.712					
	VV		0,172		0,172			
	VV		Součet		0,172			
	D	998	Přesun hmot				38,60	
24	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,029	1 330,98	38,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				158 152,54	
	D	712	Povlakové krytiny				5 200,00	
25	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	260,000	20,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 763,77	
26	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 + uložení pro další použití	m	6,000	267,49	1 604,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.11					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
27	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 + uložení pro další použití	m	3,000	52,94	158,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171809					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.11					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				89 072,64	
28	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolového řeziva	m2	47,500	110,00	5 225,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.3					
	VV		9,5*2,5*2		47,500			
	VV		Součet		47,500			
29	K	762111891	Demontáž plošiny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	3,600	190,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331932					
	VV		L11					
	VV		krokev 140x180					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
31	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331942					
	VV		L11					
	VV		vaznice 200x180					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	7,600	180,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331943					
	VV		L11					
	VV		pozednice 240x180					
	VV		7,6		7,600			
	VV		Součet		7,600			
33	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	1,400	220,00	308,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333913					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	L11					
		VV	stávající + nová krokev pro detail D1					
		VV	0,7*2		1,400			
		VV	Součet		1,400			
34	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	5,100	240,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333914					
	VV		L11					
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*(2+2)		4,400			
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D3					
	VV		0,35*2		0,700			
	VV		Součet		5,100			
35	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	260,000	30,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
36	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	25,000	1 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381011					
37	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	100,000	302,26	30 225,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762321905					
38	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,127	850,00	2 657,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				45 572,85	
39	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	260,000	120,00	31 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
40	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	11,900	56,52	672,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		5,75+6,15		11,900			
	VV		Součet		11,900			
41	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	34,000	180,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821					
42	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	32,400	42,39	1 373,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
43	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	26,500	79,33	2 102,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001851					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		17+9,5		26,500			
	VV		Součet		26,500			
44	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	18,000	64,68	1 164,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891					
45	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	112,50	225,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	6,400	315,22	2 017,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.8					
	VV		(1,3+0,9+0,5*2)*2*0,5*1		3,200			
	VV		(1,6+0,6+0,5*2)*2*0,5*1		3,200			
	VV		Součet		6,400			
47	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	3,000	232,61	697,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764003801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná					7 855,34
48	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	260,000	30,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
49	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,036	1 537,25	55,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					8 687,94
50	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	653,088	5,19	3 387,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
VV			č.1.1.04 - Půdorys krovu - bourání					
VV			č.1.1.05 - Řezy - bourání					
VV			řez A-A ' + H-H ' plocha 1 vazby x počet vazeb					
VV			a = krokev 120x140					
VV			(0,12+0,14)*2*(6,75+6,75)*(13+3)					112,320
VV			b = vazný trám 200x260					
VV			(0,2+0,26)*2*21*(13+3)					309,120
VV			c = vaznice 170x210					
VV			(0,17+0,21)*2*1,3*2*(13+3)					31,616
VV			d = pásek 120x170					
VV			(0,12+0,17)*2*1,5*4*(13+3)					55,680
VV			e = sloupek 120x170					
VV			(0,12+0,17)*2*1,55*2*(13+3)					28,768
VV			f = vzpěra 150x210					
VV			(0,15+0,21)*2*2,2*2*(13+3)					50,688
VV			g = vaznice 180x220					
VV			(0,18+0,22)*2*1,3*2*(13+3)					33,280
VV			h = pozednice 170x210					
VV			(0,17+0,21)*2*1,3*2*(13+3)					31,616
VV			Součet					653,088
51	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	653,088	5,70	3 725,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
52	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	31,500	50,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806811					
VV			č.1.1.04 - Půdorys krovu - bourání					
VV			č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
VV			17,5*1					17,500
VV			(1,5+3,5)*1					5,000
VV			(3,5+5,5)*1					9,000
VV			Součet					31,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01c - Budova školy - III.etapa
Soupis:
01c_01 - Architektonicko-stavební řešení - III. etapa

KSO:	8013419	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	08318883
	2P stavební s.r.o.	DIČ:	CZ08318883
Projektant:		IČ:	75211017
	Ing. Michal Kot	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH		1 320 541,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 320 541,32	21,00%	277 313,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 597 855,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01c - Budova školy - III.etapa
Soupis: 01c_01 - Architektonicko-stavební řešení - III. etapa

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 320 541,32
HSV - Práce a dodávky HSV	171 750,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 409,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 295,12
94 - Lešení a stavební výtahy	77 295,12
998 - Přesun hmot	81 046,15
PSV - Práce a dodávky PSV	1 148 790,76
713 - Izolace tepelné	110 916,82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 763,77
762 - Konstrukce tesařské	172 573,43
764 - Konstrukce klempířské	502 864,69
765 - Krytina skládaná	7 855,34
767 - Konstrukce zámečnické	8 532,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	344 284,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01c - Budova školy - III.etapa
Soupis: 01c_01 - Architektonicko-stavební řešení - III. etapa

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 320 541,32

D HSV Práce a dodávky HSV 171 750,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 409,29

1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315223							
VV	ZV03							
VV	1				1,000			
VV	Součet				1,000			

2	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	31,500	67,60	2 129,29	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121							
VV	viz otlučení							
VV	31,5				31,500			
VV	Součet				31,500			

3	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	31,500	320,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Oprava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325353							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 295,12

D 94 Lešení a stavební výtahy 77 295,12

4	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	38 013,600	0,90	34 212,24	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212							
VV	633,56*60				38 013,600			
VV	Součet				38 013,600			

5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	633,560	32,00	20 273,92	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812							

6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	38 013,600	0,10	3 801,36	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	----------	----------------

PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211							

7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	633,560	5,00	3 167,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811							

8	K	99311111A2	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	633,560	5,00	3 167,80	
---	---	------------	---	----	---------	------	----------	--

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	222,400	30,00	6 672,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111							
VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání							
VV	18*10				180,000			
VV	10,6*4				42,400			
VV	Součet				222,400			

10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110							

D 998 Přesun hmot 81 046,15

11	K	9901A	Staveništní výtah	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
----	---	-------	-------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP	Staveništní výtah - dodávky, montáže, užívání, demontáže, odvozy ze stavby příp. další náklady spojené s provozem staveništního výtahu v rozsahu dle potřeb stavby v řešené etapě resp. dle harmonogramu zhotovitele.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,786	1 330,98	1 046,15	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 148 790,76	
D	713		Izolace tepelné				110 916,82	
13	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	222,400	150,00	33 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121122					
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		N1+N2 - viz zametení					
	VV		222,4		222,400			
	VV		Součet		222,400			
14	M	63166767	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	244,640	145,00	35 472,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		222,4*1,1		244,640			
	VV		Součet		244,640			
15	M	63166769	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	244,640	165,00	40 365,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm					
16	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,262	1 361,67	1 718,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				1 763,77	
17	K	721140806A	Zpětná montáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	6,000	267,49	1 604,95	
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		pozn.6					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	721171809A	Zpětná montáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	3,000	52,94	158,82	
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		pozn.7					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	762		Konstrukce tesařské				172 573,43	
19	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,837	350,00	3 092,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121					
	VV		7,176		7,176			
	VV		0,539		0,539			
	VV		1,122		1,122			
	VV		Součet		8,837			
20	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	10,000	206,39	2 063,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
21	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	5,500	103,00	566,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	VV		10*0,5*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
22	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,100	395,00	39,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
23	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,100	331,00	33,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
24	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	3,333	43,56	145,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
25	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	1,650	140,00	231,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		5*0,3*1,1		1,650			
	VV		Součet		1,650			
26	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,100	503,00	50,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
27	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,100	762,00	76,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
28	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	10,000	75,72	757,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L11					
	VV		vaznice 200x180 - D2					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
29	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	4,950	250,00	1 237,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M20					
	VV		10*0,45*1,1		4,950			
	VV		Součet		4,950			
30	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,200	958,00	191,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20					
31	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,200	1 230,00	246,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm					
32	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně SOP	m	4,300	461,34	1 983,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
	VV		L11					
	VV		krokev 140x180					
	VV		3,6+0,7		4,300			
	VV		Součet		4,300			
33	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2	m3	0,124	7 500,00	930,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		L11					
	VV		krokev 140x180					
	VV		0,14*0,18*(3,6+0,7)		0,108			
	VV		0,108*0,15		0,016			
	VV		Součet		0,124			
34	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně SOP	m	14,150	635,48	8 992,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934					
	VV		L11					
	VV		vaznice 200X180					
	VV		1,1+4+1,1		6,200			
	VV		pozednice 240x180					
	VV		7,6+0,35		7,950			
	VV		Součet		14,150			
35	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	0,651	7 500,00	4 882,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2					
	VV		L11					
	VV		vaznice 200X180					
	VV		0,2*0,18*(1,1+4+1,1)		0,223			
	VV		pozednice 240x180					
	VV		0,24*0,18*(7,6+0,35)		0,343			
	VV		Mezisoučet		0,566			
	VV		0,566*0,15		0,085			
	VV		Součet		0,651			
36	K	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	260,000	85,00	22 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
37	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	7,176	6 000,00	43 056,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		260*0,024		6,240			
	VV		6,24*0,15		0,936			
	VV		Součet		7,176			
38	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,240	850,00	5 304,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
39	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	20,400	250,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1´					
	VV		(16,5+9)*0,8		20,400			
	VV		Součet		20,400			
40	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	0,539	6 000,00	3 234,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		20,4*0,024		0,490			
	VV		0,49*0,10		0,049			
	VV		Součet		0,539			
41	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	20,400	40,02	816,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
42	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	51,000	249,40	12 719,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713120					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1´					
	VV		(16,5+9)*2		51,000			
	VV		Součet		51,000			
43	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	1,122	7 500,00	8 415,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2					
	VV		51*0,1*0,2		1,020			
	VV		1,02*0,1		0,102			
	VV		Součet		1,122			
44	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	1,020	850,00	867,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
45	K	76289001	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	51,000	500,00	25 500,00	
	PP		M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1´					
	VV		(16,5+9)*2		51,000			
	VV		Součet		51,000			
46	K	76289002	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	2,500	500,00	1 250,00	
	PP		M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		pozn.1					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
47	K	762-DET-B	M+D příčníku tl.60mm vč.vyztužení deskou OSB, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny	kus	22,000	500,00	11 000,00	
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
48	K	762-DET-E	M+D latě 40x60mm, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny E	m	6,900	150,00	1 035,00	
	VV		KV 8					
	VV		6,9		6,900			
	VV		Součet		6,900			
49	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,832	850,00	6 657,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				502 864,69	
50	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	285,230	40,00	11 409,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
	VV		střecha					
	VV		260		260,000			
	VV		KV3					
	VV		29*0,87		25,230			
	VV		Součet		285,230			
51	M	28329223	<i>folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou křvtinu</i>	m2	328,015	185,00	60 682,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou křvtinu					
	VV		285,23*1,15		328,015			
	VV		Součet		328,015			
52	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30°	m2	285,230	850,00	242 445,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111411					
53	K	764111491	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	285,230	10,00	2 852,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111491					
54	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	3,000	2 957,01	8 871,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213452					
55	K	764316424	Lemování ventilačních nástavců se stříškou z Pz plechu na skládané krytině D přes 150 do 200 mm	kus	3,000	1 805,28	5 415,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prejazdovou nebo z plechu, průměru přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764316424					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh					
	VV		ZTI					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764503106					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh - viz pozn. zdvojení háků					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
57	M	55344776	<i>hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm</i>	kus	36,000	176,00	6 336,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	34,000	980,00	33 320,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513409					
59	K	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	32,400	500,00	16 199,87	
60	K	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	29,000	850,00	24 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218411					
61	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	22,910	348,94	7 994,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764208111					
	VV		KV4					
	VV		29*0,790		22,910			
	VV		Součet		22,910			
62	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,211	58 000,00	12 238,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		22,91*0,008*1,15		0,211			
	VV		Součet		0,211			
63	K	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	18,000	590,69	10 632,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211472					
64	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	13,200	260,00	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,60 mm rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402					
65	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm - viz tab.PSV - KV7	m	13,200	87,62	1 156,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001114					
66	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,032	58 000,00	1 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		13,2*0,26*0,008*1,15		0,032			
	VV		Součet		0,032			
67	K	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	13,800	480,00	6 624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218404					
	VV		KV8					
	VV		6,9		6,900			
	VV		KV9					
	VV		6,9		6,900			
	VV		KV10					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		13,800			
68	K	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy	m	44,000	750,00	33 000,00	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
	VV		č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
	VV		17+5+7+7+8		44,000			
	VV		Součet		44,000			
69	K	76490001	M+D napojení stávajících svodů na nový střešní žlab	kus	2,000	500,00	1 000,00	
70	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,929	2 509,06	7 349,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
D	765		Krytina skládaná				7 855,34	
71	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	260,000	30,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
72	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,036	1 537,25	55,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
D	767		Konstrukce zámečnické				8 532,60	
73	K	767-ZV03	M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
74	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	1 630,16	32,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				344 284,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	653,088	50,00	32 654,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223121					
	VV		viz ometení					
	VV		653,088		653,088			
	VV		Součet		653,088			
76	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	130,618	40,00	5 224,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214111					
	VV		specifikace provedení viz č.1.1.09 - sanace					
	VV		653,088*0,20		130,618			
	VV		Součet		130,618			
77	K	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	549,671	140,00	76 953,94	
	VV		střecha					
	VV		260*1,1		286,000			
	VV		ostatní					
	VV		3*2,1*2		12,600			
	VV		1*3*2		6,000			
	VV		(36+36)*0,08*2		11,520			
	VV		34*0,705*2		47,940			
	VV		32,4*0,720*2		46,656			
	VV		29*0,87*2		50,460			
	VV		29*0,79*2		45,820			
	VV		18*0,75*2		27,000			
	VV		13,2*0,19*2		5,016			
	VV		13,2*0,26*2		6,864			
	VV		6,9*0,15*2		2,070			
	VV		6,9*0,125*2		1,725			
	VV		Součet		549,671			
78	K	783424201	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	549,671	101,34	55 702,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikoroziční nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783424201					
79	K	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	549,671	145,00	79 702,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783434101					
80	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	549,671	160,00	87 947,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783447101					
81	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	31,500	50,24	1 582,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
	VV		viz oškrabání					
	VV		31,5		31,500			
	VV		Součet		31,500			
82	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	31,500	143,38	4 516,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01d - Budova školy - IV.etapa
Soupis: 01d_00 - Bourání - IV. etapa

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 2P stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Michal Kot

Zpracovatel:

CC-CZ: 21.03.2024
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883

IČ: 75211017
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH			458 998,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	458 998,68 0,00	21,00% 12,00%	96 389,72 0,00
Cena s DPH v CZK			555 388,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01d - Budova školy - IV.etapa
Soupis: **01d_00 - Bourání - IV. etapa**

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	458 998,68
HSV - Práce a dodávky HSV	290 075,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 062,97
94 - Lešení a stavební výtahy	92 001,50
96 - Bourání konstrukcí	5 061,47
997 - Přesun sutě	192 964,19
998 - Přesun hmot	47,92
PSV - Práce a dodávky PSV	168 923,60
712 - Povlakové krytiny	6 780,00
762 - Konstrukce tesařské	84 482,64
764 - Konstrukce klempířské	56 261,99
765 - Krytina skládaná	10 242,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 156,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01d - Budova školy - IV.etapa
Soupis: 01d_00 - Bourání - IV. etapa

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 458 998,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				290 075,08	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 062,97		
D	94	Lešení a stavební výtahy				92 001,50		
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	676,100	40,00	27 044,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		(3,5+5)*13				110,500		
VV		(7+3+18)*13				364,000		
VV		(0,9+12,2+0,9)*(13+2,8/2)				201,600		
VV		Součet				676,100		
2	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	40 566,000	0,90	36 509,40	CS ÚRS 2023 02
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212						
VV		676,1*60				40 566,000		
VV		Součet				40 566,000		
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	676,100	10,00	6 761,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111						
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	40 566,000	0,10	4 056,60	CS ÚRS 2023 02
PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						
5	K	99311111A1	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	676,100	5,00	3 380,50	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	275,000	30,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		10*3				30,000		
VV		17,5*14				245,000		
VV		Součet				275,000		
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110						
D	96	Bourání konstrukcí				5 061,47		
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	275,000	4,20	1 154,81	CS ÚRS 2023 02
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		10*3				30,000		
VV		17,5*14				245,000		
VV		Součet				275,000		
9	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	275,000	10,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611						
10	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,640	470,38	301,04	CS ÚRS 2023 02
PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		pozn.6						
VV		0,8*0,8				0,640		
VV		Součet				0,640		
11	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	33,500	25,54	855,62	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341					
	Online PSC		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		(3+4,5)*1		7,500			
	VV		(6+2,5)*1		8,500			
	VV		17,5*1		17,500			
	VV		Součet		33,500			
D	997		Presun sutě				192 964,19	
12	K	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	17,500	1 600,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklíženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011					
13	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	35,002	1 500,00	52 503,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013156					
14	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
15	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	630,000	15,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322					
	VV		3 týdny					
	VV		30*21		630,000			
	VV		Součet		630,000			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,002	320,00	11 200,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 512,720	12,55	18 979,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		42,02*36		1 512,720			
	VV		Součet		1 512,720			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	32,205	1 500,00	48 307,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
	VV		42,02		42,020			
	VV		-2,103		-2,103			
	VV		-2,103		-2,103			
	VV		-5,385		-5,385			
	VV		-0,224		-0,224			
	VV		Součet		32,205			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,103	1 900,00	3 995,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		42,05*0,05		2,103			
	VV		Součet		2,103			
20	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,103	3 520,00	7 402,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804					
	VV		42,05*0,05		2,103			
	VV		Součet		2,103			
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,385	300,00	1 615,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		5,385		5,385			
	VV		Součet		5,385			
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,224	4 510,00	1 010,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814					
	VV		od.712					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,224		0,224			
	VV		Součet		0,224			
	D	998	Přesun hmot				47,92	
23	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,036	1 330,98	47,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				168 923,60	
	D	712	Povlakové krytiny				6 780,00	
24	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	339,000	20,00	6 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		339		339,000			
	VV		Součet		339,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				84 482,64	
25	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	7,500	190,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331932					
	VV		L12					
	VV		pozednice 160x160					
	VV		3,2		3,200			
	VV		L13					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		4,3		4,300			
	VV		Součet		7,500			
26	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331941					
	VV		L13					
	VV		vaznice 200x170					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331952					
	VV		L13					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	2,800	220,00	616,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333913					
	VV		L12					
	VV		stávající + nová pozednice pro detail D3					
	VV		0,35*(2+2)		1,400			
	VV		L13					
	VV		stávající + nové úžlabí pro detail D1					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		2,800			
29	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	2,200	240,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333914					
	VV		L13					
	VV		stávající + nová vaznice pro detail D2					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
30	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	339,000	30,00	10 170,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		339		339,000			
	VV		Součet		339,000			
31	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	25,000	1 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381011					
32	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	100,000	302,26	30 225,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762321905					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103	t	3,127	850,00	2 657,95	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
D 764		Konstrukce klempířské						56 261,99
34	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	339,000	120,00	40 680,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		B1						
VV		339						
VV		Součet						
35	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	14,000	56,52	791,32	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		7,8+6,2						
VV		Součet						
36	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	35,600	180,00	6 408,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821						
37	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	34,000	42,39	1 441,33	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811						
38	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	28,000	79,33	2 221,31	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001851						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		10,5+17,5						
VV		Součet						
39	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	19,300	64,68	1 248,23	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891						
40	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	10,300	315,22	3 246,80	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		pozn.8						
VV		(1+0,8+0,5*2)*2*0,5*1						
VV		(0,6+0,9+0,5*2)*2*0,5*3						
VV		Součet						
41	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	112,50	225,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		pozn.2						
VV		2						
VV		Součet						
D 765		Krytina skládaná						10 242,25
42	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	339,000	30,00	10 170,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001						
43	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103	t	0,047	1 537,25	72,25	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
D 783		Dokončovací práce - nátery						11 156,72
44	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401	m2	870,582	5,19	4 515,10	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání						
VV		řez E-E plocha 1 vazby x počet vazeb						
VV		a = krokev 120x160						
VV		(0,12+0,16)*2*(8,25+7,5)*3						
VV		b = vazný trám 200x260						
VV		(0,2+0,26)*2*20,5*3						
VV		c = vaznice 180x220						
VV		(0,18+0,22)*2*1,0*2*3						
VV		d = pásek 120x160						
VV		(0,12+0,15)*2*1,5*4*3						
VV		e = sloupek 210x170						
VV		(0,21+0,17)*2*(1,3+1,5)*3						
VV		f 1= vzpěra 150x180						
VV		(0,15+0,18)*2*1,9*3						
VV		f2 - vzpěra 150x180						
VV		(0,15+0,18)*2*2,2*3						
VV		g = vaznice 200x170						
VV		(0,2+0,17)*2*1,0*2*3						
VV		h1 = pozednice 400x160						
VV		(0,4+0,16)*2*1,0*3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		h2 - pozednice 160x160					
	VV		(0,16+0,16)*2*1,0*3		1,920			
	VV		Mezisoučet		121,782			
	VV		řez G-G plocha 1 vazby x počet vazeb					
	VV		a = krokev 120x160					
	VV		(0,12+0,16)*2*(7,55+9,1)*15		139,860			
	VV		b = vazný trám 200x260					
	VV		(0,2+0,26)*2*28*15		386,400			
	VV		c = vaznice 180x240					
	VV		(0,18+0,24)*2*1,3*2*15		32,760			
	VV		d = pásek 150x160					
	VV		(0,15+0,16)*2*1,5*4*15		55,800			
	VV		e = sloupek 240x160					
	VV		(0,24+0,16)*2*1,55*2*15		37,200			
	VV		f = vzpěra 150x180					
	VV		(0,15+0,18)*2*(3+2,6)*15		55,440			
	VV		g = vaznice 200x170					
	VV		(0,2+0,17)*2*1,3*2*15		28,860			
	VV		h = pozednice 160x160					
	VV		(0,16+0,16)*2*1,3*15		12,480			
	VV		Mezisoučet		748,800			
	VV		Součet		870,582			
45	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	870,582	5,70	4 966,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
	Online PSC		oprášení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
46	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	33,500	50,00	1 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		(3+4,5)*1		7,500			
	VV		(6+2,5)*1		8,500			
	VV		17,5*1		17,500			
	VV		Součet		33,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01d - Budova školy - IV.etapa
Soupis:
01d_01 - Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa

KSO:	8013419	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	08318883
	2P stavební s.r.o.	DIČ:	CZ08318883
Projektant:		IČ:	75211017
	Ing. Michal Kot	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH		1 520 183,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 520 183,82	21,00%	319 238,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 839 422,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01d - Budova školy - IV.etapa
Soupis: **01d_01 - Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa**

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 520 183,82
HSV - Práce a dodávky HSV	178 512,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 184,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 212,20
94 - Lešení a stavební výtahy	83 212,20
998 - Přesun hmot	81 115,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 341 671,78
713 - Izolace tepelné	137 150,56
762 - Konstrukce tesařské	203 007,11
764 - Konstrukce klempířské	570 168,35
765 - Krytina skládaná	10 242,25
767 - Konstrukce zámečnické	15 081,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	406 022,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová					
Objekt:		SO-01d - Budova školy - IV.etapa					
Soupis:		01d_01 - Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa					
Místo:		Pelhřimov, ul. Růžová			Datum:		21.03.2024
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		Ing. Michal Kot
Uchazeč:		2P stavební s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 520 183,82		
------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV				178 512,04	
---	--	-----	---------------------	--	--	--	------------	--

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 184,48	
---	--	---	--	--	--	--	-----------	--

1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315223						
VV		ZV03						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

2	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	33,500	67,60	2 264,48	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121						
VV		viz otlučení						
VV		33,5			33,500			
VV		Součet			33,500			

3	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	33,500	320,00	10 720,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325353						

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 212,20	
---	--	---	-------------------------------------	--	--	--	-----------	--

D		94	Lešení a stavební výtahy				83 212,20	
---	--	----	--------------------------	--	--	--	-----------	--

4	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	40 566,000	0,90	36 509,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212						
VV		676,1*60			40 566,000			
VV		Součet			40 566,000			

5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	676,100	32,00	21 635,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812						

6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	40 566,000	0,10	4 056,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	----------	----------------

PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						

7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	676,100	5,00	3 380,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811						

8	K	99311111A2	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	676,100	5,00	3 380,50	
---	---	------------	---	----	---------	------	----------	--

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	275,000	30,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		10*3			30,000			
VV		17,5*14			245,000			
VV		Součet			275,000			

10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110						

D		998	Přesun hmot				81 115,36	
---	--	-----	-------------	--	--	--	-----------	--

11	K	9901A	Staveništní výtah	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
----	---	-------	-------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP		Staveništní výtah - dodávky, montáže, užívání, demontáže, odvozy ze stavby příp. další náklady spojené s provozem staveništního výtahu v rozsahu dle potřeb stavby v řešené etapě resp. dle harmonogramu zhotovitele.						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,838	1 330,98	1 115,36	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 341 671,78	
D	713		Izolace tepelné				137 150,56	
13	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	275,000	150,00	41 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121122					
	VV		č.1.1.06 - Púdorys krovu - Návrh					
	VV		N1+N2 - viz zametení					
	VV		275		275,000			
	VV		Součet		275,000			
14	M	63166767	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	302,500	145,00	43 862,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		275*1,1		302,500			
	VV		Součet		302,500			
15	M	63166769	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	302,500	165,00	49 912,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm					
16	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,561	1 361,67	2 125,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
D	762		Konstrukce tesařské				203 007,11	
17	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,726	350,00	4 104,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121					
	VV		9,837		9,837			
	VV		0,613		0,613			
	VV		1,276		1,276			
	VV		Součet		11,726			
18	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	5,000	206,39	1 031,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	2,750	103,00	283,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	VV		5*0,5*1,1		2,750			
	VV		Součet		2,750			
20	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,100	395,00	39,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
21	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,100	331,00	33,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
22	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	7,000	43,56	304,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
	VV		L12					
	VV		pozednice 160x160 - D3					
	VV		2+2		4,000			
	VV		L13					
	VV		úžlabí 140x180 - D1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
23	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	2,310	140,00	323,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		7*0,3*1,1		2,310			
	VV		Součet		2,310			
24	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,140	503,00	70,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
25	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,140	762,00	106,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
26	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	5,000	75,72	378,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					
	VV		L13					
	VV		vaznice 200x170 - D2					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	2,475	250,00	618,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M20					
	VV		5*0,45*1,1		2,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,475			
28	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,100	958,00	95,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20					
29	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,100	1 230,00	123,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm					
30	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně SOP	m	8,900	461,34	4 105,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
	VV		L12					
	VV		pozednice 160x160					
	VV		0,35+3,2+0,35		3,900			
	VV		L13					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		4,3+0,7		5,000			
	VV		Součet		8,900			
31	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2	m3	0,265	7 500,00	1 987,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		L12					
	VV		pozednice 160x160					
	VV		0,16*0,16*(0,35+3,2+0,35)		0,100			
	VV		L13					
	VV		úžlabí 140x180					
	VV		0,14*0,185*(4,3+0,7)		0,130			
	VV		Mezisoučet		0,230			
	VV		0,230*0,15		0,035			
	VV		Součet		0,265			
32	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně SOP	m	3,100	635,48	1 970,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934					
	VV		L13					
	VV		vaznice 200x170					
	VV		2+1,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
33	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	0,121	7 500,00	907,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		L13					
	VV		vaznice 200x170					
	VV		0,2*0,17*(2+1,1)		0,105			
	VV		0,105*0,15		0,016			
	VV		Součet		0,121			
34	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně SOP	m	4,000	731,19	2 924,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		L13					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2	m3	0,239	7 500,00	1 792,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		L13					
	VV		vazný trám 200x260					
	VV		0,2*0,26*4		0,208			
	VV		0,208*0,15		0,031			
	VV		Součet		0,239			
36	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	356,400	85,00	30 294,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
	VV		střecha					
	VV		339		339,000			
	VV		Detail B - ukončení hřebene					
	VV		(11+18)*(0,3+0,3)		17,400			
	VV		Součet		356,400			
37	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	9,837	6 000,00	59 022,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		356,4*0,024		8,554			
	VV		8,554*0,15		1,283			
	VV		Součet		9,837			
38	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,554	850,00	7 270,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
39	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	23,200	250,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(11,5+17,5)*0,8		23,200			
	VV		Součet		23,200			
40	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	0,613	6 000,00	3 678,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		23,2*0,024		0,557			
	VV		0,557*0,1		0,056			
	VV		Součet		0,613			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	23,200	40,02	928,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
42	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	58,000	249,40	14 465,27	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713120					
VV			č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
VV			řez 1-1´					
VV			(11,5+17,5)*2					
VV			Součet					
43	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	1,276	7 500,00	9 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2					
VV			58*0,1*0,2					
VV			1,16*0,1					
VV			Součet					
44	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,160	850,00	986,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
45	K	76289001	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	58,000	500,00	29 000,00	
PP			M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
VV			č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
VV			řez 1-1´					
VV			(11,5+17,5)*2					
VV			Součet					
46	K	76289003	M+D hranolu 1000x300x140mm vč.kotvení, impregnace pro ZV02 - viz č.1.1.10 Detaily lávky řez 3-3´	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
47	K	76289004	M+D hranolu 1000x100x140mm vč.kotvení, impregnace pro ZV02 - viz č.1.1.10 Detaily lávky řez 3-3´	kus	1,000	800,00	800,00	
48	K	762-DET-B	M+D příčníku tl.60mm vč.vyztužení deskou OSB, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny	kus	22,000	500,00	11 000,00	
VV			č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
VV			22					
VV			Součet					
49	K	762-DET-E	M+D latě 40x60mm, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny E	m	8,600	150,00	1 290,00	
VV			KV 8					
VV			8,6					
VV			Součet					
50	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,295	850,00	6 200,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
D 764			Konstrukce klempířské				570 168,35	
51	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	365,970	40,00	14 638,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
VV			střecha					
VV			339					
VV			KV3					
VV			31*0,87					
VV			Součet					
52	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou křevinu	m2	305,866	185,00	56 585,21	CS ÚRS 2023 02
PP			folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
VV			265,97*1,15					
VV			Součet					
53	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30°	m2	365,970	850,00	311 074,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111411					
54	K	764111491	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	365,970	10,00	3 659,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111491					
55	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000	2 957,01	2 957,01	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213452					
56	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	38,000	150,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764503106					
VV			č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh - viz pozn. zdvojení háků					
VV			38					
VV			Součet					
57	M	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	38,000	176,00	6 688,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	35,600	980,00	34 888,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513409					
59	K	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	34,000	500,00	16 999,86	
60	K	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	31,000	850,00	26 350,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218411					
61	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	24,490	348,94	8 545,45	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764208111					
VV			KV4		24,490			
VV			31*0,790		24,490			
VV			Součet					
62	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,225	58 000,00	13 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
VV			24,49*0,008*1,15		0,225			
VV			Součet		0,225			
63	K	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	19,300	590,69	11 400,27	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211472					
64	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	15,400	260,00	4 004,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,60 mm rš 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402					
65	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm - viz tab.PSV - KV7	m	15,400	87,62	1 349,39	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001114					
66	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,037	58 000,00	2 146,00	CS ÚRS 2023 02
PP			plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
VV			15,4*0,26*0,008*1,15		0,037			
VV			Součet		0,037			
67	K	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	17,200	480,00	8 256,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218404					
VV			KV8					
VV			8,6		8,600			
VV			KV9					
VV			8,6		8,600			
VV			KV10					
VV			0		0,000			
VV			Součet		17,200			
68	K	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy	m	43,000	750,00	32 250,00	
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
VV			č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
VV			5+8,5+6+5,5+18		43,000			
VV			Součet		43,000			
69	K	76490001	M+D napojení stávajících svodů na nový střešní žlab	kus	2,000	500,00	1 000,00	
70	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,438	2 509,06	8 626,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
D 765			Krytina skládaná				10 242,25	
71	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	339,000	30,00	10 170,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
72	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,047	1 537,25	72,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
D 767			Konstrukce zámečnické				15 081,51	
73	K	767-ZV01	M+D revizního ocelového žebříku vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			M+D revizního ocelového žebříku vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01					
74	K	767-ZV03	M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,050	1 630,16	81,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					406 022,00
76	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	870,582	50,00	43 529,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223121					
VV			viz ometení		870,582			
VV			870,582		870,582			
VV			Součet		870,582			
77	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	174,116	40,00	6 964,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214111					
VV			specifikace provedení viz č.1.1.09 - sanace		174,116			
VV			870,582*0,20		174,116			
VV			Součet		174,116			
78	K	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	638,876	140,00	89 442,64	
VV			střecha		372,900			
VV			339*1,1					
VV			ostatní		4,200			
VV			1*2,1*2		12,160			
VV			(38+38)*0,08*2		50,196			
VV			35,6*0,705*2		48,960			
VV			34*0,720*2		53,940			
VV			31*0,87*2		48,980			
VV			31*0,79*2		28,950			
VV			19,3*0,75*2		5,852			
VV			15,4*0,19*2		8,008			
VV			15,4*0,26*2		2,580			
VV			8,6*0,15*2		2,150			
VV			8,6*0,125*2		638,876			
VV			Součet					
79	K	783424201	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	638,876	101,34	64 742,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní antikoroziční nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783424201					
80	K	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	638,876	145,00	92 637,02	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783434101					
81	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	638,876	160,00	102 220,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783447101					
82	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	33,500	50,24	1 683,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
VV			viz oškrabání		33,500			
VV			33,5		33,500			
VV			Součet		33,500			
83	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,500	143,38	4 803,27	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis:
01e_00 - Bourání - V. etapa

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Růžová

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
2P stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Michal Kot

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 08318883
DIČ: CZ08318883

IČ: 75211017
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH			407 021,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	407 021,75 0,00	21,00% 12,00%	85 474,57 0,00
Cena s DPH			492 496,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis: 01e_00 - Bourání - V. etapa

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	407 021,75
HSV - Práce a dodávky HSV	275 704,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 395,55
94 - Lešení a stavební výtahy	80 418,18
96 - Bourání konstrukcí	10 977,37
997 - Přesun sutě	184 276,86
998 - Přesun hmot	31,94
PSV - Práce a dodávky PSV	131 317,40
712 - Powlakové krytiny	4 060,00
762 - Konstrukce tesařské	78 407,64
764 - Konstrukce klempířské	36 029,82
765 - Krytina skládaná	6 133,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 686,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis: 01e_00 - Bourání - V. etapa

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 407 021,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					275 704,35	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					91 395,55	
D	94	Lešení a stavební výtahy					80 418,18	
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	599,832	40,00	23 993,28	CS ÚRS 2023 02
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání			351,000			
VV		(13,5+13,5)*13,0			248,832			
VV		(0,9+15,48+0,9)*(13+2,8/2)			599,832			
VV		Součet						
2	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	35 989,920	0,90	32 390,93	CS ÚRS 2023 02
PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212						
VV		599,832*60			35 989,920			
VV		Součet			35 989,920			
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	599,832	10,00	5 998,32	CS ÚRS 2023 02
PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111						
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	35 989,920	0,10	3 598,99	CS ÚRS 2023 02
PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						
5	K	99311111A1	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	599,832	5,00	2 999,16	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	181,250	30,00	5 437,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		14,5*12,5			181,250			
VV		Součet			181,250			
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110						
D	96	Bourání konstrukcí					10 977,37	
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	181,250	4,20	761,13	CS ÚRS 2023 02
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		14,5*12,5			181,250			
VV		Součet			181,250			
9	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	181,250	10,00	1 812,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611						
10	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,640	470,38	301,04	CS ÚRS 2023 02
PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		pozn.6						
VV		0,8*0,8			0,640			
VV		Součet			0,640			
11	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	25,000	25,54	638,52	CS ÚRS 2023 02
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		12,5*1*2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
12	K	978023471	Výškrabání spár zdiva cihelného komínového + pomocné lešení	m2	26,800	250,00	6 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978023471					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh = pozn.6					
	VV		(2,75+0,6)*2*4		26,800			
	VV		Součet		26,800			
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,165	4 631,40	764,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042131					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh = pozn.6					
	VV		2,75*0,6*0,1		0,165			
	VV		Součet		0,165			
D		997	Přesun sutě				184 276,86	
14	K	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	17,500	1 600,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o púdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011					
15	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	32,290	1 500,00	48 435,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013156					
16	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
17	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	630,000	15,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322					
	VV		3 týdny					
	VV		30*21		630,000			
	VV		Součet		630,000			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,290	320,00	10 332,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 406,052	12,55	17 640,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		39,057*36		1 406,052			
	VV		Součet		1 406,052			
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	31,853	1 500,00	47 779,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
	VV		39,057		39,057			
	VV		-1,953		-1,953			
	VV		-1,953		-1,953			
	VV		-3,164		-3,164			
	VV		-0,134		-0,134			
	VV		Součet		31,853			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,953	1 900,00	3 710,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		39,057*0,05		1,953			
	VV		Součet		1,953			
22	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,953	3 520,00	6 874,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804					
	VV		39,057*0,05		1,953			
	VV		Součet		1,953			
23	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,164	300,00	949,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		od.762					
	VV		3,164		3,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		3,164				
24	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,134	4 510,00	604,34	CS ÚRS 2023 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814						
VV		od.712						
VV		0,134			0,134			
VV		Součet			0,134			
D 998		Přesun hmot					31,94	
25	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,024	1 330,98	31,94	CS ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003						
D PSV		Práce a dodávky PSV					131 317,40	
D 712		Povlakové krytiny					4 060,00	
26	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	203,000	20,00	4 060,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		B1						
VV		203			203,000			
VV		Součet			203,000			
D 762		Konstrukce tesařské					78 407,64	
27	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	2,800	240,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvu do 3 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331941						
VV		L14						
VV		pozednice 200x170						
VV		2,8			2,800			
VV		Součet			2,800			
28	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	1,500	280,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvu do 3 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331951						
VV		L14						
VV		vaznice 200x260						
VV		1,5			1,500			
VV		Součet			1,500			
29	K	762333914	Ůtesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	1,400	240,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ůtesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333914						
VV		L14						
VV		stávající + nová pozednice pro detail D3						
VV		0,35*(2+2)			1,400			
VV		Součet			1,400			
30	K	762333915	Ůtesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	2,200	230,00	506,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ůtesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333915						
VV		L14						
VV		stávající + nová vaznice pro detail D2						
VV		1,1*2			2,200			
VV		Součet			2,200			
31	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	203,000	30,00	6 090,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811						
VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání						
VV		B1						
VV		203			203,000			
VV		Součet			203,000			
32	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	25,000	1 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381011						
33	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	100,000	302,26	30 225,69	CS ÚRS 2023 02
PP		Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762321905						
34	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,127	850,00	2 657,95	CS ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103						
D 764		Konstrukce klempířské					36 029,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	203,000	120,00	24 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		B1					
	VV		203		203,000			
	VV		Součet		203,000			
36	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	12,500	79,33	991,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001851					
37	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	16,900	56,52	955,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		7,8+9,1		16,900			
	VV		Součet		16,900			
38	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	25,000	42,39	1 059,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
	VV		12,5*2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
39	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	12,850	315,22	4 050,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.8					
	VV		(0,6+0,9+0,5*2)*2*0,5*2		5,000			
	VV		(1,6+0,6+0,5*2)*2*0,5		3,200			
	VV		(2,75+0,9+0,5*2)*2*0,5		4,650			
	VV		Součet		12,850			
41	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004821					
	D	765	Krytina skládaná				6 133,04	
42	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	203,000	30,00	6 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
43	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,028	1 537,25	43,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 686,90	
44	K	783201401	Omětení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	499,200	5,19	2 589,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání					
	VV		řez G-G plocha 1 vazby x počet vazeb					
	VV		a = krokev 120x160					
	VV		(0,12+0,16)*2*(7,55+9,1)*10		93,240			
	VV		b = vazný trám 200x260					
	VV		(0,2+0,26)*2*28*10		257,600			
	VV		c = vaznice 180x240					
	VV		(0,18+0,24)*2*1,3*2*10		21,840			
	VV		d = pásek 150x160					
	VV		(0,15+0,16)*2*1,5*4*10		37,200			
	VV		e = sloupek 240x160					
	VV		(0,24+0,16)*2*1,55*2*10		24,800			
	VV		f = vzpěra 150x180					
	VV		(0,15+0,18)*2*(3+2,6)*10		36,960			
	VV		g = vaznice 200x170					
	VV		(0,2+0,17)*2*1,3*2*10		19,240			
	VV		h = pozednice 160x160					
	VV		(0,16+0,16)*2*1,3*10		8,320			
	VV		Součet		499,200			
45	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	499,200	5,70	2 847,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
	Online PSC		oprášení					
46	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806811					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		č.1.1.05 - Řezy - bourání = pozn.1					
	VV		12,5*1*2		25,000			
	VV		Součet		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt:
SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis:
01e_01 - Architektonicko-stavební řešení - V. etapa

KSO:	8013419	CC-CZ:	
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	08318883
	2P stavební s.r.o.	DIČ:	CZ08318883
Projektant:		IČ:	75211017
	Ing. Michal Kot	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 PŮDORYS KROVU – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.03 ŘEZY – STÁVAJÍCÍ STAV 1.1.04 PŮDORYS KROVU – BOURÁNÍ 1.1.05 ŘEZY – BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS KROVU – NÁVRH 1.1.07 ŘEZY – NÁVRH 1.1.08 PŮDORYS KROVU – NÁVRH SANACÍ 1.1.09 TABULKA STATICKÝCH SANACÍ 1.1.10 DETAILS VÝSTUPŮ NA LÁVKY 1.1.11 PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH 1.1.12 DETAILS STŘEŠNÍ KRYTINY 1.1.13 TABULKY PSV 1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH		982 291,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	982 291,46	21,00%	206 281,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 188 572,67

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis: 01e_01 - Architektonicko-stavební řešení - V. etapa

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	982 291,46
HSV - Práce a dodávky HSV	173 024,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 465,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 620,36
94 - Lešení a stavební výtahy	72 620,36
998 - Přesun hmot	80 938,34
PSV - Práce a dodávky PSV	809 266,85
713 - Izolace tepelné	90 394,91
762 - Konstrukce tesařské	87 791,97
764 - Konstrukce klempířské	370 266,43
765 - Krytina skládaná	6 133,04
767 - Konstrukce zámečnické	8 532,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	246 147,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis: 01e_01 - Architektonicko-stavební řešení - V. etapa

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 982 291,46

D HSV Práce a dodávky HSV 173 024,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 465,91

1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315223							
VV	ZV03							
VV	1							
VV	Součet							

2	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	25,000	67,60	1 689,91	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121							
VV	víz otlučení							
VV	25							
VV	Součet							

3	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	25,000	320,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325353							

4	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch komínů z cihel	m2	26,800	320,00	8 576,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623631001							
VV	č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh							
VV	pozn.6							
VV	(2,75+0,6)*2*4							
VV	Součet							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 620,36

D 94 Lešení a stavební výtahy 72 620,36

5	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	35 989,920	0,90	32 390,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212							
VV	599,832*60							
VV	Součet							

6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	599,832	32,00	19 194,62	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812							

7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	35 989,920	0,10	3 598,99	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	----------	----------------

PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211							

8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	599,832	5,00	2 999,16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811							

9	K	99311111A2	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	599,832	5,00	2 999,16	
---	---	------------	---	----	---------	------	----------	--

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	181,250	30,00	5 437,50	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111							
VV	č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání							
VV	14,5*12,5							
VV	Součet							

11	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110							

D 998 Přesun hmot 80 938,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	9901A	Staveništní výtah	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
	PP		Staveništní výtah - dodávky, montáže, užívání, demontáže, odvozy ze stavby příp. další náklady spojené s provozem staveništního výtahu v rozsahu dle potřeb stavby v řešení etapě resp. dle harmonogramu zhotovitele.					
13	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,705	1 330,98	938,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				809 266,85	
D	713		Izolace tepelné				90 394,91	
14	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	181,250	150,00	27 187,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121122					
	VV		č.1.1.06 - Půdorys krovu - Návrh					
	VV		N1+N2 - viz zametení					
	VV		181,25		181,250			
	VV		Součet		181,250			
15	M	63166767	pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	199,375	145,00	28 909,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		181,25*1,1		199,375			
	VV		Součet		199,375			
16	M	63166769	pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	199,375	165,00	32 896,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm					
17	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,029	1 361,67	1 401,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
D	762		Konstrukce tesařské				87 791,97	
18	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,917	350,00	2 420,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083121					
	VV		5,810		5,810			
	VV		0,359		0,359			
	VV		0,748		0,748			
	VV		Součet		6,917			
19	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	5,000	206,39	1 031,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
20	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	2,750	103,00	283,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M14					
	VV		5*0,5*1,1		2,750			
	VV		Součet		2,750			
21	M	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,050	395,00	19,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14					
22	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,050	331,00	16,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 14mm					
23	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	4,000	43,56	174,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112					
	VV		L14					
	VV		pozednice 200x170 - D3					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	1,320	140,00	184,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		4*0,3*1,1		1,320			
	VV		Součet		1,320			
25	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,080	503,00	40,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
26	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,080	762,00	60,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
27	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	5,000	75,72	378,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					
	VV		L14					
	VV		vaznice 200x260 - D2					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
28	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	2,475	250,00	618,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M20					
	VV		5*0,45*1,1		2,475			
	VV		Součet		2,475			
29	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,100	958,00	95,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20					
30	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,100	1 230,00	123,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm					
31	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně SOP	m	3,500	635,48	2 224,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934					
	VV		L14					
	VV		pozednice 200x170					
	VV		0,35+2,8+0,35		3,500			
	VV		Součet		3,500			
32	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2	m3	0,137	7 500,00	1 027,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		L14					
	VV		pozednice 200x170					
	VV		0,2*0,17*(0,35+2,8+0,35)		0,119			
	VV		0,119*0,15		0,018			
	VV		Součet		0,137			
33	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně SOP	m	2,600	731,19	1 901,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		L14					
	VV		vaznice 200x260					
	VV		1,5+1,1		2,600			
	VV		Součet		2,600			
34	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2	m3	0,155	7 500,00	1 162,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		L14					
	VV		vaznice 200x260					
	VV		0,2*0,26*(1,5+1,1)		0,135			
	VV		0,135*0,15		0,020			
	VV		Součet		0,155			
35	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	210,500	85,00	17 892,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
	VV		střecha					
	VV		203		203,000			
	VV		Detail B - ukončení hřebene					
	VV		12,5*(0,3+0,3)		7,500			
	VV		Součet		210,500			
36	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	5,810	600,00	3 486,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		210,5*0,024		5,052			
	VV		5,052*0,15		0,758			
	VV		Součet		5,810			
37	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,052	850,00	4 294,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí					
	Online PSC		svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
38	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	13,600	250,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(12,5+4,5)*0,8		13,600			
	VV		Součet		13,600			
39	M	60511012	řezivo jehličnaté neopracované středové	m3	0,359	6 000,00	2 154,00	
	PP		řezivo jehličnaté deskové středové					
	VV		13,6*0,024		0,326			
	VV		0,326*0,1		0,033			
	VV		Součet		0,359			
40	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	13,600	40,02	544,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
41	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	34,000	249,40	8 479,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713120					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1'					
	VV		(12,5+4,5)*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
42	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2	m3	0,748	7 500,00	5 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2					
	VV		34*0,1*0,2		0,680			
	VV		0,68*0,1		0,068			
	VV		Součet		0,748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	0,680	850,00	578,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
44	K	76289001	M+D zábradlí vč.SOP a impregnace	m	34,000	500,00	17 000,00	
	PP		M+D zábradlí vč.SOP a impregnace					
	VV		č.1.1.07 - Řezy - Návrh					
	VV		řez 1-1´					
	VV		(12,5+4,5)*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
45	K	762-DET-B	M+D příčníku tl.60mm vč.vyztužení deskou OSB, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny	kus	12,000	500,00	6 000,00	
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	K	762-DET-E	M+D latě 40x60mm, SOP, impregnace - viz č.1.1.12 - Detaily střešní krytiny E	m	18,700	150,00	2 805,00	
	VV		KV 8					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		18,700			
47	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,452	850,00	3 784,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
	D	764	Konstrukce klempířské				370 266,43	
48	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	215,006	40,00	8 600,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
	VV		střecha					
	VV		203		203,000			
	VV		KV3					
	VV		13,8*0,87		12,006			
	VV		Součet		215,006			
49	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	247,257	185,00	45 742,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	VV		215,006*1,15		247,257			
	VV		Součet		247,257			
50	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30°	m2	215,006	850,00	182 755,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111411					
51	K	764111491	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	215,006	10,00	2 150,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111491					
52	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000	2 957,01	2 957,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213452					
53	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru háku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764503106					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh - viz pozn. zdvojení háků					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
54	M	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	30,000	176,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	764311416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m	4,650	336,18	1 563,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311416					
	VV		č.1.1.11 - Púdorys střechy - návrh					
	VV		(2,75+0,9+0,5*2)*2*0,5		4,650			
	VV		Součet		4,650			
56	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	11,400	315,22	3 593,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		č.1.1.04 - Púdorys krovu - bourání					
	VV		pozn.8					
	VV		(0,6+0,9+0,5*2)*2		5,000			
	VV		(1,6+0,6+0,5*2)*2		6,400			
	VV		Součet		11,400			
57	K	764513409	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	27,700	980,00	27 146,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764513409					
58	K	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	27,700	500,00	13 849,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	13,800	850,00	11 730,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218411					
60	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	10,902	348,94	3 804,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764208111					
	VV		KV4		10,902			
	VV		13,8*0,790		10,902			
	VV		Součet					
61	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,100	58 000,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		10,902*0,008*1,15		0,100			
	VV		Součet		0,100			
62	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	18,500	260,00	4 810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,60 mm rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402					
63	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm - viz tab.PSV - KV7	m	18,500	87,62	1 621,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001114					
64	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,044	58 000,00	2 552,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule					
	VV		18,5*0,26*0,008*1,15		0,044			
	VV		Součet		0,044			
65	K	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	37,000	480,00	17 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218404					
	VV		KV8		18,500			
	VV		18,5					
	VV		KV9		18,500			
	VV		18,5					
	VV		KV10		0,000			
	VV		0		37,000			
	VV		Součet					
66	K	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy	m	25,000	750,00	18 750,00	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
	VV		č.1.1.11 - Půdorys střechy - návrh					
	VV		12,5+12,5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
67	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,113	2 509,06	5 301,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
	D	765	Krytina skládaná				6 133,04	
68	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	203,000	30,00	6 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
69	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,028	1 537,25	43,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 532,60	
70	K	767-ZV03	M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		M+D okenního rámu vč.výplně, povrchové úpravy, kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03					
71	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	1 630,16	32,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				246 147,90	
72	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	499,200	50,00	24 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223121					
	VV		viz ometení					
	VV		499,2		499,200			
	VV		Součet		499,200			
73	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	99,840	40,00	3 993,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214111					
	VV		specifikace provedení viz č.1.1.09 - sanace					
	VV		499,20*0,20		99,840			
	VV		Součet		99,840			
74	K	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	388,686	140,00	54 416,04	
	VV		střecha					
	VV		203*1,1		223,300			
	VV		ostatní					
	VV		1*2,1*2		4,200			
	VV		(30+30)*0,08*2		9,600			
	VV		27,7*0,705*2		39,057			
	VV		27,7*0,720*2		39,888			
	VV		13,8*0,87*2		24,012			
	VV		13,8*0,79*2		21,804			
	VV		18,5*0,19*2		7,030			
	VV		18,5*0,26*2		9,620			
	VV		18,5*0,15*2		5,550			
	VV		18,5*0,125*2		4,625			
	VV		Součet		388,686			
75	K	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	388,686	101,34	39 388,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783424201					
76	K	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	388,686	145,00	56 359,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783434101					
77	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	388,686	160,00	62 189,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783447101					
78	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	25,000	50,24	1 256,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
	VV		viz oškrabání					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
79	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	25,000	143,38	3 584,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

Objekt:

SO-01e - Budova školy - V.etapa

Soupis:

01e_14a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

8013419

Místo:

Pelhřimov, ul. Růžová

CC-CZ:

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

2P stavební s.r.o.

IČ:

08318883

DIČ:

CZ08318883

Projektant:

Ing. Michal Kot

IČ:

75211017

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.4.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA EI PŘÍLOHA Č. 1 VÝPOČET RIZIK DLE ČSN EN 62 305 1.4.02 PŮDORYS KROVU – EI 1.4.03 PŮDORYS STŘECHY – BLESKOSVOD 1.4.04 SCHÉMA ROZVADĚČE RP

Cena bez DPH

313 289,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	313 289,52	21,00%	65 790,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

379 080,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis: 01e_14a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová	Datum:	21.03.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Michal Kot
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	313 289,52
PSV - Práce a dodávky PSV	313 289,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud	251 761,94
742 - Elektroinstalace - slaboproud	55 277,58
M - Práce a dodávky M	6 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová							
Objekt:	SO-01e - Budova školy - V.etapa							
Soupis:	01e_14a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky							
Místo:	Pelhřimov, ul. Růžová					Datum:	21.03.2024	
Zadavatel:	Kraj Vysočina					Projektant:	Ing. Michal Kot	
Uchazeč:	2P stavební s.r.o.					Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

313 289,52

DPSVPráce a dodávky PSV

313 289,52

D741Elektroinstalace - silnoproud

251 761,94

1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	430,000	39,47	16 973,63	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110001 350+80					
					430,000			

2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	350,000	16,10	5 635,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
3	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	80,000	22,60	1 808,00	CS ÚRS 2023 02

PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
4	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	15,000	93,34	1 400,15	CS ÚRS 2023 02

PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112021					

5	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	15,000	93,00	1 395,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	40,000	49,91	1 996,22	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301 30+10					
					40,000			

7	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	30,000	50,80	1 524,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	10,000	19,90	199,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	250,000	40,30	10 076,01	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015					

10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	250,000	16,30	4 075,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	180,000	42,27	7 608,62	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016					

12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	180,000	26,10	4 698,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

13	K	741124646	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko	m	160,000	43,25	6 920,23	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP			Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 230 V, uložených do okapu a svodu uchycení na příchytky nebo lanko					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124646 40+20+40+40+20					
					160,000			

14	M	X34191001	kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů	m	160,000	220,00	35 200,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP			kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

15	K	741124684	Montáž kabel Cu topný-příchytka plastová do okapu nebo svodu	kus	160,000	28,79	4 606,80	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP			Montáž kabelů měděných topných bez ukončení doplňkových prvků příchytky plastové do okapu nebo svodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124684					

16	M	55344071	příchytka topného kabelu plastová do žlabu 150	kus	160,000	160,00	25 600,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

PP			příchytka topného kabelu plastová do žlabu 150					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

17	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	50,000	25,51	1 275,36	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124701					
18	M	34121580	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm2	m	25,000	25,00	625,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm2					
VV			25	25,000				
19	M	34121001	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 7x0,80mm2	m	25,000	55,00	1 375,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 7x0,80mm2					
VV			25	25,000				
20	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	61,000	96,98	5 916,02	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132103					
VV			34+10+17	61,000				
21	K	741210813	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000	265,17	265,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210813					
22	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	510,68	510,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210002					
23	M	X35713112	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 5 řady, šířka 12 modulárních jednotek	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
24	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	2,000	181,11	362,23	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310031					
25	M	34535071	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2023 02
PP			spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
26	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	2,000	234,98	469,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 2-dvoupólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310032					
27	M	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP54, šroubové svorky	kus	2,000	172,00	344,00	CS ÚRS 2023 02
PP			spínač nástěnný dvojpólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky					
28	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	115,63	115,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001					
29	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
30	K	741320105	Montáž jističů jednopolových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	178,33	1 248,29	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopolových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105					
31	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
PP			jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
32	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2023 02
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
33	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
34	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2023 02
PP			jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
35	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	332,97	332,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320165					
36	M	X35822401	vypínač 3-pólový 40 A vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	350,00	350,00	
37	K	741322001	Montáž svodičebleskových proudů nn typ 1 jednopolových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	2,000	130,96	261,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž přepětových ochrann se zapojením vodičů svodičebleskových proudů – typ 1 jednopolových, pro impulsní proud do 35 kA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322001					
38	M	1603378	SVODIC PREPETI D1, C2, 24V, 2-póly	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
PP			Referenční výrobek:SVODIC PREPETI BDM-024-V/2-FR1					
39	M	1603386	SVODIC PREPETI D1, C1, 24V, 4-póly	kus	1,000	3 050,00	3 050,00	
PP			Referenční výrobek:SVODIC PREPETI BDM-024-V/4-JFR1					
40	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	5,000	327,40	1 636,99	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322011					
41	M	1003172	SVODIC PREPETI T1+T2 12,5 3+1	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
42	M	1252983	SVODIC PREPETI 12,5 V/2	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	
PP			Referenční výrobek:SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/2					
43	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů	kus	1,000	123,53	123,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322151					
44	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2023 02
PP			svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu					
45	K	741330052	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	291,64	291,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330052					
46	M	35821000	stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC	kus	1,000	877,00	877,00	CS ÚRS 2023 02
PP			stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC					
47	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	17,000	346,02	5 882,42	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061					
48	M	X34825001	svítidlo průmyslové stropní/nástěnné přisazené kruhové D 200-300mm 2000lm, 15W IP 65, 4000K	kus	17,000	2 200,00	37 400,00	
PP			referenční výrobek Osmont Elektra					
49	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	13 876,89	13 876,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002					
50	K	741920114	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	545,24	1 090,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920114					
51	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,207	5 594,60	1 158,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741103					
52	K	X741330052	Montáž jednotky vyhřívání vpusť	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A					
53	M	X8500390802	Regulátor vyhřívání okapů	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	
PP			Referenční výrobek:Regulátor vyhřívání okapů ETO2-4550					
54	M	X10.042.276	Sada čidel pro vyhřívání okapů	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					55 277,58
55	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	84,000	200,73	16 861,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102					
56	M	X34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm	m	84,000	95,00	7 980,00	
VV			18+8+26+26+6					84,000
57	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	105,000	147,60	15 497,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122					
58	M	X34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 50mm	kus	105,000	65,00	6 825,00	
VV			105					105,000
59	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 063,84	2 063,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021					
60	M	31686012	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2m					
61	K	X742420021	Demontáž a zpětná montáž MW antén	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
62	K	X742420021.2	Průchodka střechou	kus	1,000	850,00	850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
D M			Práce a dodávky M					6 250,00
63	K	X.1016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	1,000	500,00	500,00	
64	K	X0161	Práce v rozvaděči R11	hod	3,000	800,00	2 400,00	
65	K	X018.123	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	350,00	350,00	
66	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
67	M	PR4	příslušenství do rozvaděče RP, svorky atd.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

Objekt:

SO-01e - Budova školy - V.etapa

Soupis:

01e_14b - Bleskosvod

KSO:

801 34 19

Místo:

Pelhřimov, ul. Růžová

CC-CZ:

Datum:

21.03.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

2P stavební s.r.o.

IČ:

08318883

DIČ:

CZ08318883

Projektant:

Ing. Michal Kot

IČ:

75211017

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.4.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA EI PŘÍLOHA Č. 1 VÝPOČET RIZIK DLE ČSN EN 62 305 1.4.02 PŮDORYS KROVU – EI 1.4.03 PŮDORYS STŘECHY – BLESKOSVOD 1.4.04 SCHÉMA ROZVADĚČE RP

Cena bez DPH

600 532,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	600 532,11	21,00%	126 111,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

726 643,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová
Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa
Soupis: 01e_14b - Bleskosvod

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		600 532,11
PSV - Práce a dodávky PSV		586 261,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud		135 024,44
741-1 - Elektroinstalace - vyrovnání potenciálu		115 609,19
741-2 - Elektroinstalace - izolovaný hromosvod		335 628,20
M - Práce a dodávky M		14 270,28
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		14 270,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava střechy ul. Růžová

Objekt: SO-01e - Budova školy - V.etapa

Soupis: 01e_14b - Bleskosvod

Místo: Pelhřimov, ul. Růžová Datum: 21.03.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot

Uchazeč: 2P stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 600 532,11

D PSV Práce a dodávky PSV 586 261,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 135 024,44

1	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	45,000	57,12	2 570,42	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410041

2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	27,450	51,70	1 419,17	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP
VV
drát D 10mm FeZn (9*5)*0,61 27,450

3	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	30,000	163,47	4 904,01	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022

4	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	30,000	34,10	1 023,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP
VV
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn 3*10 30,000

5	M	X35441996	asfaltová bandáž	kus	5,000	800,00	4 000,00	
---	---	-----------	------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

6	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	15,000	823,37	12 350,58	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430004

7	M	X1000305680	Nerezová zemnic tyč - 2000 mm pr. 20mm	kus	15,000	1 900,00	28 500,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

VV
5*3 15,000

8	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	120,000	167,65	20 117,58	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421813
8*15 120,000

9	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	160,000	152,79	24 445,74	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421833
80+15+15+15+10+10+15 160,000

10	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	80,000	76,63	6 130,01	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421843
60+20 80,000

11	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	8,000	114,24	913,93	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Online PSC
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421871

12	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	18 798,89	18 798,89	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003

13	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	3 781,39	3 781,39	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
Měření zemních odporů zemniče
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820001

14	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,322	4 564,34	1 469,72	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101

15	K	X741421871	Demontáž jímacích tyčí	kus	6,000	500,00	3 000,00	
----	---	------------	------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP
délky do 3,0m

16	K	X741421871.1	Demontáž stožáru	kus	2,000	800,00	1 600,00	
----	---	--------------	------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP
délky do 3,0m

D 741-1 Elektroinstalace - vyrovnání potenciálů 115 609,19

17	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	205,000	230,80	47 314,86	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741420001					
18	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	27,675	168,00	4 649,40	CS ÚRS 2023 02
PP			drát D 8mm AlMgSi (120+85)*0,135					
VV			27,675					
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	33,000	117,03	3 861,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741420021					
20	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	30,000	13,60	408,00	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
VV			30					
21			30,000					
21	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	3,000	57,30	171,90	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
22	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	3,000	142,57	427,71	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741420023					
23	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	3,000	43,60	130,80	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby					
24	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	5,000	130,03	650,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741420024					
25	M	35431022	svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	5,000	53,90	269,50	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm					
26	K	X741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdíva	kus	45,000	50,00	2 250,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových					
27	M	35442256	držák vedení univerzální, plast 100mm	kus	45,000	94,10	4 234,50	CS ÚRS 2023 02
PP			držák vedení univerzální, plast 100mm					
VV			15*3					
28			45,000					
28	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	3,000	404,49	1 213,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741420051					
29	M	35441802	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	3,000	359,00	1 077,00	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez					
30	M	35441847	držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 270mm, nerez	kus	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 270mm, nerez					
31	K	X741420042	Montáž vedení hromosvodné-podpěra na hřeben/střechu	kus	160,000	50,00	8 000,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových					
VV			40+120					
32			160,000					
32	M	X1140364	PODPERA VEDENI DESKOVE STRECHY	kus	40,000	45,00	1 800,00	
VV			15+15+10					
33			40,000					
33	M	X1142373	PODPERA AL PRO PLECHOVE STRECHY FALC	kus	120,000	320,00	38 400,00	
VV			120					
D 741-2			Elektroinstalace - izolovaný hromosvod				335 628,20	
34	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	117,03	1 170,27	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741420021					
35	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	10,000	57,30	573,00	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
36	K	741430011	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben	kus	5,000	1 160,99	5 804,93	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/741430011					
37	M	1252773	PODP. TRUBKA 50MM 3200MM GFK/AL 105331	kus	5,000	7 100,00	35 500,00	
PP			PODP. TRUBKA 50MM 3200MM GFK/AL 105331					
38	M	1251977	SADA PRO PRIPOJENI VODICU HVI 819294	kus	5,000	2 250,00	11 250,00	
PP			SADA PRO PRIPOJENI VODICU HVI 819294					
39	M	1412961	SVORKA PA PRO VODIC S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACI	kus	5,000	400,00	2 000,00	
PP			SVORKA PRO VODIC HVI FEZN/NEREZ 405020					
40	M	X1412961	Průchodka střechem	kus	5,000	1 300,00	6 500,00	
PP			SVORKA PRO VODIC HVI FEZN/NEREZ 405020					
41	K	X741430012	Montáž držáku podpůrné trubky	kus	5,000	800,00	4 000,00	
PP			Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben					
42	M	1030040220	Držák podpůrné trubky pro šikmé střechy	kus	5,000	4 100,00	20 500,00	
PP			!!! DEHN 105241 Držák pro plechové střechy pro odstup 550-900mm s trubkou Ø 48mm pro systémy con-H					
43	K	X741420002	Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací	m	170,000	280,00	47 600,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
44	M	1223750	vodič s vysokonapětovou izolací s=75cm, d=23mm, barva šedá	m	170,000	990,00	168 300,00	
VV			40+40+35+30+25					
45			170,000					
45	M	1250003	DRRAK VEDENI PRO MONTAZ NA STENU, PRO VODICE S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ D=20-23MM	kus	150,000	130,00	19 500,00	
VV			30*5					
46			150,000					
46	K	X741420041.1	Montáž připojovací sady	kus	10,000	850,00	8 500,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových					
47	M	1252777	PRIPOJOVACI CLENY + MONT. MAT.819148	kus	10,000	443,00	4 430,00	
PP			PRIPOJOVACI CLENY + MONT. MAT.819148					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
48	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	6,000	1 227,22	7 363,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113 (1,5*1*0,8)*5					
				6,000				
49	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	6,000	317,83	1 906,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123					
50	K	X460131113	Řezání, odstranění živice, včetně souvrství a opětovné zapravení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					