



Agendové číslo: **04479/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02YTA3P**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04479/2023/IM


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2023 smlouvu o dílo č. 04479/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže“ (dále jen „stavba“ či „dílo“)
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 1: Bourání příček, zárubní, dřevěného obkladu

Na základě požadavku uživatele bude upraveno dispoziční řešení. Bude odstraněna příčka mezi m.č. 1.03, 1.07, 1.09, 1.96, 2.70, dále budou odstraněny stávající obložení a příčky, což nebylo součástí původního záměru.

Hodnota víceprací činí 19.805,96 Kč bez DPH.

b) Změna č. 2: Neprovádění zděných příček – stavební práce, elektroinstalace, zdravotní technika

Na základě požadavku uživatele došlo k přehodnocení dispozičního uspořádání některých místností, proto nedojde ke zdění příček v takovém rozsahu, jak se původně předpokládalo. Tyto dispoziční úpravy mají dopad také na elektroinstalaci a ZTI původně umístěvanou do příček.

Hodnota méněprací činí 226.530,44 Kč bez DPH.

c) Změna č. 3: Demontáž ústředního vytápění v 1.PP až 5.NP

Součástí projektové dokumentace nebyla úprava ÚT v sociálních zařízeních. Po provedení bouracích prací v sociálních zařízeních, byl zjištěn havarijný stav rozvodů ÚT, které byly zazděny v bouraných příčkách. Z důvodu jejich budoucí potřeby dojde tedy ke kompletní demontáži všech rozvodů a případných těles ÚT v sociálních zařízeních 1. NP - 5.NP (domov mládeže) - jedná se o vnitřní prostory, kde bude udržována konstantní teplota jako ve zbylém okolí.

Hodnota víceprací činí 204.947,02 Kč bez DPH.

d) Změna č. 4: Výměna podlahových krytin

Na základě požadavku uživatele dojde v některých částech k doplnění či záměně materiálu podlahových krytin.

1) Změna zátěžového PVC na zátěžový koberec ve vybraných místnostech v 1., 2. a 3. NP, z důvodu sjednocení podlahových krytin v místnostech kabinetů a kanceláří

2) Doplnění PVC podlahy do místnosti č. 2.50, která nebyla součástí projektové dokumentace

3) Změna keramických podlah v místnosti č. 2.38 a 2.39 za zátěžové PVC z důvodu sloučení těchto místností.

Hodnota vícepráce činí 450.580,48 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací činí 530.367,24 Kč bez DPH.

e) Změna č. 5: Výměna ležatého vodovodního potrubí SV vč. armatur

Po provedení bouracích prací a následné kontrole rozvodů vodoinstalace v 1.NP, byl konstatován neuspokojivý stav plastových rozvodů. Na stávající potrubí není možno zhotovovat odbočky a nová napojení, která byla v projektu plánována, neboť hrozí jeho popraskání. Potrubí je proto nutno vyměnit v celé délce.

Hodnota víceprací činí 512.236,94 Kč bez DPH.

f) Změna č. 6: Změna rozsahu sanace obvodového zdiva

Po provedení sond v 1.PP a 2.PP došlo ke zhodnocení stavu. Není nutné provedení zasanování obvodového zdiva pod upraveným terénem, včetně odkopů a hydroizolací.

Došlo také ke zhodnocení stavu stávajících omítek v prostorách současné šatny. Zde se stav od doby provedení projektu zhoršil a s ohledem na jejich skutečný stav se došlo k závěru, že je nutné provedení zasanování omítek, odkopání na základovou spáru a provedení nových hydroizolací a drenáží.

Hodnota víceprací činí 356.388,81 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací činí 2.084.646,61 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací** činí:

cena bez DPH	2.841.544,29 Kč
DPH 21%	596.724,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.438.268,59 Kč
3. **Cena víceprací** činí:

cena bez DPH	1.543.959,21 Kč
DPH 21%	324.231,43 Kč
cena celkem vč. DPH	1.868.190,64 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	110.179.055,15 Kč
DPH 21%	23.137.601,58 Kč
cena celkem vč. DPH	133.316.656,73 Kč

(sto třicet tři milionů tři sta šestnáct tisíc šest set padesát šest korun českých a sedmdesát tři haléřů)
5. Příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace nákladů stavby se stává přílohou č. 2 smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 95/6886 ze dne 22. 04. 2024.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

V Otrokovicích dne

Elektronický podpis: 16.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

Peter Surovič
Digitálně podepsal
Peter Surovič
Datum: 2024.05.09
11:05:21 +02'00'

za zhotovitele

Peter Surovič
předseda představenstva

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt				0,00	
01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže	0,00	111 476 640,23	23 410 094,45	134 886 734,68
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	500 000,00	105 000,00	605 000,00
02	Stavební část	0,00	62 849 583,23	13 198 412,48	76 047 995,71
03	Zdravotechnika	0,00	11 453 081,00	2 405 147,01	13 858 228,01
04	Topení	0,00	149 570,00	31 409,70	180 979,70
05	Elektroinstalace	0,00	13 849 377,00	2 908 369,17	16 757 746,17
06	Vzduchotechnika	0,00	7 874 001,00	1 653 540,21	9 527 541,21
07	Slaboproudé rozvody	0,00	14 801 028,00	3 108 215,88	17 909 243,88
ZL č. 1: Bourání příček, zárubní, dřevěného obkladu		0,00	19 805,96	4 159,25	23 965,21
ZL č. 2: Neprovádění zděných příček - stavební práce, elektroinstalace, zdravotnicka		0,00	-226 530,44	-47 571,39	-274 101,83
ZL č. 3: Demontáž ústředního vytápění v 1.PP až 5.NP		0,00	204 947,02	43 038,87	247 985,89
ZL č. 4: Výměna podlahových krytin		0,00	-79 786,76	-16 755,22	-96 541,98
ZL č. 5: Výměna ležatého vodovodního potrubí studené vody vč. armatur		0,00	512 236,94	107 569,76	619 806,70
ZL č. 6: Změna rozsahu sanace obvodového zdiva		0,00	-1 728 257,80	-362 934,14	-2 091 191,94
Celkem za stavbu		0,00	110 179 055,15	23 137 601,58	133 316 656,73

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Položkový soupis prací a dodávek						
Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
ZL č.1 - bourání příček, zárubní, dřevěného obkladu (vícepráce)						
Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Bourání konstrukcí				9 659,06		
Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	42,32000	52,96	2 241,27	52,96	196,00
bourání příčky mezi m.č.1.25 a 1.26: 6,4*2,5		16,00000				
bourání příčky mezi m.č.2.38 a 2.39: 7*2,5		17,50000				
bourání příček m.č.1.03: 1,1*0,7*2+2,8*2,6		8,82000				
Bourání zdíva příček ze skleněných tvárcí, tloušťky do 100 mm	m2	9,60000	176,27	1 692,19	176,27	195,50
0,6*1*16		9,60000				
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	7,41	14,82	7,41	20,80
Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,80000	153,59	430,05	153,59	465,50
š.600 : 0,6*2		1,20000				
š.800 : 0,8*2		1,60000				
Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	5,98000	96,60	577,67		96,60
bourání příčky m.č.1.07: 2,3*2,6		5,98000				
Demontáž obložení stěn palubkami	m2	26,91000	148,29	3 990,48	148,29	212,50
bourání dř. obkladu stěn m.č.1.96: 1,3*20,7		26,91000				
Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	26,91000	26,48	712,58	26,48	37,90
Přesuny suti a vybouraných hmot				10 146,90		
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,90000	125,00	1 862,50	125,00	427,00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	44,70000	20,00	894,00	20,00	271,50
14,9*3		44,70000				
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,90000	60,00	894,00	60,00	275,50
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	208,60000	4,00	834,40	4,00	25,00
14,9*14		208,60000				
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,90000	180,00	2 682,00	180,00	391,50
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	149,00000	4,00	596,00	4,00	43,60
14,9*10		149,00000				
Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,90000	160,00	2 384,00	160,00	2 725,00
				19 805,96		

Položkový soupis prací a dodavek									
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka							
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže							
R:	001	ZL č.2 - Neprovádění zděných příček - stavební práce, elektroinstalace, zdravotní technika (méněp							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I	
Stavební část									
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						-40 297,38		
44	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-51,25850	786,16	-40 297,38	786,16	878,00	
		m.č.1.04: (1,5+0,3)*2,5			-4,50000				
		m.č.1.05: (1,5+0,6)*2,5			-5,25000				
		m.č.1.08: (1,5+0,6)*2,5			-5,25000				
		m.č.1.29: (1,688+1,65)*2,5-(0,7*1,97)			-6,96600				
		m.č.2.10: (1,3+1,65)*2,5-(0,7*1,97)			-5,99600				
		m.č.2.11: (1,3+1,65)*2,5-(0,7*1,97)			-5,99600				
		m.č.2.12: (1,3+1,575)*2,5-(0,7*1,97)			-5,80850				
		m.č.2.13: (1,3+1,575)*2,5-(0,7*1,97)			-5,80850				
		m.č.2.14: (1,25+1,575)*2,5-(0,7*1,97)			-5,68350				
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy						-33 674,78		
124	612421637R0	Omytky vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-102,51700	328,48	-33 674,78	328,48	525,00	
		51,2585*2			-102,51700				
Díl: 766/767	Výplně otvorů						-82 969,02		
299	0029	Dod+mont dveře posuvné 700/1970 kompletní prvek 29/T vč.záručně a příslušenství, viz. výpis dveří	ks	-6,00000	13 828,17	-82 969,02	13 828,17		
Díl:	Malby						-5 409,86		
364	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-105,51700	11,39	-1 201,84	11,39	24,30	
365	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-105,51700	39,88	-4 208,02	39,88	65,20	
Silnoproud									
Díl: A	Svitidla						-9 276,00		
A.003	A4	Svítilno přisazené, těleso z bílého UV stbálního, samozhášivého PC. Krytí IP65. Osazeno EVG předřadníkem, LED 24W/2473lm/4K/IK07. Životnost 30.000h, L70B50. Třída izolace II. Svítidlo osvobozeno od fotobiologického odpadu RG0. Certifikát CE. Rozměr d=330mm,v=55mm.	kus	-6,00000	1 546,00	-9 276,00	1 546,00		
Díl: B	Přístroje						-2 952,00		
B.005	N	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	kus	-6,00000	239,00	-1 434,00	239,00		
B.020	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	kus	-6,00000	253,00	-1 518,00	239,00		
Díl: D	Kabeláž						-3 328,00		
D.027	N	Kabel CXKH-R (B2ca s1d1) 3x1,5	m	-64,00000	52,00	-3 328,00	52,00		
		kabely pro vypínače č.5			-46,00000				
		kabely pro zásuvky			-18,00000				
Slaboproud - EPS									
Díl:	adresovatelné hlásiče & sokly						-9 865,80		
		multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	kus	-6,00000	1 441,20	-8 647,20	1 441,20		
		hlásičová patice základní provedení	kus	-6,00000	203,10	-1 218,60	203,10		

Díl:	INSTALAČNÍ MATERIÁL					-546,00	
	J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel - kruhové linky standardní	m	-30,00000	18,20		-546,00	18,20
	Zdravotechnika						
Díl:	Sanitární technika -provedení standardní					-34 440,00	
12	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou	ks	-6,00000	4 288,00		-25 728,00	4 288,00
13	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpust	ks	-6,00000	1 452,00		-8 712,00	1 452,00
Díl:	Vnitřní kanalizace					-2 293,20	
	Potrubí z plastových trub vícevrstevných (PP) připojovací DN 50	m	-4,20000	546,00		-2 293,20	546,00
	6ks * 0,7m						
Díl: 722	Vnitřní vodovod, požární vodovod					-1 478,40	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	-4,20000	352,00		-1 478,40	352,00
	6ks * 0,7m						
	Celkem					-226 530,44	

Položkový soupis prací a dodávek								
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
R:	001	ZL č.3 - demontáž ústředního vytápění v .1PP až 5.NP (vícepráce)						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				44 730,00		
	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	70,00000	639,00	44 730,00		639,00
Díl:	713					11 289,78		
	1 713400821R00	Odstranění izolace potrubí	m2	111,78000	101,00	11 289,78	455,00	101,00
		0,032*3,14*800			80,38000			
		0,1*3,14*100			31,40000			
Díl:	731	Kotelny				17 663,70		
	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	14,00000	1 030,00	14 420,00		1 030,00
	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dlů do 50 kg (demontáž přípojek k otop.tělesům - 28ks)	kg	75,00000	29,10	2 182,50		29,10
	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	28,00000	37,90	1 061,20		37,90
Díl:	733	Rozvod potrubí				58 933,40		
	5 733110806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	800,00000	35,00	28 000,00	35,00	35,60
	10 733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	35,00000	125,00	4 375,00	125,00	125,00
	11 733123922R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm	kus	2,00000	626,00	1 252,00	626,00	658,00
	14 733192925R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 89 mm	kus	35,00000	644,00	22 540,00	656,00	644,00
	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,52000	1 820,00	2 766,40		1 820,00
Díl:	734	Armatury				17 430,00		
	16 734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	28,00000	120,00	3 360,00	120,00	122,50
	20 734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	28,00000	138,50	3 878,00	154,00	138,50
	24 734233122R00	Kohout kulový DN 20	kus	28,00000	364,00	10 192,00	364,00	632,00
Díl:	735	Otopná tělesa				26 088,00		
	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 1500 mm	kus	92,00000	180,00	16 560,00		180,00
	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	184,00000	15,60	2 870,40		15,60
	44 904 R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci topná zkouška	h	12,00000	399,00	4 788,00	399,00	572,00
	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,23000	1 520,00	1 869,60		1 520,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 780,00		
	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	70,00000	354,00	24 780,00		354,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 032,14		
	369 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvě podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,64000	125,00	580,00	125,00	427,00
	370 979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	13,92000	20,00	278,40	20,00	271,50
		4,64*3			13,92000			
	371 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,75000	60,00	165,00	60,00	275,50
	372 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,96000	4,00	259,84	4,00	25,00
		4,64*14			64,96000			
	373 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,64000	180,00	835,20	180,00	391,50
	374 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,40000	4,00	185,60	4,00	43,60
		4,64*10			38,50000			
	375 979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,89000	40,00	75,60	40,00	2 725,00
	375a 979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,75000	160,00	440,00	160,00	2 725,00
	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,25000	4 850,00	1 212,50		4 850,00
Celkem						204 947,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
R:	001	ZL č.4a - Výměna podlahových krytin - mínusové položky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-68 976,36		
313	771101101R	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramikou dlažbu průmyslovým vysavačem m.č.0.45: 7,47*3,025 - 2,13*0,98 m.č.2.39: 7,4*5,9	m2	-64,16935	10,82	-694,31	10,82	8,10
					20,50935			
					43,66000			
314	771101210R	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod	m2	-64,16935	32,47	-2 083,58	32,47	54,40
317	771475014R	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m.č.0.45: 19,3 m.č.2.39: 25,7	m	-45,00000	216,48	-9 741,60	216,48	152,00
					19,30000			
					25,70000			
319	771479001R	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro	m	-45,00000	21,65	-974,25	21,65	106,50
320	771575109R	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-64,16935	519,56	-33 339,83	519,56	676,00
321	771579791R	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 64,16935*0,2	m2	-12,83387	21,65	-277,85	21,65	17,30
					12,83387			
322	771579793R	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-64,16935	21,65	-1 389,27	21,65	16,20
323	77101	Dod keramická dlažba R10 64,16935*1,1	m2	-70,58629	290,08	-20 475,67	290,08	
					70,58629			
Díl: 776		Podlahy povlakové				-461 390,88		
332	776421200R	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m.č.1.03: 19,7 m.č.1.04: 19,7 m.č.1.05: 19,5 m.č.1.06: 19,9 m.č.1.07: 19,7 m.č.1.08: 19,7 m.č.1.09: 20,2 m.č.1.19: 18,63 m.č.1.20: 17,57 m.č.1.21: 16,61 m.č.1.25: 17,6 m.č.1.26: 18,6 m.č.1.27: 17,4 m.č.1.28: 18,8 m.č.1.29: 23,2 m.č.1.39: 17 m.č.2.13: 17 m.č.2.14: 23,9 m.č.2.35: 18,74 m.č.2.36: 24,36 m.č.2.45: 18 m.č.2.57: 18,2 m.č.3.16: 17,5 m.č.3.17: 17,6 m.č.3.18: 23,5 m.č.3.19: 17,8 m.č.3.20: 17,3 m.č.0.45: 19,3 m.č.2.39: 25,7	m	-472,71000	54,12	-25 583,07	54,12	69,10
					-19,70000			
					-19,70000			
					-19,50000			
					-19,90000			
					-19,70000			
					-19,70000			
					-20,20000			
					-18,63000			
					-17,57000			
					-16,61000			
					-17,60000			
					-18,60000			
					-17,40000			
					-18,80000			
					-23,20000			
					-17,00000			
					-17,00000			
					-23,90000			
					-18,74000			
					-24,36000			
					-18,00000			
					-18,20000			
					-17,50000			
					-17,60000			
					-23,50000			
					-17,80000			
					-17,30000			
					19,30000			
					25,70000			
335	776521100R	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	-551,79915	177,51	-97 949,87	177,51	321,50

		m.č. 1.03: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.04: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.05: 2,8*7,35		-20,58000				
		m.č. 1.06: 3*7,35		-22,05000				
		m.č. 1.07: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.08: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.09: 3,15*7,35		-23,15250				
		m.č. 1.19: 3,315*6,4		-21,21600				
		m.č. 1.20: 2,785*6,4		-17,82400				
		m.č. 1.21: 2,305*6,4		-14,75200				
		m.č. 1.25: 2,8*6,4		-17,92000				
		m.č. 1.26: 3,3*6,4		-21,12000				
		m.č. 1.27: 2,7*6,4		-17,28000				
		m.č. 1.28: 3,4*6,4		-21,76000				
		m.č. 1.29: 5,6*6,4		-35,84000				
		m.č. 1.39: 2,6*6,3		-16,38000				
		m.č. 2.13: 6,05*6,3		-38,11500				
		m.č. 2.14: 6,05*6,3		-38,11500				
		m.č. 2.35: 4,67*5,1		-23,81700				
		m.č. 2.36: 2,98*7,4+3,2*3,25		-32,45200				
		m.č. 2.45: 3,1*6,3		-19,53000				
		m.č. 2.57: 3*6,5		-19,50000				
		m.č. 3.16: 2,85*6,3		-17,95500				
		m.č. 3.17: 2,9*6,3		-18,27000				
		m.č. 3.18: 5,85*6,3		-36,85500				
		m.č. 3.19: 3*6,3		-18,90000				
		m.č. 3.20: 2,75*6,3		-17,32500				
		m.č. 0.45: 7,47*3,025 - 2,13*0,98		20,50935				
		m.č. 2.39: 7,4*5,9		43,66000				
337	776994111R	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-551,79915	37,88	-20 902,15	37,88	60,90
		m.č. 1.03: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.04: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.05: 2,8*7,35		-20,58000				
		m.č. 1.06: 3*7,35		-22,05000				
		m.č. 1.07: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.08: 2,9*7,35		-21,31500				
		m.č. 1.09: 3,15*7,35		-23,15250				
		m.č. 1.19: 3,315*6,4		-21,21600				
		m.č. 1.20: 2,785*6,4		-17,82400				
		m.č. 1.21: 2,305*6,4		-14,75200				
		m.č. 1.25: 2,8*6,4		-17,92000				
		m.č. 1.26: 3,3*6,4		-21,12000				
		m.č. 1.27: 2,7*6,4		-17,28000				
		m.č. 1.28: 3,4*6,4		-21,76000				
		m.č. 1.29: 5,6*6,4		-35,84000				
		m.č. 1.39: 2,6*6,3		-16,38000				
		m.č. 2.13: 6,05*6,3		-38,11500				
		m.č. 2.14: 6,05*6,3		-38,11500				
		m.č. 2.35: 4,67*5,1		-23,81700				
		m.č. 2.36: 2,98*7,4+3,2*3,25		-32,45200				
		m.č. 2.45: 3,1*6,3		-19,53000				
		m.č. 2.57: 3*6,5		-19,50000				
		m.č. 3.16: 2,85*6,3		-17,95500				
		m.č. 3.17: 2,9*6,3		-18,27000				
		m.č. 3.18: 5,85*6,3		-36,85500				
		m.č. 3.19: 3*6,3		-18,90000				
		m.č. 3.20: 2,75*6,3		-17,32500				
		m.č. 0.45: 7,47*3,025 - 2,13*0,98		20,50935				
		m.č. 2.39: 7,4*5,9		43,66000				
338	77601	Dod zatěžové PVC	m2	-658,97717	452,45	-298 154,22	452,45	
		616,9685*1,1		-677,66635				
		připočet pro soklík: 517,71*0,1*1,1		-56,94810				
		64,16935*1,1		70,58629				
		připočet pro soklík: 45*0,1*1,1		4,95000				
339	776012	Dod soklíková lišta	m	-496,34550	37,88	-18 801,57	37,88	
		517,71*1,05		-543,59550				
		45*1,05		47,25000				
Celkem						-530 367,24		

Položkový soupis prací a dodávek								
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
R:	001	ZL č.4b - Výměna podlahových krytin - plusové položky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Díl: 96		Bourání konstrukcí						2 411,81
186	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m.č.2.50: 17,7*0,02	m3	0,35400	1 377,00	487,46	1 377,00	3 595,00
227	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	17,70000	10,59	187,44	10,59	15,90
229	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	18,22000	95,33	1 736,91	95,33	116,00
Díl: 776		Podlahy povlakové						443 483,90
334	776431010R00	Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty 517,71*1,1 m.č.2.50: 17,7*1,1	m	588,95100	59,53	35 060,25	59,53	150,00
					569,48100			
					19,47000			
336	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních 615,96850 m.č.2.50: 6,495*2,805	m2	634,18850	128,81	81 689,82	128,81	227,50
					615,96850			
					18,22000			
340	77602	Dod zátěžový koberec 615,9685*1,1 569,481*0,1 m.č.2.50: 18,22*1,1 m.č.2.50: 19,47*0,1	m2	756,53845	431,88	326 733,83	431,88	1 027,00
					677,56535			
					56,98410			
					20,04200			
					1,94700			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						4 142,01
344	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	18,22000	43,30	788,93	43,30	45,20
345	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	18,22000	182,92	3 332,80	182,92	240,50
348	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	0,05466	371,11	20,28	371,11	854,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						542,76
369	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,79700	125,00	99,63	125,00	427,00
370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,797*3	t	2,39100	20,00	47,82	20,00	271,50
					13,92000			
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,79700	60,00	47,82	60,00	275,50
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,797*14	t	11,15800	4,00	44,63	4,00	25,00
					11,15800			
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,79700	180,00	143,46	180,00	391,50
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,797*10	t	7,97000	4,00	31,88	4,00	43,60
					7,97000			
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,79700	160,00	127,52	160,00	2 725,00
Celkem						450 580,48		

Položkový soupis prací a dodávek						
Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
ZL č.5 - výměna ležatého vodovodního potrubí SV vč. armatur (vícepráce)						
Název položky	MJ	Množství	Cena / Mj	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Svislé a kompletní konstrukce				1 500,00		
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	ks	6,00000	250,00	1 500,00		250,00
Úpravy povrchu, podlahy				349,68		
Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	1,50000	233,12	349,68	233,12	466,00
Vnitřní vodovod				197 965,70		
Hodinová zúčtovací sazba instalatér (Zastavení a vypuštění vody ze stoupaček)	hod	24,00000	510,00	12 240,00		510,00
Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	110,00000	54,80	6 028,00		54,80
Zhotovení odbočky tř.11-13 D 57 mm, tl 2,6 mm	kus	22,00000	613,00	13 486,00		613,00
Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	110,00000	32,90	3 619,00		32,90
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (Demontáž původních zavěsů, konzol a objímek)	kg	250,00000	56,10	14 025,00		56,10
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	30,00000	261,00	7 830,00		261,00
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	30,00000	584,00	17 520,00		584,00
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	kus	29,00000	70,80	2 053,20		70,80
Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 63x5,8 mm	kus	26,00000	515,00	13 390,00		515,00
Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 75x6,8 mm	kus	6,00000	733,00	4 398,00		733,00
Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 90x8,2 mm	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		1 100,00
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	27,00000	621,00	16 767,00		621,00
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	25,00000	755,00	18 875,00		755,00
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	1 530,00	6 120,00		1 530,00
Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000	3 540,00	10 620,00		3 540,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	119,00000	48,00	5 712,00	48,00	123,00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	119,00000	48,00	5 712,00	48,00	52,30
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	9,65000	1 970,00	19 010,50		1 970,00
Hodinová zúčtovací sazba instalatér (Hzs-nezmeritelné /nepředvídané/ instalaterské práce)	hod	36,00000	510,00	18 360,00		510,00

Rozvod potrubí				262 306,80		
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	10,00000	429,00	4 290,00	429,00	458,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	10,00000	542,00	5 420,00		542,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	4,00000	850,00	3 400,00		850,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 75x10,3 mm	m	50,00000	1 270,00	63 500,00		1 270,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	45,00000	1 060,00	47 700,00		1 060,00
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	10,00000	162,00	1 620,00	162,00	166,00
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	49,00000	234,00	11 466,00		234,00
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm	m	50,00000	317,00	15 850,00		317,00
Přechodka dGK PPR PN 20 D 75 x G 2 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	6,00	1 890,00	11 340,00		1 890,00
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,00	1 160,00	9 280,00		1 160,00
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	32,00	584,00	18 688,00		584,00
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	24,00	488,00	11 712,00		488,00
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	10,00	803,00	8 030,00		803,00
Montáž armatury plastové PPR DN 63 ostatní typ	kus	27,00	256,00	6 912,00		256,00
nátrubek PPR D 90mm	kus	2,00	227,00	454,00		227,00
nátrubek PPR D 75mm	kus	25,00	226,00	5 650,00		226,00
Montáž armatury plastové PPR DN 63 ostatní typ	kus	26,00	256,00	6 656,00		256,00
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 75mm	kus	10,00	225,00	2 250,00		225,00
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm	kus	10,00	115,00	1 150,00		115,00
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	6,00	64,80	388,80		64,80
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/50	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00		2 350,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg (závěsy, trubní korýtka, objímky)	kg	200,00000	121,00	24 200,00		121,00
Lešení a stavební výtahy				25 980,00		
Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,00000	2 210,00	6 630,00		2 210,00
Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití 3ks na 20dnů	kus	60,00000	260,00	15 600,00		260,00
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00		1 250,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 249,00		
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm	kus	11,00000	304,00	3 344,00		304,00
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	15,00000	127,00	1 905,00		127,00
Přesuny suti a vybouraných hmot				8 973,76		

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,46000	125,00	307,50	125,00	427,00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,38000	20,00	147,60	20,00	271,50
2,46*3						
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,46000	60,00	147,60	60,00	275,50
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,44000	4,00	137,76	4,00	25,00
2,46*14						
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,46000	180,00	442,80	180,00	391,50
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,60000	4,00	98,40	4,00	43,60
2,46*10						
Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,81000	160,00	129,60	160,00	2 725,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,55000	4 050,00	2 227,50		4 050,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,10000	4 850,00	5 335,00		4 850,00
Hodinové zúčtovací sazby				9 912,00		
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (Hzs-nezmeritelné /nepředvídané/ stavební práce)	hod	24,00000	413,00	9 912,00		413,00
				512 236,94		

Položkový soupis prací a dodávek								
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
R:	02	ZL č.6a - neprovádění výkopových prací + izolace 1.PP + 2.PP - minusové položky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Díl: 1 Zemní práce					-867 054,93			
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-366,12000	109,00	-39 907,08	109,00	242,00
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 681,12000			-681,12000			
		105*1,2*2,5			315,00000			
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-481,12000	180,00	-86 601,60	180,00	194,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		1pp skladba X v.č. 06N,07N : 79,6*1,2*3+79,6*1,2*3			-373,12000			
		snížení pro 2.pp : 15*3*1,2*2			-108,00000			
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-366,12000	26,00	-9 519,12	26,00	44,90
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 a 8 : 481,12000+200			-681,12000			
		105*1,2*2,5			315,00000			
10	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-252,60000	373,71	-94 399,15	373,71	269,50
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
		kolem objektu po zateplení : 567,6			-567,60000			
		kolem objektu po zateplení : 105*1,2*2,5			315,00000			
13	174101101R00	Zásyp sypatinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-320,71200	225,59	-72 349,42	225,59	147,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		kolem objektu po zateplení : 681,12-567,6*0,08			-635,71200			
		kolem objektu po zateplení : 105*1,2*2,5			315,00000			
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-467,31000	150,00	-70 096,50	150,00	280,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 567,6*1,85			-1 050,06000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 315*1,85			582,75000			
15a	1510001	Zřízení a odstranění pažení vč.rozepření,vzepření,zabezpečení	m2	-345,50000	690,00	-238 395,00	690,00	
		způsob,typ a realizace - dle vlastního konkrétního způsobu,technologie dodavatele						
					-660,5			
					315			
16	583418024R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	-641,42400	398,78	-255 787,06	398,78	538,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 635,712*2			-1 271,42400			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 315*2			630,00000			
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					-803 205,08			
110	289475111R00	Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty stěn,	m2	-567,60000	1 076,69	-611 129,24	1 076,69	1 384,00
		1pp skladba X v.č. 06N,07N : 79,6*3+79,6*3			-477,60000			
		snížení pro 2.pp : 15*3*2			-90,00000			

111	289475191R0	Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty stěn, příplatek za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	-1 135,20000	169,20	-192 075,84	169,20	461,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 567,60000*2		-1 135,20000				
Díl: 711		Izolace proti vodě				-208 632,87		
248	711112001R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	-305,10000	28,67	-8 747,22	28,67	30,50
		1pp skladba X v.č. 06N,07N : 79,6*3+79,6*3		-477,60000				
		snížení pro 2.pp : 15*3*2		-90,00000				
		105*2,5		262,50000				
250	711142559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	-610,20000	132,62	-80 924,72	132,62	155,50
		1pp skladba X v.č. 06N,07N : (79,6*3+79,6*3)*2		-955,20000				
		snížení pro 2.pp : 15*3*2*2		-180,00000				
		(105*2,5)*2		525,00000				
253	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	-122,04000	79,57	-9 710,72	79,57	114,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 567,6*0,4		-227,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 262,5*0,4		105,00000				
254	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-732,24000	149,20	-109 250,21	149,20	349,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1135,2*1,2		-1 362,24000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 525*1,2		630,00000				
Díl: 713		Izolace tepelné				-205 753,73		
256	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	-335,61000	86,59	-29 060,47	86,59	209,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 567,6*1,1		-624,36000				
		105*2,5*1,1		288,75000				
258	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-462,60000	162,33	-75 093,86	162,33	211,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		1pp skladba X v.č. 06N,07N : 79,6*3+79,6*3		-477,60000				
		snížení pro 2.pp : 15*3*2		-90,00000				
		105*1		105,00000				
262	713002	Dod XPS tl.80mm	m2	-476,47800	213,23	-101 599,40	213,23	
		1pp skladba X v.č. 06N,07N : (79,6*3+79,6*3)*1,03		-491,92800				
		snížení pro 2.pp : 15*3*2*1,03		-92,70000				
		odkaz na položku č.258: 105*1,03		108,15000				
Celkem						-2 084 646,61		

Položkový soupis prací a dodávek								
S:	Ši056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka						
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže						
R:	02	ZL č.6b - provádění výkopových prací + izolace v místě cukrárny - plusové položky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	SoD	ÚRS 24/I + RTS 24/I
Díl: 1 Zemní práce			102 201,65					
8	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	115,00000	888,71	102 201,65	888,71	2 055,00
		část výkopu pro skladbu X 200 m3			-200,00000			
		105*1,2*2,5			315,00000			
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry			7 680,68					
17	212792112R0	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, v.č. 06N : 85	m	20,00000	173,18	3 463,60	173,18	180,50
		105,00000			-85,00000			
					105,00000			
18	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie od sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	40,00000	39,88	1 595,20	39,88	44,20
		85*0,5*4			-170,00000			
		105*0,5*4			210,00000			
22b	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	20,60000	51,60	1 062,96	58,11	51,60
		85*1,03			-87,55000			
		105*1,03			108,15000			
23	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	44,00000	35,43	1 558,92	35,43	58,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 170,00000*1,1			-187,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 210,00000*1,1			231,00000			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			35 889,00					
39	319201311R0	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	m2	262,50000	136,72	35 889,00	136,72	249,50
		105*2,5			262,50000			
Díl: 501 Dlažby			32 021,51					
90	564231111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	52,50000	91,10	4 782,75	106,39	91,10
		105*0,5			52,50000			
99	596811111R0	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	52,50000	223,50	11 733,75	300,91	223,50
		105*0,5			52,50000			
108	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	55,12500	281,27	15 505,01	281,27	478,50
		odkaz na položku č.99: 52,5*1,05			55,12500			
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			118 387,50					
622331121		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	262,50000	451,00	118 387,50		451,00
		105*2,5			262,50000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí			46 336,50					
176	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	52,50000	72,60	3 811,50	78,20	72,60
		105*0,5			49,50000			
978036191		Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	262,50000	162,00	42 525,00		162,00
		105*2,5			262,50000			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			13 871,97					
369	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,37000	125,00	2 546,25	125,00	427,00

370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 20,37*3	t	61,11000	20,00	1 222,20	20,00	271,50
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,37000	60,00	1 222,20	60,00	275,50
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 20,37*14	t	285,18000	4,00	1 140,72	4,00	25,00
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,37000	180,00	3 666,60	180,00	391,50
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 20,37*10	t	203,70000	4,00	814,80	4,00	43,60
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	20,37000	160,00	3 259,20	160,00	2 725,00
Celkem						356 388,81		