

**OBJEDNÁVKA č.:****30280707**

Číslo zakázky: 36-4000-4000

Vystavil:

Vystavena dne: 14.5.2024

Kontaktní osoba: Ing. Hlavinková Iva

Mob.:

Kontaktní osoba - stavba: Ing. Martin Menšík, stavbyvedoucí

Ing. Jakub Martínek, stavbyvedoucí

Objednatel/Kupující

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 BRNO

Bankovní spojení

KB pobočka Brno - město

číslo účtu:

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Zápis v OR:

KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Potvrzenou objednávku zasílejte na adresu a jméno:

Mlýnská 68, Brno 602 00

Tůmová Alice

Zhotovitel/Prodávající

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a

60200 Brno-Veverí

IČO: 62161521

DIČ: CZ62161521

Kontaktní osoba:

Hájek Tomáš

Tel./mob.:

Email:

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova

„Společnost VMO Tomkovo náměstí“

SO 800 náhradní výsadby

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci provedení náhradních výsadeb včetně následné péče dle PD v rozsahu dle Vaší cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
SO 801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ŘSD	kpl	1	528 220,400	21.00 %	639 146,7
SO 801.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ VZMB	kpl	1	21 573,600	21.00 %	26 104,1
SO 801.3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ÚMČ BRNO - SEVER	kpl	1	1 007 844,300	21.00 %	1 219 491,6
SO 801.4 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ÚMČ MALOMĚŘICE - OBŘANY	kpl	1	109 830,600	21.00 %	132 895,0
SO 801.5 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ BKOM	kpl	1	408 701,400	21.00 %	494 528,7
SO 221 Podchod pod parovod	kpl	1	5 174,100	21.00 %	6 260,7
SO 442, 452, 454 Přeložky kabelů	kpl	1	10 425,000	21.00 %	12 614,3
SO 01 NV za vykáčené dřeviny (TRASA KABELŮ PRO DZ)	kpl	1	146 598,000	21.00 %	177 383,6
SO 000.1 NV NA HUSOVICKÉM KOPCI (SOD 19/2023)	kpl	1	483 220,800	21.00 %	584 697,2
SO 015.X ZATRAVNĚNÍ PO DEMOLICÍCH (SOD 19/2023)	kpl	1	7 711,400	21.00 %	9 330,8
Cena celkem (bez DPH):		2 729 299,60	Cena celkem vč. DPH:		3 302 452,51 CZK
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 65 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu.				
Pozastávky:	BEZ POZASTÁVEK				
Místo plnění:	stavba- I/42 BRNO VMO TORO - 801.1-5.221,442,452,454,SO 01,SO 000.1,SO 015.X				
Termín plnění:	05/2024 - 04/2025				
Doprava:	zajistí zhotovitel/proávající, doprava je zahrnuta v celkové ceně				
Záruční doba:	62 měsíců od převzetí investorem				

Závěrečný text:

Objednávka je platná až podpisem oběma smluvními stranami a nahrazuje smlouvu do chvíle podpisu.

Veškeré obchodně-dodací podmínky neuvedené v objednávce budou řešeny ve smlouvě.

NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O FAKTURACI DO SPOLEČNOSTI „Společnost VMO Tomkovo náměstí“.

Fakturace dle skutečnosti. Přílohou faktury bude od stavbyvedoucího potvrzený soupis prací.

Faktury zasílejte na adresu: faktury@firesta.cz. Faktury zaslané na jinou adresu nebudou považovány za platně doručené.

Veškerá jednání smluvních stran v souvislosti s předmětem plnění se budou posuzovat dle této objednávky, bez ohledu na to, zda k nim došlo před podpisem či po podpisu této objednávky.



Děkujeme.

Ostatní ujednání:

- 1) Zhotovitel/prodávající je povinen písemně potvrzenou objednávkou doručit do sídla objednatele/kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání objednávky. V případě elektronického podpisu postačí v uvedené lhůtě potvrzenou objednávkou zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu osoby, která je v záhlaví objednávky označena jako osoba tuto objednávku vystavující.
- 2) Objednatel/kupující vylučuje přijetí objednávky ze strany zhotovitele/prodávajícího s dodatkem či odchylkou. Pokud bude objednávka obsahovat dodatky či odchylky, bude se jednat o protínávrh, se kterým objednatel/zhotovitel musí vyslovit souhlas, a to aspoň elektronickou formou. V opačném případě k uzavření smluvního vztahu nedojde.
- 3) Poskytne-li zhotovitel/prodávající plnění dle této objednávky, aniž by ji písemně potvrzenou doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, či aniž by ji v případě elektronického podpisu zaslal včas prostřednictvím e-mailu, je objednatel/kupující oprávněn takto poskytnuté plnění bez dalšího odmítnout.
- 4) Objednatel/kupující se zavazuje plnění provedené včas a řádně v souladu s touto objednávkou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/prodávajícímu sjednanou cenu ve sjednané době.
- 5) Zhotovitel/prodávající se zavazuje ve smyslu ust. § 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nejpozději do dne zahájení plnění dle této objednávky zaslat objednateli/kupujícímu na e-mailovou adresu nuzikova@firesta.cz následující:
 - a. Potvrzení od příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá evidován nedoplatek na pojistném ani penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 - b. Potvrzení od příslušných zdravotních pojišťoven o tom, že nemá evidován nedoplatek na pojistném ani penále na veřejném zdravotním pojištění, přičemž potvrzení podle bodů (a) a (b) tohoto odstavce nesmí být k datu zahájení provádění Díla starší než 3 měsíce.
 - c. Potvrzení od Státního úřadu inspekce práce, že mu v období 12 měsíců předcházejících zahájení provádění Díla nebyla uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.
- 6) V případě, že zhotovitel/prodávající bude v prodlení s předložením potvrzení podle odst. 5, uhradí objednateli/kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny plnění bez DPH za každý jednotlivý případ porušení. Vedle práva na smluvní pokutu má objednatel/kupující právo na náhradu újmy a právo odstoupit od této objednávky v případě, že zhotovitel/prodávající nesplní uvedené závazky ani v náhradní přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel/kupující poskytne a která bude plynout od doručení příslušné výzvy objednatele/kupujícího.
- 7) Pro úplnost se uvádí, že pokud je sjednána záruční doba, počíná tato běžet dnem, kdy řádně provedené plnění dle této objednávky převezme objednatel/kupující nebo investor.
- 8) V případě účtování přenesené daňové povinnosti je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 9) Faktura musí obsahovat všechny zákonné náležitosti. Dále faktura musí obsahovat číslo smlouvy, číslo zakázky, kopii akceptované objednávky a potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasném splnění objednávky. Faktura může být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura zákonné a v této objednávce dále stanovené náležitosti, lhůta splatnosti nepočne běžet, protože tak faktura nemůže být proplacena a bude zhotoviteli/prodávajícímu vrácena.
- 10) Výslovně se uvádí, že fakturace je možná až po uzavření smlouvy o dílo/kupní smlouvy.
- 11) V případě zasílání zboží na dobírku je nutno uvést jako adresáta i konkrétní osobu, která je v záhlaví objednávky označena jako osoba tuto objednávku vystavující. V opačném případě nebude dobírka uhrazena.
- 12) Pro úplnost se uvádí, že objednatel/kupující neposkytuje zálohy.
- 13) Objednatel/kupující má zaveden Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001. Zhotovitel/prodávající je povinen se s ním seznámit a dodržovat jej.
- 14) Soupisy provedených prací slouží jen jako podklad k měsíční fakturaci, tedy nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality či přesného množství provedených prací. Hrazením na základě dílčích faktur není dotčeno ujednání, že nárok na úhradu sjednané ceny vzniká až úplným dokončením plnění dle této objednávky, a to jeho řádným předáním bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností.
- 15) Nebude-li písemně dohodnuto jinak, bude plnění dle této objednávky předáváno a přebíráno jako celek. Objednatel/kupující není povinen převzít plnění s vadami či nedodělků, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užívání.
- 16) Bude-li zhotovitel/prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je zhotovitel/prodávající povinen bez ohledu na své zavinění uhradit objednateli/kupujícímu vedle náhrady škody rovněž smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění za každý započatý den prodlení.
- 17) Zhotovitel/prodávající není oprávněn postoupit či zastavit svoje pohledávky či jiná práva a povinnosti vyplývající z této objednávky vůči objednateli/kupujícímu, ledaže by s tím objednatel/kupující předem písemně souhlasil. Informace o takovém písemném souhlasu je povinnou náležitostí faktury.
- 18) V případě přenesené daňové povinnosti objednatel/kupující prohlašuje, že plnění zhotovitele/prodávajícího použije v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Zhotovitel/prodávající prohlašuje, že jeho plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti k DPH. V opačném případě zhotovitel/prodávající prohlašuje, že jeho plnění režimu přenesené daňové povinnosti k DPH nepodléhá.
- 19) Pro úplnost se uvádí, že samotný text objednávky je v případě rozporu nadřazen textaci těchto ostatních ujednání.
- 20) Smluvní strany prohlašují, že s obsahem objednávky včetně jejích příloh souhlasí.

Objednatel/kupující - datum a podpis:

Zhotovitel/prodávající - datum a podpis:



POPTÁVKA

Stavba:	1/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a 1/42 Brno VMO Rokytova					
Středisko:	36-4000-4000					
Zpracoval:	Ing. Iva Hlavinková					
Předmět VR:	VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY					
SO		Název SO	k.č.	Termín zahájení	Termín dokončení	CN
SO 801.1	ŘSD	VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ŘSD	36-4000-4000			528,220.4 Kč
SO 801.2	MB	VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ VZMB	36-4000-4000			21,573.6 Kč
SO 801.3	ŘSD	VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ÚMČ BRNO - SEVER	36-4000-4000			1,007,844.3 Kč
SO 801.4	ŘSD	VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ÚMČ MALOMĚŘICE - OBŘANY	36-4000-4000			109,830.6 Kč
SO 801.5	MB	VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ BKOM	36-4000-4000			408,701.7 Kč
SO 221	ŘSD T	Přechod pod parovod	36-4000-4000			5,174.1 Kč
SO 442, 452, 454	ŘSD RO	Přeložky kabelů	36-4000-4000			10,425.0 Kč
SO 01		NV za vykácené dřeviny (TRASA KABELŮ PRO DZ)	36-4000-4000			146,598.0 Kč
SO 000.1		NV NA HUSOVICKÉM KOPCI (SOD 19/2023)	36-4000-4000	zahájení prací cca nejdříve		483,220.8 Kč
SO 015.X		ZATRAVNĚNÍ PO DEMOLICÍCH (SOD 19/2023)	36-4000-4000			7,711.4 Kč
CELKEM PŮJEDNÁVKA C.Č. 36-4000-4000 (PŮJEDNÁVKA)			36-4000-4000			2,729,299.9 Kč

Celkem bez DPH 2,729,299.9 Kč

Splatnost faktur
Záruka na jakost
Termíny dodání

Doprava
Ostatní náležitosti....

65 DNI
NÁSLEDNÍ PÉČE DLE PO - 3x ročně po dobu 5 let
SO 000.1 NV NA HUSOVICKÉM KOPCI - 03/2024
OSTATNÍ SO BUDOU UPŘESNĚNY STAVBOU, zahájení prací cca 05/2024 letos - ukončení cca 04/2025

Neschvaluji:
Důvod:



Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Soupis prací objektu

Stavba: 3271531501 U42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
Rožpočet: tř SO 801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ŘSD

						1	
						tř SO 801.1	528,220,36
						Jednotková cena	
Poř. číslo	Kód položky	Vananta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	4,378.410	15.00	65,676.15
			4378,41m ² =4 378,410 [A]				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1,945.300	25.00	48,632.50
			1945,30m ² =1 945,300 [A]				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	25,294.840	2.00	50,589.68
			4x pol. č. 18241+18242: 4*(4378,41m ² +1945,30m ²)=25 294,840 [A]				
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu Zahrnuje nutné zalití a hnojení				
4	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	451.000	14.00	6,314.00
			keře plošné 226 m ² =226,000 [A] poplnavé dřeviny 226 m ² =226,000 [B] Celkem: A+B=451,000 [C]				
			položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu				
5	18331		SADOVNICKÉ OBDELENÍ PŮDY	M2	451.000	5.00	2,255.00
			451,00m ² =451,000 [A]				
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové rozprostřené vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
6	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	9,485.565	2.70	25,611.03
			1,5x pol. č. 18241+18242: 1,5*(4378,41m ² +1945,30m ²)=9 485,565 [A]				
			položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
7	18461		MULČOVÁNÍ	M2	451.000	20.00	9,020.00
			dle pol. č. 18311: 451m ² =451,000 [A]				
			položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
8	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	4,510.000	29.00	130,790.00
			poplnavé dřeviny 10* 226 m ² =2 250,000 [A] keře plošné 10* 226 m ² =2 260,000 [B] Celkem: A+B=4 510,000 [C]				
			položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleti, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
9	184A2		VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1,430.000	120.00	171,600.00
			parametry dle TZ (keře+pnoucí dřeviny) 1430ks=1 430,000 [A]				
			položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
10	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	57.200	310.00	17,732.00
			keře 8x SÚks: 8*5/1000*1430=57,200 [A]				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				



Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Soupis prací objektu

Stavba: 3271531501 I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
 Rozpočet: tb SO 801.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ VZMB

1	
tb SO 801.2	21,573.60

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						9	10
Zemní práce						21,573.60	
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	4.000	14.00	56.00
			stromy 4 m2=4,000 [A]				
			položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	4.000	5.00	20.00
			stromy 4 m2=4,000 [A]				
			položka zahrnuje strojové obdělání nejnižší vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
3	18461		MULČOVÁNÍ	M2	4.000	20.00	80.00
			dle pol. č. 18311: 4,00m2=4,000 [A]				
			položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěrky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vzniku mulče, naložení a odvoz odpadu				
4	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	40.000	100.00	4,000.00
			stromy 10*4 ks=40,000 [A]				
			odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
5	184B15		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	4.000	4,280.00	17,120.00
			parametry dle TZ				
			4ks=4,000 [A]				
			Položka výsazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přísadkou organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.				
			Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
6	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0.960	310.00	297.60
			stromy 8x 300ks: 8*30/1000*4ks=0,960 [A]				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				



Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Soupis prací objektu

Stavba: 3271531501 U42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
 Rozpočet: # SO 801.3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ÚMČ BRNO - SEVER

1	
tř SO 801.3	1,007,844.30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				1,007,844.30
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5,792.000	15.00	86,880.00
			5647,86m2=5 647,860 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2,518.000	25.00	62,950.00
			1221,00m2=1 221,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	33,240.000	2.00	66,480.00
			4x pol. č. 18241+18242: 4*(5647,86m2 +1221,00m2)=27 475,440 [A] Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
4	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	498.000	14.00	6,972.00
			keře v pásech 363 m2=363,000 [A] stromy 91 m2=91,000 [B] Celkem: A+B=454,000 [C] položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu				
5	18331		SADOVNICKÉ OBDELENÍ PŮDY	M2	498.000	5.00	2,490.00
			454,00m2=454,000 [A] položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
6	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	12,465.000	2.70	33,655.50
			1,5x pol. č. 18241+18242: 1,5*(5647,86m2 +1221,00m2)=10 303,290 [A] položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
7	18461		MULČOVÁNÍ	M2	498.000	20.00	9,960.00
			dle pol. č. 18311: 454,00m2=454,000 [A] položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpků v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vzniku mulče, naložení a odvoz odpadu				
8	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	2,364.000	29.00	68,556.00
			keře v pásech 10* 363 m2 (v pásech + živý plot)=3 630,000 [A] položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleti, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
9	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	624.000	100.00	62,400.00
			stromy 10* 88 ks=880,000 [A] odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
10	184A2		VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1,168.000	120.00	140,160.00
			parametry dle TZ 1450ks=1 450,000 [A] Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly, pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
11	184B15		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	104.000	4,280.00	445,120.00
			parametry dle TZ 88ks=88,000 [A] Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
12	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	71.680	310.00	22,220.80
			keře 8x 50ks: 8*5/1000*1450ks=58,000 [A] stromy 8x 30ks: 8*30/1000*88ks=21,120 [B] Celkem: A+B=79,120 [C] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				



Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Soupis prací objektu

Stavba: 3271531501 I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
 Rozpočet: tř SO 801.4 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ÚMČ MALOMĚŘICE - OBRÁNY

1	
tř SO 801.4	109,830.58

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1							109,830.58	
1	18242		Zemní práce ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	356.480	25.00	8,912.00	
			356,48m2=356,480 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
2	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,425.920	2.00	2,851.84	
			4x pol. č. 18241: 4*356,48m2=1 425,920 [A] Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení					
3	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	81.000	14.00	1,134.00	
			keře v páscech 75 m2=75,000 [A] stromy 6 m2=6,000 [B] Celkem: A+B=81,000 [C] položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu					
4	18331		SADOVNICKÉ OBĎĚLÁNÍ PŮDY	M2	81.000	5.00	405.00	
			81,00m2=81,000 [A] položka zahrnuje strojové obdělení nejrůznější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků					
5	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	534.720	2.70	1,443.74	
			1,5x pol. č. 18241: 1,5*356,48m2=534,720 [A] položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich části a zabránění jejich dalšímu růstu na urovaném volném terénu					
6	18461		MULČOVÁNÍ	M2	81.000	20.00	1,620.00	
			dle pol. č. 18311: 81,00m2=81,000 [A] položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěrky v předepsané tloušce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu					
7	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	750.000	29.00	21,750.00	
			keře v páscech 10*75 m2=750,000 [A] položka zahrnuje odplevení s nakypřením, vypleti, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, s odvozem a složením					
8	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	60.000	100.00	6,000.00	
			stromy 10* 6 ks=60,000 [A] odplevení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, s odvozem a složením					
9	184A2		VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	299.000	120.00	35,880.00	
			parametry dle TZ 299ks=299,000 [A] Položka výsazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení					
10	184B15		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	6.000	4,280.00	25,680.00	
			parametry dle TZ 6ks=6,000 [A] Položka výsazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení					
11	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	13.400	310.00	4,154.00	
			keře Bx 5l/ks: 8*5/1000*299ks=11,960 [A] stromy Bx 30l/ks: 8*30/1000*6ks=1,440 [B] Celkem: A+B=13,400 [C] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení					



Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Soupis prací objektu

Stavba: 3271531501 U42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
 Rozpočet: tb SO 801.5 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ BKOM

						1	
						tb SO 801.5	408,701.73
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotkov.	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
	1		Zemní práce				408,701.73
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5,999.090	15.00	89,986.35
			5999,09m2=5 999,090 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	527.340	25.00	13,183.50
			527,34m2=527,340 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	26,105.720	2.00	52,211.44
			4x pol. č. 18241+18242: 4*(5999,09m2 +527,34m2)=26 105,720 [A] Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu Zahrnuje nutné zalití a hnojení				
4	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	238.000	14.00	3,332.00
			keře plošně 233 m2=233,000 [A] stromy 5 m2=5,000 [B] Celkem: A+B=238,000 [C] položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu				
5	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	238.000	5.00	1,190.00
			238,00m2=238,000 [A] položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
6	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	9,789.645	2.70	26,432.04
			1,5x pol. č. 18241+18242: 1,5*(5999,09m2 +527,34m2)=9 789,645 [A] položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
7	18461		MULČOVÁNÍ	M2	238.000	20.00	4,760.00
			vše pol. č. 18311: 238,00m2=238,000 [A] položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
8	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	2,330.000	29.00	67,570.00
			keře plošně 10* 233 m2=2 330,000 [A] položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleti, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
9	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	50.000	100.00	5,000.00
			stromy 10* 5 ks=50,000 [A] odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
10	184A2		VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	931.000	120.00	111,720.00
			parametry dle TZ 931ks=931,000 [A] Položka výsazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
11	184B15		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	5.000	4,280.00	21,400.00
			parametry dle TZ 5ks=5,000 [A] Položka výsazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
12	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	38.440	310.00	11,916.40
			keře 8x 5lks: 8*5/1000*931ks=37,240 [A] stromy 8x 30lks: 8*30/1000*5ks=1,200 [B] Celkem: A+B=38,440 [C] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				

Stavba: ŘSD I/42 VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ

Rozpočet SO 221 Podchod pro Parovod

1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	224.963	15.00	3,374.44
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	899.852	2.00	1,799.70
			CELKEM SO 221				5,174.15

Výňatek z TZ, situace v příloze mailu

4.2.6 Terénní úpravy kolem prostupu

Součástí objektu SO 221 je obsyp obou vstupních komor a vytvoření zemního tělesa kolem vstupu. Součástí tohoto zemního tělesa bude i zpevnění kolem vstupních otvorů do komor parovodu. To je řešeno kamennou dlažbou z kostek do betonu v šířce 0.5m, oddělené od okolního zatravněného pásu obrubníkem do betonu. Podobně se zpevní v okolí schlazovací šachty. Zbývající část terénu v rámci dočasného záboru pro zhotovení SO 221 bude ohumusována rozprostřením ornice a zatravněna.

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká

celkem 5x. Ošetření trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nezrašých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok. Zálivka trávníku bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách celkem 3x. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m²

Stavba: 17NO03002 - SP VMO Rokytova financ ŘSD
 Objekt: SO PŘELOŽKY KABELŮ

1

	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1	2	3	4	5	6	9	10
CELKEM		18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalévání	M2	695.000	15.00	10,425.00
	16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalévání	M2	399.000	15.00	5.985.00
SO 442				dle pol. č. 18232. 217=217.000 [A] m2 dle pol. č. 18232.R. 182=182.000 [B] m2 Celkem A+B=399.000 [C] m2				
	13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalévání	M2	61.000	15.00	915.00
SO 452				dle pol. č. 18232. 61=61.0 [A] m2				
	14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalévání	M2	121.000	15.00	1.815.00
SO 452.1				dle pol. č. 18232. 121=121.0 [A] m2				
	13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM vč. zalévání	M2	114.000	15.00	1.710.00
SO 454				dle pol. č. 18232. 114=114.0 [A] m2				

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x a ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetření trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok. Zálivka trávníku bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách celkem 3x. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m2

2012-2013 Annual Budget Report - Department of Health Services
 Department of Health Services

Line Item	Description	2012 Budget	2013 Budget	2013 Actual
10000	Salaries and Wages	1,200,000	1,250,000	1,240,000
10001	Salaries	1,150,000	1,200,000	1,190,000
10002	Wages	50,000	50,000	50,000
10003	Benefits	100,000	100,000	100,000
10004	Retirement	100,000	100,000	100,000
10005	Health Insurance	100,000	100,000	100,000
10006	Life Insurance	100,000	100,000	100,000
10007	Disability Insurance	100,000	100,000	100,000
10008	Unemployment Insurance	100,000	100,000	100,000
10009	Workers Compensation	100,000	100,000	100,000
10010	Professional Fees	100,000	100,000	100,000
10011	Travel	100,000	100,000	100,000
10012	Printing	100,000	100,000	100,000
10013	Postage	100,000	100,000	100,000
10014	Telephone	100,000	100,000	100,000
10015	Internet	100,000	100,000	100,000
10016	Utilities	100,000	100,000	100,000
10017	Repairs and Maintenance	100,000	100,000	100,000
10018	Supplies	100,000	100,000	100,000
10019	Equipment	100,000	100,000	100,000
10020	Capital Expenditures	100,000	100,000	100,000
10021	Debt Service	100,000	100,000	100,000
10022	Interest	100,000	100,000	100,000
10023	Other	100,000	100,000	100,000

Line Item	Description	2012 Budget	2013 Budget	2013 Actual
20000	Salaries and Wages	1,200,000	1,250,000	1,240,000
20001	Salaries	1,150,000	1,200,000	1,190,000
20002	Wages	50,000	50,000	50,000
20003	Benefits	100,000	100,000	100,000
20004	Retirement	100,000	100,000	100,000
20005	Health Insurance	100,000	100,000	100,000
20006	Life Insurance	100,000	100,000	100,000
20007	Disability Insurance	100,000	100,000	100,000
20008	Unemployment Insurance	100,000	100,000	100,000
20009	Workers Compensation	100,000	100,000	100,000
20010	Professional Fees	100,000	100,000	100,000
20011	Travel	100,000	100,000	100,000
20012	Printing	100,000	100,000	100,000
20013	Postage	100,000	100,000	100,000
20014	Telephone	100,000	100,000	100,000
20015	Internet	100,000	100,000	100,000
20016	Utilities	100,000	100,000	100,000
20017	Repairs and Maintenance	100,000	100,000	100,000
20018	Supplies	100,000	100,000	100,000
20019	Equipment	100,000	100,000	100,000
20020	Capital Expenditures	100,000	100,000	100,000
20021	Debt Service	100,000	100,000	100,000
20022	Interest	100,000	100,000	100,000
20023	Other	100,000	100,000	100,000



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2019 129 VMO Tomkovo náměstí - změna stavby, PDPS
Rozpočet: SO 000.1 Náhradní výsadba na Husovickém kopci

1
SO 000.1
483,220.80

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							483,220.80
1	183312		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ	M2	92.000	5.00	460.00
			Ve svahu 1:2 92m2=92,000 [A] položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovňování rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku				
2	18461		MULČOVÁNÍ	M2	92.000	23.00	2,116.00
			Ve svahu závlahová mísa stromů 1m2ks*92ks=92,000 [A] položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
3	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	1,104.000	20.00	22,080.00
			3x ročně po dobu 4 let = 12*92 m2=1 104,000 [A] položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče				
4	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	1,104.000	100.00	110,400.00
			3x ročně po dobu 4 let = 12*92 ks=1 104,000 [A] odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
5	184813		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	92.000	3,090.00	284,280.00
			Ve svahu 1:2 92ks =92,000 [A] Nevržený sortiment: Acer campestre ok 10-12cm Betula Pendula ok 10-12cm Carpinus betulus ok 10-12cm Prunus mahaleb ok 10-12cm Pinus nigra v.150-175cm Pinus sylvestris v.150-175cm Quercus robur ok 10-12cm Quercus petraea ok 10-12cm Sorbus torminalis ok 10-12cm Sorbus domestica ok 10-12cm Upraveno - Položka výsadby stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek ve svahu s vytvořením vsakovací mulčované plochy min. 1 m2 a valu k zadržetí srážkové vody (min. rozměry pro výsadbovou jámu min. 1,5-násobek balu výpěstku) s 50% výměnou půdy a přísadami vylepšujícími vlastnosti půdy, 250 g půdního kondicionéru s hydroabsorbenty, 3 kg zeolitu fr. 1-2,5 mm, 1 m2 dělené geotextilie a 15 hnojivých tablet s postupným uvolňováním na 1 strom, závluku při výsadbě 80 l, 3 kůly D 6 cm, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem apod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00 m nad zemí. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
6	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	206.080	310.00	63,884.80
			stromy 92x 80 lks. 1. rok: 10x 80ltrů, 92*80*10/1000=73,600 [A] 2. rok: 8x 80ltrů, 92*80*8/1000=58,880 [B] 3. rok: 6x 80ltrů, 92*80*6/1000=44,160 [C] 4. rok: 4x 80ltrů, 92*80*4/1000=29,440 [D] Celkem: A+B+C+D=206,080 [E] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				

							1	
CELKEM	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
							Jednotková	Celkem
	7	180401211R00		Založení trávníku lučního výsevem v rovině včetně první údržby, včetně osiva	M2	701.033	11.00	7,711.36

SO 15.2

P 7 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině včetně první údržby, včetně osiva M2 140.000 11.00 1,540.00

SO 15.4

P 7 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině včetně první údržby, včetně osiva M2 96.843 11.00 1,087.27

SO 15.5

P 7 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině včetně první údržby, včetně osiva M2 156.562 11.00 1,722.18

SO 15.8

7 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině včetně první údržby, včetně osiva M2 305.628 11.00 3,361.91

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetření trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nezvešlých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok. Závlivka trávníku bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách celkem 3x. Množství jedné závlivky je navrženo 5 l/m²

So 000.1 NV na Husovickém kopci - položka č.5

Vysazování stromů listnatých s balem obvod kmene
do 12 cm, podchodná výška min. 2,2 m

Acer campestre (10-12)	ks	1	3,100.00	3,100.00
Betula pendula (10-12)	ks	1	2,850.00	2,850.00
Carpinus betulus (10-12)	ks	1	2,850.00	2,850.00
Prunus mahaleb (10-12)	ks	1	2,920.00	2,920.00
Pinus nigra (v.150-175 cm)	ks	1	2,950.00	2,950.00
Pinus sylvestris (v.150-175 cm)	ks	1	2,950.00	2,950.00
Quercus robur (10-12)	ks	1	3,390.00	3,390.00
Quercus petraea (10-12)	ks	1	3,390.00	3,390.00
Sorbus torminalis (10-12)	ks	1	3,200.00	3,200.00
Sorbus domestica (10-12)	ks	1	3,300.00	3,300.00

celkem bez DPH 30,900.00

Cena průměrná za 1 kus stromu bez DPH 3,090.00
