

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBŘ“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Mgr. Lucie Čechová – vedoucí domova

IČO : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Zhotovitel : **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**
Sídlo : Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
Statutární orgán : Dušan Šeda, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : 6.5.1992 u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Jan Všečetka, výrobní ředitel

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu : 27-6685240257/0100
Tel. / Fax : 
E-mail : 
ID DS : hde333s

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBR
Místo stavby	pozemek p. č. 3299/774, 3299/775, 3299/20 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Cihlářská 526, 686 04
Stavební povolení/ohlášení	Společné povolení č. j. MUK-STU/5146/2023/HOR/SZ409/2023, nabytí právní moci 29. 11. 2023
Investor (objednatel)	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
Projektová dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby, číslo zakázky 3958, zpracovaná 11/2023
Projektant (GP) Autorský dozor	G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 46994432
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP	Zdeněk Křiva, Lomená 877, 686 05 Uherské Hradiště, IČO: 70420238
Generální dodavatel stavby	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Realizační tým:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele	Ing. Petr Zhoř

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Sociální služby Uherské Hradiště – DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBR“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
 - 2.2.1.1 projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou v 11/2023 společností GG Archico a.s, zak. č. 3958,
 - 2.2.1.2 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.1.3 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
 - 2.2.1.4 společným povolením ze dne 29. 11. 2023,
 - 2.2.1.5 touto smlouvou o dílo.
- 2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:
 - 2.3.1. Stavební objekty:
 - SO 01 Pavilon A
 - SO 02 Pavilon C
 - SO 03 Pavilon D
 - SO 04 Pavilon E
- 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 2.5. Kompletním zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.6. Zhotovení díla zahrnuje i:
 - 2.6.1. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, případně jejich jednotlivých objektů, vytyčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
 - 2.6.2. zabezpečení podmínek stanovených účastníky správního řízení dle stavebního povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 2.6.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 2.6.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 2.6.5. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,
 - 2.6.6. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské/výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
 - 2.6.7. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.6.8. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel

- povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.6.9. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.6.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
 - 2.6.11. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.6.12. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
 - 2.6.13. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,
 - 2.6.14. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
 - 2.6.15. dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - 2.6.16. příprava podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 2.6.17. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.6.18. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.6.19. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.6.20. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.6.21. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.6.22. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních právních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- 2.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle věty druhé předchozího odst., a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.
- 2.10. **Realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, proto se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla učiní maximálně možné technické a organizační opatření proti významnému a dlouhodobému omezení provozu. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat základní předpoklady výstavby dle Souhrnné technické zprávy, bod B.2, písm. i). Zhotovitel technicky a organizačně vytvoří podmínky tak, aby stavební práce v každém z oddělení/části stavby (D, E) ve 2.NP nebyly realizovány déle jak 6 týdnů, kdy po tuto max. dobu je objednatel schopen provozně zajistit uvolnění pokojů (po jednom oddělení, nikoli současně). Dále objednatel požaduje, aby odstávka výtahu v objektu C z důvodu jeho výměny probíhala v době, kdy bude uvolněno některé z oddělení ve 2.NP a současně požaduje, aby odstávka každého z výtahů z důvodu jeho výměny trvala max. 30 dnů. Realizaci nového odvětrání kuchyně předpokládá objednatel za odstavení provozu kuchyně na nezbytně nutnou dobu, max. však 14 dnů.**
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 2.12. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD/DVD nebo jiném nosiči dat v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím.
- 2.12.1. zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele,
- 2.12.2. u těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“,
- 2.12.3. součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště,
- 2.12.4. takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD/DVD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.
- 2.14.1. za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele;
- 2.14.2. zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů;
- 2.14.3. zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelské systému neprodleně písemně informovat. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací)

vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem, poddodavatelem;

- 2.14.4. pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“) kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit jeho přílohu;
- 2.14.5. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě;
- 2.14.6. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o předchozí souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): předpoklad 07/2024.
- 3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do: **350 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.**
- 3.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem dle předchozího odstavce.
- 3.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit objednateli doklady o pojištění dle odst. 12.3. této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o předložil.
- 3.5. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy objednateli zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, považuje se taková výzva uplynutím 10. dne za doručenou zhotoviteli.
- 3.6. Harmonogram stavby
 - 3.6.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 3.6.2. harmonogram bude členěn dle SO a bude rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, dále bude v případě požadavku objednatele zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování dotčených částí stavby či místností apod.) s ohledem na realizaci díla za částečného omezení provozu,
 - 3.6.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění informovat účastníky KD, přičemž sjednaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.
- 3.7. Místem plnění je: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, ul. Cihlářská 526, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, pozemek p. č. 3299/774 a p. č. 3299/20.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

13 470 734,56 Kč (bez DPH)

1 616 488,15 Kč DPH 12 %

15 087 222,71 Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáctmilionůosmdesátisícdvěstadvacetdva korun českých)

- 4.3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 % (stavby pro sociální bydlení).
- 4.4. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.4.1. položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut;
- 4.4.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
- 4.5. Cena díla podle odst. 4.2. této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 4.5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 4.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, kdy před vlastním provedením změny musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě (vzor předá objednatel) a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů (faktur).

- 5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, u konečné faktury den podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat platební kalendář v členění na kalendářní měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.5.1. přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla;
- 5.5.2. zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci;
- 5.5.3. objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.
- 5.5.3.1 pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly,
- 5.5.3.2 v opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli, kdy zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování,
- 5.5.3.3 nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 5.6. Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury, bez soupisu je faktura neúplná.
- 5.7. Fakturace:
- 5.7.1. odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli TDS k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 15. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře;
- 5.7.2. splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatel. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatel třetí den ode dne odeslání;
- 5.7.3. je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelům zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit zhotoviteli a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvod nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní úrok z prodlení dle této smlouvy.

- 5.7.4. cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele;
- 5.7.5. případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.9.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - 5.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
 - 5.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - 5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 5.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 5.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. ZMĚNA SMLOUVY

- 6.1. Forma změny smlouvy
 - 6.1.1. každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými;
 - 6.1.2. jakákoliv změna této smlouvy, musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy;
 - 6.1.3. zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 6.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Vyhrazené změny závazku

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

 - 6.3.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v odst. 4.5. této smlouvy.
 - 6.3.2. Změna termínu plnění

Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- 6.3.2.1 změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla,
- 6.3.2.2 zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám,
- 6.3.2.3 vyšší moc,
- 6.3.2.4 výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám,
- 6.3.2.5 výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla.
- 6.3.3. Úprava rozsahu nebo předmětu díla, případně úprava délky realizace díla a s tím související změna ceny díla před realizací díla nebo v průběhu realizace, a to zejména z důvodů:
 - 6.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
 - 6.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
 - 6.3.3.3 zlepšení ekonomie provozu, např. snížení energetických nákladů na provoz, změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, které mají dopad na předmět díla,
 - 6.3.3.4 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, jiných základových podmínek či jiného stavu vedení stávajících inženýrských sítí, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
 - 6.3.3.5 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
 - 6.3.3.6 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí díla v rámci zpracování projektové dokumentace (dále také jen „PD“) a jejich konzultací,
 - 6.3.3.7 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala,
 - 6.3.3.8 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení.
- 6.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy
 Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle ust. § 222 odst. 10 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:
 - 6.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran nebo výpovědí z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
 - 6.3.4.2 odstoupením od smlouvy z důvodů dle ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.,
 - 6.3.4.3 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
 - 6.3.4.4 zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
 - 6.3.4.5 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
 - 6.3.4.6 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.,
 - 6.3.4.7 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li zhotoviteli obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 6.3.4.8 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle odst. 2.14.4. smlouvy,

- 6.3.4.9 nastane-li některý z případů popsaných v odst. 6.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených v této smlouvě a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).
- 6.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb., je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 6.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech
V případě ukončení smlouvy dle odstavců 6.3.4.1. až 6.3.4.6 a odstavce 6.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na ust. § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro jeho vyloučení dle ust. § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s účastníkem druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat smlouvě, předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, zohledňovat bude pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní zhotovitel již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.
- 6.4. Postup podle odstavců 6.3.2 až 6.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 6.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 6.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 6.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 6.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 6.3. této smlouvy.
- 6.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. smlouvy (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny závazku, uvedené v odst. 6.3 této smlouvy.

6.9. Změnový list

- 6.9.1. před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem;
- 6.9.2. návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů dila odpovídá zhotovitel;
- 6.9.3. změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou uzavření dodatku ke smlouvě. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

6.10. Ocenění víceprací a méněprací

- 6.10.1. ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy);
- 6.10.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci;
- 6.10.3. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
- 6.10.4. pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 6.10.5. k celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy o dílo:
 - 7.1.1. dokumentaci pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností GG Archico, a.s, číslo zakázky 3958,
 - 7.1.2. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 7.1.3. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci společného povolení v digitální formě na CD/DVD,
 - 7.1.4. jméno TDS a koordinátora BOZP,
 - 7.1.5. vzor změnového listu,
 - 7.1.6. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby,
 - 7.1.7. staveniště ke dni zahájení provádění díla.
- 7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování (zejména hlukem a prachem) okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a dále následující informační tabuli:
- 8.4.1. tabuli s identifikačními údaji stavby obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady;
- 8.4.2. zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na jejím odstranění nebo výměně;
- 8.4.3. zhotovitel se zavazuje informační tabuli udržovat až do předání díla v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst.
- 8.5.3. zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, požadavky objednatele a platnými právními předpisy, zejména pak nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.5.4. poskytnutí osvětlených prostorů pro pořádání KD, vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho platných prováděcích předpisů.

- 8.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
- 8.9. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být dodržována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a převzetí staveniště zhotoviteli.
- 8.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.11. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu ust. § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel si s objednatelem při předání staveniště stanoví pracovní dobu provádění díla s ohledem na realizaci díla za částečného omezení provozu domova. Případná změna v pracovní době musí být odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Stavební deník (dále také jen „SD“):
 - 9.9.1. zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD, který je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby;

- 9.9.2. k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí;
- 9.9.3. k zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí;
- 9.9.4. zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě;
- 9.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.12. Výkresy:
 - 9.12.1. pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, dodavatelské výkresy apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
 - 9.12.2. Zhotovitel předloží min. výrobní dokumentaci k výtahům.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
 - 10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - 10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby,
 - 10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

 - 10.4.1. splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.;
 - 10.4.2. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ust. § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace

- stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně mu poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem jeho funkce;
- 10.4.3. vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn;
- 10.4.4. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam ve SD;
- 10.4.5. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- 10.4.5.1 stavební deník,
 - 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - 10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění (bez vad a nedodělků) oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.
- 11.3.1. individuální vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou dokumentací:
- 11.3.1.1 individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů;
 - 11.3.1.2 termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 11.4. **Přejímací řízení:**
- 11.4.1. zhotovitel zápisem ve SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené

- objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy;
- 11.4.2. před předáním díla je zhotovitel povinen zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS, ze které bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění;
- 11.4.3. přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu ve 3 vyhotoveních,
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) ve 2 vyhotoveních,
 - 11.4.4.3 protokol o provedení individuálního vyzkoušení části stavby ve 2 vyhotoveních,
 - 11.4.4.4 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. ve 2 vyhotoveních,
 - 11.4.4.5 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce ve 2 vyhotoveních,
 - 11.4.4.6 protokol o zaškolení obsluhy ve 2 vyhotoveních,
 - 11.4.4.7 stavební deník (deníky) – v 1 vyhotovení,
 - 11.4.4.8 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ve 2 vyhotoveních,
 - 11.4.4.9 další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona.
- 11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. Objednatel je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby, budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) jako celku, a to v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.7. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či správcem majetku, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 13.8. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamacie, pokud byla před písemnou formou učiněna) a začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu (nastoupení k odstranění havárie) nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit nejpozději do 48 hodin od jeho oznámení.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.
- 14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla provozovatel majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s takto neoprávněnou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle této smlouvy. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.10 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 3 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 3 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení.
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle odst. 14.2. a 14.3. této smlouvy ve výši 2 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000 Kč.
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000 Kč.
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích, předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel, a to za každý jednotlivý případ porušení ve výši 5 000 Kč.
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.4., a to ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ.
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nepředá pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě ve stanoveném termínu dle odst. 12.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po stanovenou dobu, a to ve výši 1 500 Kč za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti.
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinností dle odst. 6.5 této smlouvy.
- 15.13. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené a doručené objednateli, smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 15.14. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 15.15. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující smluvní pokutu.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (odstoupením od smlouvy či výpovědí) v souladu s touto smlouvou/zákonem. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 kalendářních dnů,
 - 16.5.2. prodlení zhotovitele s dokončením/předáním díla delší než 20 kalendářních dnů,
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - 16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému doзору stavebníka, autorskému doзору, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele,
 - 16.5.5. nedoložení pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě,
 - 16.5.6. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - 16.5.7. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je:
- 16.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
 - 16.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti),
 - 16.6.3. trvá-li soustavné přerušení prací ze strany objednatele déle jak 5 měsíců.
- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Důsledky odstoupení od této smlouvy:
- 16.8.1. smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy;
 - 16.8.2. zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval;
 - 16.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
 - 16.8.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vše ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění touto smlouvou stanovených povinností, které nastaly po nabytí účinnosti této smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny či překonány. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivě klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 15 dní, dohodnou obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit písemně druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů, bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě,
- 22.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy provede objednatel.
- 22.3. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 22.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.5. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
- a) on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.2 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab).
 - b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 208/2014“);
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
 - d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy),

- e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- 22.6. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.5 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.5 tohoto článku.
- 22.7. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách www.ssluh.cz.
- 22.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 22.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 -- oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Objednatel

V Uherském Hradišti dne 20. 5. 2024

Zhotovitel

V Uherském Hradišti dne 9. 5. 2024

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Dušan Šeda
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	GGARCHIC O2305 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBR		
Zadavatel	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín-Zlín	IČO:	70891320
		DIČ:	CZ70891320
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. 686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108	IČO:	46346171
		DIČ:	CZ 46346171
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			4 057 019,43
PSV			2 930 716,13
MON			6 364 599,00
Vedlejší náklady			118 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 470 734,56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		13 470 734,56 CZK
Snížená DPH	12 %		1 616 488,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		15 087 222,71 CZK	
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	118 400,00	0,00	14 208,00	132 608,00	1
00	VRN	118 400,00	0,00	14 208,00	132 608,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	PAVILON A	1 089 898,51	0,00	130 787,82	1 220 686,33	8
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	1 089 898,51	0,00	130 787,82	1 220 686,33	8
SO 01 - SO 04	PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA	6 650 303,52	0,00	798 036,42	7 448 339,94	49
D.1.4.1	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace	43 727,14	0,00	5 247,26	48 974,40	0
D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika	872 073,00	0,00	104 648,76	976 721,76	6
D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoprůd	95 595,00	0,00	11 471,40	107 066,40	1
D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoprůd	1 196 264,00	0,00	143 551,68	1 339 815,68	9
D.1.4.6	Technika prostředí staveb - slaboprůd rozvody (EPS)	2 518 480,38	0,00	302 217,65	2 820 698,03	19
D.1.4.6	Technika prostředí staveb - slaboprůd rozvody (ER)	1 493 196,00	0,00	179 183,52	1 672 379,52	11
D.1.4.6	Technika prostředí staveb - slaboprůd rozvody (PZTS)	430 968,00	0,00	51 716,16	482 684,16	3
SO 02	PAVILON C	2 042 191,75	0,00	245 063,01	2 287 254,76	15
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	2 042 191,75	0,00	245 063,01	2 287 254,76	15
SO 03	PAVILON D	1 728 188,46	0,00	207 382,62	1 935 571,08	13
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	1 728 188,46	0,00	207 382,62	1 935 571,08	13
SO 04	PAVILON E	1 841 752,32	0,00	221 010,28	2 062 762,60	14
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	1 841 752,32	0,00	221 010,28	2 062 762,60	14
Celkem za stavbu		13 470 734,56	0,00	1 616 488,15	15 087 222,71	100

Popis stavby: GGARCHICO2305 - SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: SO 01 - PAVILON A

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: SO 01 - SO 04 - PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (ER)

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (PZTS)

Popis objektu: SO 02 - PAVILON C

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: SO 03 - PAVILON D

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: SO 04 - PAVILON E

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávky	HSV			812 000,00	6,0
_1	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál	HSV			2 462,00	0,0
_1	Zařízení č. 1 - Rekonstrukce větrání kuchyně (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP, řezy)	HSV			605 743,00	4,5
_2	Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce	HSV			31 698,00	0,2
_2	Svítlidla (včetně recyklace dle zákona)	HSV			3 300,00	0,0
_2	Zařízení č. 2 - Větrání skladů (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP, řezy)	HSV			19 370,00	0,1
_3	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál	HSV			1 947,00	0,0
_3	Stavební přípomoc - práce	HSV			3 985,00	0,0
_3	Zařízení č. 3 - Chlazení ústředny evakuačního rozhlasu a EPS (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP, řezy)	HSV			27 600,00	0,2
_4	Hodinové zúčtovací sazby a ostatní	HSV			48 400,00	0,4
_4	Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce	HSV			231 472,00	1,7
_4	Zařízení č. 4 - Přívod pracovního vzduchu pro technologii sušení (výkres D.1.4.4.04_Půdorys 1.NP)	HSV			18 315,00	0,1
_5	Stavební přípomoc - práce	HSV			8 995,00	0,1
_5	Vedlejší rozpočtové náklady – VRN	HSV			9 050,00	0,1
_5	Zařízení č. 5 - Požární větrání CHÚC B pavilon C (výkres D.1.4.4.03_Půdorys 1.NP, řezy;	HSV			190 945,00	1,4
_6	Doplňkové práce	HSV			7 700,00	0,1
_6	Zemní práce mezi objekty	HSV			7 750,00	0,1
_7	Hodinové zúčtovací sazby a ostatní	HSV			121 750,00	0,9
_8	Vedlejší rozpočtové náklady – VRN	HSV			9 050,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			59 623,98	0,4

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			51 369,53	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			179 748,60	1,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			11 434,13	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			98 331,20	0,7
5	Komunikace	HSV			4 000,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			177 420,09	1,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 429,25	0,1
64	Výplně otvorů	HSV			146 235,00	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			456 613,72	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			293 490,89	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89 777,77	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			1 221,00	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			28 795,14	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			16 255,21	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 529,35	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			2 500,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 417 993,17	10,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			557 132,18	4,1
769.1	Otvorové prvky hliníkové	PSV			723 108,00	5,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 553,94	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			446,65	0,0
781	Obklady keramické	PSV			10 659,60	0,1

783	Nátěry	PSV			46 155,95	0,3
784	Malby	PSV			84 365,94	0,6
01	Technologie	MON			2 204 803,00	16,4
02	Rozvody	MON			2 081 026,00	15,4
03	Revize, koordinace, zkoušky	MON			21 500,00	0,2
03	Revize, koordinace, zkoušky□	MON			104 720,00	0,8
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			1 950 000,00	14,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			150,00	0,0
M99	Ostatní práce "M"	MON			2 400,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			315 013,27	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			118 400,00	0,9
Cena celkem					13 470 734,56	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				118 400,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 800,00	65 800,00		RTS 24/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	42 600,00	42 600,00		RTS 24/ I
Celkem						118 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 155,40		
1	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.01.11 : A1.04 - A1.05 : 0,30*0,8*1,5	m3	0,36000	8 765,00	3 155,40	801-4	RTS 24/ I
				0,36000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				3 909,13		
2	342261112RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. - v.č. D.01.12 : A2.05a - A2.05b : 1,0*2,75	m2	2,75000	1 298,00	3 569,50	801-1	RTS 24/ I
				2,75000				
3	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,75000	m2	2,75000	123,50	339,63	801-1	RTS 24/ I
				2,75000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 598,55		
4	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.01.8 : leg. ozn. c : 1+1	kus	2,00000	814,00	1 628,00	801-4	RTS 24/ I
				2,00000				
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi - v.č. D.01.11 : A1.05 - A1.31 : 2*(1,1+2,05*2)	m	10,40000	118,50	1 232,40	801-4	RTS 24/ I
				10,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	6,39000	585,00	3 738,15		RTS 24/ I

- v.č. D.01.11 :

A1.04 - A1.05 : 2*0,8*1,5

2,40000

A1.36 - ext. : (0,25+0,45+0,25)*(0,5+0,5)*2

1,90000

(0,25+0,45+0,25)*(0,7+0,4)*2

2,09000

Díl: 64	Výplně otvorů						5 045,00	
----------------	----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

7	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou záhlívkou	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

- v.č. D.01.11 + výpis výrobků požárních :

PO/4 : 1

1,00000

8	5533301336R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00	SPCM	RTS 24/ I
---	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

- v.č. D.01.11 + výpis výrobků požárních :

PO/4 : 1

1,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						48 430,36	
----------------	---	--	--	--	--	--	------------------	--

9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	94,58000	142,00	13 430,36	801-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

- v.č. D.01.11 :

A1.36 : 67,6

67,60000

A1.05 : 4,0

4,00000

A1.31 : 17,1

17,10000

A1.04 : 5,88

5,88000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	R_3950209	Finální vyčištění obytných místností, dotčených stavebními úpravami k okamžitému nastěhování, tj. mytí podlah, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy a zárubněmi, vyčištění a umytí vnitřního vybavení	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 854,27		
11	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.01.8 + legenda bouracích prací : 900/1970 : 1	m2	1,00000	275,50	275,50	801-3	RTS 24/ I
12	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. D.01.8 + legenda bouracích prací : 900/1970 : 0,9*1,97	m2	1,77300	465,50	825,33	801-3	RTS 24/ I
13	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm - v.č. D.01.8 : leg. ozn. c : 1*(0,5+0,5)*2 1*(0,7+0,4)*2	m	4,20000	300,00	1 260,00	801-3	RTS 24/ I
14	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm - v.č. D.01.8 : leg. ozn. c : 1*(0,5+0,5)*2 1*(0,7+0,4)*2	m	4,20000	400,00	1 680,00	801-3	RTS 24/ I
15	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm - v.č. D.01.8 : leg. ozn. b : 1*(0,225+0,525)*2	m	1,50000	450,00	675,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.01.8 : leg. ozn. b : 1	kus	1,00000	350,00	350,00	801-3	RTS 24/ I
				1,00000				
17	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.01.8 : leg. ozn. c : 1	kus	1,00000	689,00	689,00	801-3	RTS 24/ I
				1,00000				
18	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.01.8 : leg. ozn. c : 1*0,45*0,7*0,4	m3	0,12600	2 690,00	338,94	801-3	RTS 24/ I
				0,12600				
19	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm - v.č. D.01.11 : A1.04 - A1.05 : 1,5*2	m	3,00000	253,50	760,50	801-3	RTS 24/ I
				3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 523,19		
20	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,00210	1 520,00	1 523,19	801-4	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 279,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm - v.č. D.01.11 + výpis výrobků požárních : PO/4 : 1	kus	1,00000	908,00	908,00	800-766	RTS 24/ I
				1,00000				
22	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000	kus	1,00000	319,00	319,00	800-766	RTS 24/ I
				1,00000				
23	766670021R00	Montáž kliky a štítku Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000	kus	1,00000	445,00	445,00	800-766	RTS 24/ I
				1,00000				
24	R_3944625	D+M dveřní zarážka Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000 Hodnota z bývalého odkazu. : 2	kus	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
				1,00000				
				2,00000				
25	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	565,00	565,00	SPCM	RTS 24/ I
26	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000				
27	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	233,00	233,00	SPCM	RTS 24/ I
28	61165643R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: F I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	26 200,00	26 200,00	SPCM	RTS 24/ I
29	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	328,85000	1,20	394,62	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry				348,73		
30	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,21000	206,50	249,87	800-783	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,21000		1,21000				
31	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	1,21000	81,70	98,86	800-783	RTS 24/ I
		- ocelové zárubně :						
		PO/4 : (0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,21000				
Díl: 784		Malby				18 344,30		
32	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	6,39000	24,30	155,28	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,39000		6,39000				
33	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	6,39000	63,50	405,77	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,39000		6,39000				
34	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	5,50000	101,50	558,25	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,75000*2		5,50000				
35	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	250,00000	68,90	17 225,00	800-784	RTS 24/ I
		- v.č. D.01.11+12 :						
		předp. : 250,0		250,00000				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				958 000,00		
36	R_3945184	Demontáž stávajícího výtahu	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.01.8+9 : leg. ozn. a : 1		1,00000				
37	R_3945228	D+M nový výtah	kpl	1,00000	920 000,00	920 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 409,96		
38	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,13475	-2 700,00	-363,83	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,13475		0,13475				
39	97990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,67035	2 725,00	1 826,70	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,06700		0,06700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00193		0,00193				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00193		0,00193				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00069		0,00069				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,13800		0,13800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,20700		0,20700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,22680		0,22680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,02700		0,02700				
40	97904211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,80510	150,00	120,77		RTS 24/ I
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,80510	835,00	672,26	801-3	RTS 24/ I
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,80510	275,50	221,81	801-3	RTS 24/ I
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,27143	25,00	281,79	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 01	PAVILON A
R:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,80510	650,00	523,32	800-2	RTS 24/ I
45	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,22041	350,00	1 127,14	800-2	RTS 24/ I
Celkem						1 089 898,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.1 Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	3 203,50					
1	319201319R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, 1,5	m2	1,50000	557,00	835,50	801-1	RTS 24/ I
				1,50000				
2	602011112R00	Omítka stěn z hotových směsí Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm. po jednotlivých vrstvách 1,5	m2	1,50000	313,00	469,50	801-1	RTS 24/ I
				1,50000				
3	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky,	m	3,00000	116,50	349,50	801-4	RTS 24/ I
4	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 5	m2	5,00000	25,70	128,50	800-784	RTS 24/ I
				5,00000				
5	784165522R00	Malby z malířských směsí Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné 5	m2	5,00000	84,10	420,50	800-784	RTS 24/ I
				5,00000				
6	PC 1	Vybourání drážky a vrácení do původního stavu 1	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	749,70					
7	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm 0,3	m	0,30000	2 015,00	604,50	801-3	RTS 24/ I
				0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.1 Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	1,20000	121,00	145,20	801-3	RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1,2

1,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	68,26
----------------	--------------------------------	--------------

9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,15271	447,00	68,26	801-4	RTS 24/ I
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	39 529,35
-----------------	---------------------------	------------------

10	721170956R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm	kus	4,00000	2 925,00	11 700,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

4

4,00000

11	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	6,00000	535,00	3 210,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

6

6,00000

12	721170975R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm	kus	7,00000	16,10	112,70	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

7

7,00000

13	721176101R00	Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	4,00000	301,00	1 204,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.1 Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	4			4,00000				
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	10,00000	804,00	8 040,00	800-721	RTS 24/ I
	10			10,00000				
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	811,00	2 433,00	800-721	RTS 24/ I
	3			3,00000				
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	943,00	3 772,00	800-721	RTS 24/ I
	4			4,00000				
17	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	85,00	85,00	800-721	RTS 24/ I
	1			1,00000				
18	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	14,00000	28,40	397,60	800-721	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.1 Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000	m	7,00000	33,90	237,30	800-721	RTS 24/ I
20	PC 28	KONDENZAČNÍ SIFON HL138 2	KS	2,00000	968,00	1 936,00		Vlastní
21	PC_K05	Průběžný úklid 8	hod.	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
22	PC_K06	Stavební výpomoc 13	hod.	13,00000	300,00	3 900,00		Vlastní
23	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,12142	838,00	101,75	800-721	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				176,33		
24	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	0,03648	650,00	23,71	832-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.1 Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,03648	150,00	5,47		RTS 24/ I
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03648	275,50	10,05	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03648	254,00	9,27	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,54717	25,00	13,68	801-3	RTS 24/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03648	391,50	14,28	801-3	RTS 24/ I
30	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,03648	2 725,00	99,41	801-3	RTS 24/ I
31	979093111R00	Uložení suti na skládku Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,03648	12,50	0,46	800-6	RTS 24/ I
Celkem						43 727,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Zařízení č. 1 - Rekonstrukce větrání kuchyně (výkres D.1.4.4.03 Půdorys 1.NP, řezy)	605 743,00					
1	1.01	Radiální ventilátor do potrubí 700x400	ks	2,00000	29 063,00	58 126,00		Vlastní
2	1.02	Sestava MaR Teplotní čidlo kovové pro použitý řídicí systém, kabel 6m	ks	4,00000	1 980,00	7 920,00		Vlastní
3	1.02	Sestava MaR Teplotní čidlo příložené pro použitý řídicí systém, kabel 3m	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
4	1.02	Sestava MaR Servopohon 4Nm, 24V se zpětnou pružinou (bezpečnostní)	ks	1,00000	2 560,00	2 560,00		Vlastní
5	1.02	Sestava MaR Servopohon 5Nm, 24V	ks	1,00000	4 980,00	4 980,00		Vlastní
6	1.02	Sestava MaR Tlakový snímač 30-500Pa, tolerance 20Pa, hadičky O6,2mm	ks	3,00000	3 379,00	10 137,00		Vlastní
7	1.02	Sestava MaR Digitální řídicí systém - kompaktní oceloplechová rozvodnice s hlavním vypínačem,, digitálním regulátorem na desce DPS a jisticími a spínacími prvky pro ventilátory a další prvky systému, regulací teploty výměníků (přímý chladič 0-10V, teplovodní ohříváč - řízení směšovacího uzlu, dvoustupňová protimrazová ochrana, spínání čerpadla topení), signalizaci zanesení filtrů, možnost časového programování	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
8	1.02	Sestava MaR Zapojení rovaděče (individuální kalkulace dané aplikace)	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
9	1.02	Sestava MaR Ovladač a grafický displej s dotykovým panelem	ks	1,00000	4 210,00	4 210,00		Vlastní
10	1.02	Sestava MaR Montáž MaR (individuální kalkulace dané aplikace)	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
11	1.02	Sestava MaR Zprovoznění s garancí (individuální kalkulace dané aplikace)	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
12	1.02	Sestava MaR Instalační materiál (individuální kalkulace dané aplikace)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	1.02	Sestava MaR Doprava montážních specialistů (individuální kalkulace dané aplikace)	km	320,00000	12,00	3 840,00		Vlastní
14	1.02	Sestava MaR Čas na cestě montážních specialistů (individuální kalkulace dané aplikace)	hod	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
15	1.03	Pružná spojka 700x400 k ventilátoru(materiál pozinkovaný plech, polyamidová tkanina)	ks	2,00000	984,00	1 968,00		Vlastní
16	1.04	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200x500x1500 (pozinkovaný plech)	ks	4,00000	3 588,00	14 352,00		Vlastní
17	1.05	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200x500x1000 (pozinkovaný plech)	ks	12,00000	2 322,00	27 864,00		Vlastní
18	1.06	Regulační/uzavírací klapka těsná lamelová 700x400 s přípravou na servopohon (material pozinkovaný, plech)	ks	2,00000	3 210,00	6 420,00		Vlastní
19	1.07	Regulační klapka lamelová 400x400, s ručním ovládáním (material pozinkovaný plech)	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
20	1.08	Kapsový filtr kazetový M5, do potrubí 700x400 (material pozinkovaný plech)	ks	1,00000	3 394,00	3 394,00		Vlastní
21	1.09	Vodní ohřívač do potrubí 700x400, tepelný výkon 55kW při 80x60°C, připojení 1", tlaková ztráta na, vodě 6 kPa, průtok 2410 l/hod (plášť pozinkovaný plech, lamely hliníkové na měděných trubičkách)	ks	1,00000	10 513,00	10 513,00		Vlastní
22	1.10	Směšovací uzel pro teplovodní ohřívač, tepelný výkon 55 kW, připojení 3/4", obsahuje: čtyřcestný, ventil se servopohonem 24V řízen prostřednictvím digitální regulace systému VZT, vč. kulových ventilů 2ks, filtru a zpětné klapky, oběhové čerpadlo 230V, max. průtok 133 l/min, vč. montážního materiálu	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
23	1.11	Přímý chladič do potrubí 700x400, chladicí výkon max.25kW, projektovaný výkon cca 20kW, připojení Cu, potrubím chladiwa 22/28mm, vnitřní objem 2,5 dm3, vč. eliminátoru kapek, chladiwo R410 (plášť	ks	1,00000	14 870,00	14 870,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozinkovaný plech, lamely hliníkové na měděných trubičkách)						
24	1.12	Zdroj chladu - kondenzační jednotka vč. řídicího modulu pro ovládání venkovní jednotky 0-10V, vč., izolovaného potrubí chladiva 9,52/28 cca 8m; vč. konzoly a montážního materiálu Qch=max 21 kW; P=6,7 kW, 11,5 A, 400/3/50, jištění 30A, chladivo R410a	ks	1,00000	198 200,00	198 200,00		Vlastní
25	1.13	Tkaninová vyústka - tvar kruhový O400, délka 6,2m, zip 400, pro průtok 2000 m3/hod, přetlak 50Pa., materiál tkanina PMS - 100% polyester, multifilament, mikroperforace vč. plastované pozink lanko. 8ks nerez zámky, 2ks nerez napínák, kruhový 400mm připojovací pásek, 2ks lankový závěs pozink 500mm, dvojité zavěšení	ks	1,00000	8 970,00	8 970,00		Vlastní
26	1.14	Tkaninová vyústka - tvar kruhový O400, délka 4,95m, zip 400, pro průtok 2000 m3/hod, přetlak 50Pa., materiál tkanina PMS - 100% polyester, multifilament, mikroperforace vč. plastované pozink lanko. 8ks nerez zámky, 2ks nerez napínák, kruhový 400mm připojovací pásek, 2ks lankový závěs pozink 500mm, dvojité zavěšení	ks	1,00000	8 970,00	8 970,00		Vlastní
27	1.15	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	55,00000	680,00	37 400,00		Vlastní
28	1.16	Kruhové Spiro potrubí pozinkované vč. 70% tvarovek a montážního materiálu (závěsy, objímky, tmely), O400	m	3,00000	273,00	819,00		Vlastní
29	1.17	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 60mm - iz. pásy s hliníkovým polepem	m2	10,00000	530,00	5 300,00		Vlastní
30	1.18	Oplechování tepelné izolace výfuku na střeše - pozinkovaný plech tl. 0,8mm	m2	10,00000	1 150,00	11 500,00		Vlastní
31	1.19	Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku tl. 20mm s pokoveným povrchem pro vnitřní instalace	m2	15,00000	690,00	10 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBR
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	1.20	Demontáž stávajícího nahrazovaného zařízení VZT (přívodní, odvodní ventilátory, ohřívач, filtr) a, potrubních rozvodů z pozinkovaného plechu vč. ekologické likvidace a odvozu odpadu na skládku	hod	24,00000	160,00	3 840,00		Vlastní
33	1.21	Demontáž stávajícího trojcestného ventilu DN40 směšovacího uzlu na topné vodě k ohřívачi větrání, kuchyně, umístění v kotelně	hod	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
Díl: _2		Zařízení č. 2 - Větrání skladů (výkres D.1.4.4.03 Půdorys 1.NP, řezy)					19 370,00	
34	2.01	Diagonální ventilátor do potrubí O125, ultra tichý	ks	1,00000	7 293,00	7 293,00		Vlastní
35	2.02	Protidešťová žaluzie 160x160, se sítí proti hmyzu vč. přechodu na kruhové potrubí O125 (pozinkovaný, plech)	ks	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
36	2.03	Zpětná klapka O125 (materiál pozinkovaný plech)	ks	1,00000	198,00	198,00		Vlastní
37	2.04	Talířový ventil O125 univerzální (materiál plast)	ks	6,00000	115,00	690,00		Vlastní
38	2.07	Kruhové Spiro potrubí pozinkované vč. 30% tvarovek a montážního materiálu (závěsy, objímky, tmely, pásky) O125	m	23,00000	273,00	6 279,00		Vlastní
39	2.06	Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku tl. 20mm s pokoveným povrchem pro vnitřní, instalace	m2	5,00000	690,00	3 450,00		Vlastní
40	2.07	Demontáž stávajícího potrubí v m.č. 1.43, 1.44, 1.45 a vyústek vč. ekologické likvidace a odvozu, odpadu na skládku	hod	3,00000	160,00	480,00		Vlastní
Díl: _3		Zařízení č. 3 - Chlazení ústředny evakuačního rozhlasu a EPS (výkres D.1.4.4.03 Půdorys 1.NP, řezy)					27 600,00	
41	Pol_0041	Klimatizace SPLIT	kpl	1,00000	22 400,00	22 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	3.03	Potrubí chladiva předizolované 6,35/9,52	m	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní
Díl: _4 Zařízení č. 4 - Přívod pracovního vzduchu pro technologii sušení (výkres D.1.4.4.04 Půdorys 1.NP) 18 315,00								
43	4.01	Protidešťová žaluzie bez síta 500x1400 - lamely 70mm, včetně montážního rámu (materiál pozinkovaný, plech)	kpl	1,00000	3 215,00	3 215,00		Vlastní
44	4.02	Regulační/uzavírací klapka těsná lamelová 500x1400 se servophonem 230V s havarijní funkcí (materiál. pozinkovaný plech)	ks	1,00000	13 100,00	13 100,00		Vlastní
45	4.03	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, konzoly, prvčové pásy, al. pásy, tmely apod.)	m2	2,00000	680,00	1 360,00		Vlastní
46	4.04	Demontáž stávajícího ax. ventilátoru v žehlárně a venkovní žaluzie vč. ekologické likvidace a odvozu, odpadu na skládku	hod	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
Díl: _5 Zařízení č. 5 - Požární větrání CHÚC B pavilon C (výkres D.1.4.4.03 Půdorys 1.NP, řezy; D.1.4.4.04 P) 190 945,00								
47	5.01	Axiální ventilátor O400 (TGT/2-400-6/26-BCK-2,2kW IE3 IP55)	ks	2,00000	34 407,00	68 814,00		Vlastní
48	5.02	Pružná spojka O400 k ventilátoru, příruba 8xO12mm (materiál PVC, polyamidová tkanina)	ks	4,00000	988,00	3 952,00		Vlastní
49	5.03	Montážní konzola k ventilátoru, otvory 3xO12,5 mm (pozinkovaný plech)	ks	4,00000	980,00	3 920,00		Vlastní
50	5.04	Uzavírací klapka těsná 800x400 se servopohonem 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (materiál pozinkovaný plech)	ks	2,00000	9 200,00	18 400,00		Vlastní
51	5.05	Uzavírací klapka těsná 1600x630 se servopohonem 230V, s havarijní funkcí a signalizací polohy, (materiál pozinkovaný plech)	ks	2,00000	11 200,00	22 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	5.06	Protidešťová žaluzie 1250x500 se sítí proti ptákům (material pozinkovaný plech)	ks	1,00000	3 519,00	3 519,00		Vlastní
53	5.07	Vyústka jednořadá 725x325 - komfortní (material pozinkovaný plech)	ks	4,00000	1 620,00	6 480,00		Vlastní
54	5.08	Vyústka jednořadá 280x325 - komfortní (material pozinkovaný plech)	ks	4,00000	1 230,00	4 920,00		Vlastní
55	5.09	Stěnová větrací mřížka 225x525 - rozteč lamel 12,5, se skrytým uchycením a upevňovacím rámem. (materiál pozinkovaný plech)	ks	2,00000	2 150,00	4 300,00		Vlastní
56	5.10	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 75% tvarových dílů	m2	34,00000	680,00	23 120,00		Vlastní
57	5.11	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 60mm - iz. pásy s hliníkovým polepem	m2	24,00000	530,00	12 720,00		Vlastní
58	5.12	Oplechování tepelné izolace výfuku na střeše - pozinkovaný plech tl. 0,8mm	m2	16,00000	1 150,00	18 400,00		Vlastní
Díl: 6		Doplňkové práce				7 700,00		
59	6.01	Zaregulování VZT prvků, zaškolení obsluhy, stavební a provozní zkoušky, měření, revize, založení, revizní knihy chladicího zařízení	hod	22,00000	350,00	7 700,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				2 400,00		
60	R_3945989	Stavební výpomoc	%	0,04000	60 000,00	2 400,00		Vlastní
Celkem						872 073,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.5 Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál				2 462,00		
Standardy ABB Tango (či dle dohody realizátor- investor po vzorkování)								
1	PC001	VYPÍNAČ 3P PRO ZAŘÍZENÍ SUŠIČKA č. 55 Hlavní vypínač, 3-pól, 10-20A , malý otočný vačkový, zapuštěný/polozapuštěný s krabicí do šířky 82-100mm	ks	1,00000	812,00	812,00		Vlastní
2	PC002	VYPÍNAČ 3P PRO ROZVADĚČ MaR Hlavní vypínač, 3-pól, 32A , otočný do rozvaděče se zapojením	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
Díl: 2		Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce				31 698,00		
3	PC003	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 6 mm2,ŽZ pro pospojování VZT	m	55,00000	41,00	2 255,00		Vlastní
4	PC004	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, CYKY CYKY-J 3x1.5	m	35,00000	36,00	1 260,00		Vlastní
5	PC005	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, CYKY CYKY-J 5x1.5	m	12,00000	46,00	552,00		Vlastní
6	PC006	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, CYKY CYKY-J 5x2.5	m	70,00000	61,00	4 270,00		Vlastní
7	PC007	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, CYKY CYKY-J 5x6	m	65,00000	127,00	8 255,00		Vlastní
8	PC008	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, PRYŽOVÝ H07RN-F 5x1,5mm2	m	5,00000	61,00	305,00		Vlastní
9	PC009	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 5x2.5 mm2	ks	5,00000	32,00	160,00		Vlastní
10	PC010	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 5x6 mm2	ks	2,00000	42,00	84,00		Vlastní
11	PC011	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH do 6 mm2	ks	5,00000	28,00	140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.5 Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	PC012	PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 6mm ²	ks	6,00000	66,00	396,00		Vlastní
13	PC013	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení rozvaděče RH1A se zapojením. Viz. výkres č.: D1.4.2.06 rev02	kpl	1,00000	6 512,00	6 512,00		Vlastní
14	PC014	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení rozvaděče RMS3C se zapojením. Viz. výkres č.: D1.4.2.05 rev01	kpl	1,00000	1 509,00	1 509,00		Vlastní
15	PC015	MATERIÁL PRO KABELOVÉ TRASY V KUCHYŇSKÉM PROSTORU až PO RH1A Trubky, lišty, kabelové úchytky, kabelů	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	PC016	MATERIÁL PRO DODATEČNÉ POSPOJOVÁNÍ Pomocné přípojnice EPS, svorky, oka a jiné neuvedené	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
17	PC017	Podružný materiál, trubky, lišty, kabelové držáky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, očka,, sádra, tmely, lepidla	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 3 Stavební přípomocce - práce						3 985,00		
18	PC018	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 30cm cihla	ks	9,00000	95,00	855,00		Vlastní
19	PC019	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 50cm cihla	ks	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
20	PC020	VYSEKANI (VYSOUSTRUŽENÍ) KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, 80mm	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
21	PC021	ŘEZÁNÍ RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm Sire 30 mm x hloubka 30	m	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,25000	1 500,00	375,00	822-1	RTS 24/ I
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,25000	200,00	50,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.5 Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	003	Poplatek za skládku	t	0,25000	1 000,00	250,00		Vlastní
Díl: 4 Hodinové zúčtovací sazby a ostatní 48 400,00								
25	PC025	Revizní technik - zpracování a předání revizní zprávy	spr	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
26	PC026	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
27	PC027	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí (zapravení, tmelení atd.)	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
28	PC028	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – prohlídka objektu a dotčených míst	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
29	PC029	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - příprava, zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
30	PC030	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
31	PC031	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vyhledávání a tahání rozvodů v pohledech a na půdách –, ztížené pracovní podmínky	hod	32,00000	450,00	14 400,00		Vlastní
32	PC032	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – zásah do sušičky se zapojením napájení klapky za, hlavní vypínač sušičky	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
33	PC033	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - koordinace s VZT/MaR	hod	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
34	PC034	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespecifikované ceníkem - Nepředvídatelné práce, spojené s vyhledáváním, přepojením, zachováním stávajících rozvodů, spoikování a jiné	hod	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
35	PC035	Hodinová zúčtovací sazba projektant – Výkresová dokumentace skutečného stavu	hod	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.5 Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Vedlejší rozpočtové náklady – VRN 9 050,00								
36	PC036	Zařízení staveniště/doprava pracovníků na stavbu	kpl	1,00000	5 550,00	5 550,00		Vlastní
37	PC037	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Celkem						95 595,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.5 Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				812 000,00		
1	PC001	NÁHRADNÍ ZDROJ EL. ENERGIE PRO POŽ. ZÁLOHU- UPFD 403-160V-045 EI45, Jednotka UPFD ve skříni IP54 s, požární odolností dle specifikace zařízení Viz specifikace přílohou k TZ výkres D.1.4.2.01_př	ks	1,00000	812 000,00	812 000,00		Vlastní
Díl: 2		Svítlidla (včetně recyklace dle zákona)				3 300,00		
		Včetně upevňovacího materiálu, pomocných konstrukcí						
2	PC002	označení na výkrese "CN" Led průmyslové přisazené svítidlo IP65-66, 90cm, přibližně 2000lm, 4000K +, NO modul 1h. označení na výkrese "N1"	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
3	PC003	Nouzová svítidla s vlastním zdrojem 1h Nouzové LED stropní svítidlo pro nasvětlení požárního bodu s. asym optikou. IP20-65. 1h. 300lm. 5lx	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
Díl: 3		Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál				1 947,00		
		Standardy ABB Tango (či dle dohody realizátor- investor po vzorkování)						
4	PC004	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínače, jednopólový/střídavý, řazení 1, 10A, 250V	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
5	PC005	BEZP. VYŘÁŽECÍ NOUZOVÉ TLACÍTKO na povrch Plastová průhledná skleněná dvířka, IP55. Kladívko, s, možností signalizace provozního napájení s prosvětleným tlačítkem či externí LED signálkou	ks	2,00000	866,00	1 732,00		Vlastní
6	PC006	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Krabice přístrojová KP (bez zapojení)	ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní
Díl: 4		Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce				231 472,00		
7	PC007	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 6 mm2,ŽŽ pro SLP	m	85,00000	41,00	3 485,00		Vlastní
8	PC009	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1.5 mm2	m	10,00000	55,00	550,00		Vlastní

9	PC010	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x2.5 mm2	m	185,00000	69,00	12 765,00	Vlastní
10	PC011	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x4 mm2	m	35,00000	112,00	3 920,00	Vlastní
11	PC012	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x6 mm2	m	20,00000	157,00	3 140,00	Vlastní
12	PC013	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ, BEZHALOGENOVÁ IZOLACE 1-CXKE(H)-R-J B2CAS1D0 5x16 mm2	m	125,00000	395,00	49 375,00	Vlastní
13	PC014	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P30-R, P60-R. 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1.5 mm2	m	40,00000	55,00	2 200,00	Vlastní
14	PC015	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P30-R, P60-R. 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x2.5 mm2	m	400,00000	69,00	27 600,00	Vlastní
15	PC016	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P30-R, P60-R. 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x1.5 mm2	m	40,00000	75,00	3 000,00	Vlastní
16	PC017	KABEL SILOVÝ MĚDĚNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P30-R, P60-R. 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5x6 mm2	m	15,00000	185,00	2 775,00	Vlastní
17	PC018	KABELOVÉ PŘÍCHTYKY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI (HILTI či jiné...) Kabelové příchtytky jednostranné do průměru kabelu cca 15mm včetně uchycení do zdiva/betonu	ks	1 500,00000	58,00	87 000,00	Vlastní
18	PC019	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 5x6 mm2	ks	35,00000	32,00	1 120,00	Vlastní
19	PC020	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 5x16 mm2	ks	2,00000	42,00	84,00	Vlastní
20	PC021	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH do 6 mm2	ks	10,00000	28,00	280,00	Vlastní
21	PC022	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH do 16 mm2	ks	5,00000	38,00	190,00	Vlastní
22	PC023	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH Do 25 mm2	ks	4,00000	48,00	192,00	Vlastní
23	PC024	PŘÍPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm2	ks	8,00000	175,00	1 400,00	Vlastní
24	PC025	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovybroyení / přezbroyení rozvaděče RH1A se zapojením. Viz. výkresy č.: D1.4.2.10	kpl	1,00000	21 798,00	21 798,00	Vlastní

25	PC026	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení rozvaděče RS1C o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkresy č.: D1.4.2.06	kpl	1,00000	2 002,00	2 002,00		Vlastní
26	PC027	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení rozvaděče RS1A o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkresy č.: D1.4.2.07	kpl	1,00000	1 624,00	1 624,00		Vlastní
27	PC028	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení rozvaděče RS2A o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkresy č.: D1.4.2.08	kpl	1,00000	2 074,00	2 074,00		Vlastní
28	PC029	ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH Dovyzbrojení / přezbrojení rozvaděče RS1B o modulové přístroje se, zapojením. Viz výkresy č.: D1.4.2.09	kpl	1,00000	898,00	898,00		Vlastní
29	PC030	MATERIÁL PRO DODATEČNÉ POSPOJOVÁNÍ Pomocné přípojnice EPS, svorky, oka a jiné neuvedené	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
30	PC031	Podružný materiál, trubky, lišty, kabelové drážky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, očka,, sádra, tmely, lepidla	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 5		Stavební přípomocce - práce				8 995,00		
31	PC032	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 30cm cihla	ks	15,00000	95,00	1 425,00		Vlastní
32	PC033	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 50cm cihla	ks	5,00000	115,00	575,00		Vlastní
33	PC034	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 75cm cihla	ks	5,00000	125,00	625,00		Vlastní
34	PC035	VYSEKANI (VYSOUSTRUŽENÍ) KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, 50mm	ks	3,00000	115,00	345,00		Vlastní
35	PC036	ŘEZÁNÍ RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm Sire 30 mm x hloubka 30	m	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,00000	2 500,00	2 500,00	822-1	RTS 24/ I
37	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,00000	250,00	250,00	822-1	RTS 24/ I
38	003	Poplatek za skládku	t	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 6		Zemní práce mezi objekty				7 750,00		
39	PC040	Průraz do objektu A a B se zatěsněním proto vodě	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
40	PC041	Rozebrání stáv. Dlažby a opětovná pokládka dlažba s novým podsypem	m2	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
41	PC042	Výkop kabelové rýhy, zřízení kabel. Lože, zásyp a uhuštění a úprava terénu	m	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní

42	PC043	Kabelová chránička kopoflex 50	m	10,00000	55,00	550,00	Vlastní
Díl: 7		Hodinové zúčtovací sazby a ostatní				121 750,00	
43	PC044	Revizní technik - zpracování a předání revizní zprávy	spr	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
44	PC045	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	4,00000	450,00	1 800,00	Vlastní
45	PC046	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	85,00000	450,00	38 250,00	Vlastní
46	PC047	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – prohlídka objektu a dotčených míst	hod	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní
47	PC048	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - příprava, zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	4,00000	450,00	1 800,00	Vlastní
48	PC049	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	18,00000	450,00	8 100,00	Vlastní
49	PC050	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vyhledávání a tahání rozvodů v pohledech a na půdách –, ztížené podmínky	hod	80,00000	450,00	36 000,00	Vlastní
50	PC051	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – provedení dodatečného pospojování	hod	12,00000	450,00	5 400,00	Vlastní
51	PC052	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – nepředvídatelné úpravy v RH1A s ohledem na odbočení, před hlavním jističem	hod	12,00000	450,00	5 400,00	Vlastní
52	PC053	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – úpravy v RDA pro jeho vyražení	hod	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní
53	PC054	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný – úpravy v RV1A přepojení kabelu na výtah V2	hod	4,00000	450,00	1 800,00	Vlastní
54	PC055	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespécifikované ceníkem - Nepředvídatelné práce, spojení s vyhledáváním, přepojením se zachováním stávajících rozvodů	hod	12,00000	450,00	5 400,00	Vlastní
55	PC056	Hodinová zúčtovací sazba projektant – Výkresová dokumentace skutečného stavu	hod	18,00000	450,00	8 100,00	Vlastní
Díl: 8		Vedlejší rozpočtové náklady – VRN				9 050,00	
56	PC057	Zařízení staveniště/doprava pracovníků na stavbu	kpl	1,00000	5 550,00	5 550,00	Vlastní
57	PC058	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
Celkem						1 196 264,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Technologie				1 285 586,00		
1	1	Ústředna EPS, až 4 kruhové vedení, provoz poplašných signalizačních zařízení, (optická/akustická/hlasová) v kruhové topologii, délka kruhového vedení min. 1 km, min. 249 prvků na jedno kruhové vedení, paměť událostí s min. 10 000 záznamů.	ks	1,00000	56 474,00	56 474,00		Vlastní
2	2	Dotykový externí ovládací panel, montáž na povrch; umožňuje možnost kompletního ovládání ústředny, EPS; možnost připojení externích panelů (OPPO)	ks	6,00000	36 218,00	217 308,00		Vlastní
3	3	Rozšiřující modul o 2 kruhové hlásičkové linky, každá max. 250 prvků a LAN	ks	1,00000	12 371,00	12 371,00		Vlastní
4	4	Rozšiřující modul pro síťové propojení ústředny nebo digitálních aplikací	ks	1,00000	6 351,00	6 351,00		Vlastní
5	5	Vstupně- výstupní modul k monitorování externích zdrojů	ks	3,00000	2 568,00	7 704,00		Vlastní
6	6	Vstupní modul 4 vstupy. Slouží pro indikaci a sledování různých stavů - monitorované nebo, nemonitorované.	ks	1,00000	5 460,00	5 460,00		Vlastní
7	7	Výstupní modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, modul je zařízení komunikující s požární, ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, monitorování vstupů a výstupů v souladu s EN54-13.4 volně programovatelné reléové výstupy, integrovaný oddělovač.	ks	10,00000	6 856,00	68 560,00		Vlastní
8	8	Vstupně-výstupní modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, modul je zařízení komunikující s požární, ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, monitorování vstupů a výstupů v souladu s EN54-13. dva volně programovatelné reléové výstupy, 4 vstupy bezpotencionálních kontaktů, integrovaný oddělovač.	ks	3,00000	5 460,00	16 380,00		Vlastní
9	9	Vstupně-výstupní modul pro připojení sirénové linky	ks	1,00000	6 351,00	6 351,00		Vlastní
10	10	Konvertor LAN/RS pro připojení ZDP	ks	1,00000	5 941,00	5 941,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	11	Protipožární skříň se zachováním funkčnosti při požáru 30min s vnitřními rozměry: 1800x500x200mm	ks	1,00000	25 565,00	25 565,00		Vlastní
12	12	Protipožární skříň se zachováním funkčnosti při požáru 30min s vnitřními rozměry: 1200x500x200mm	ks	1,00000	21 358,00	21 358,00		Vlastní
13	13	Protipožární skříň se zachováním funkčnosti při požáru 30min s vnitřními rozměry: 750x500x200mm	ks	1,00000	15 154,00	15 154,00		Vlastní
14	14	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj min. 5A/24VDC; baterie 2x min. 17Ah; EN 54-4	ks	4,00000	14 303,00	57 212,00		Vlastní
15	15	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah, bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem, s dlouhou životností (4 až 5, let) a vysokou zatížitelností.	ks	10,00000	1 760,00	17 600,00		Vlastní
16	16	OPPO - obslužné pole požární ochrany, vč. propojovacího kabelu do externího ovládacího panelu	ks	1,00000	12 701,00	12 701,00		Vlastní
17	17	KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. zámku	ks	1,00000	32 022,00	32 022,00		Vlastní
18	18	ZDP pro přenos na PCO HZS-ZK	ks	1,00000	58 647,00	58 647,00		Vlastní
19	19	Maják bílý s bílými záblesky, EN 54-23	ks	12,00000	890,00	10 680,00		Vlastní
20	20	Maják červený s červenými záblesky, EN 54-23	ks	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
21	21	Maják bílý s oranžovými záblesky, adresovatelná	ks	3,00000	890,00	2 670,00		Vlastní
22	22	Siréna vnitřní červená, EN 54-3	ks	2,00000	690,00	1 380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	23	Přidrzný magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem	ks	6,00000	2 647,00	15 882,00		Vlastní
24	24	Kotva s kloubem pro uchycení elektromagnetu	ks	6,00000	694,00	4 164,00		Vlastní
25	25	Konzole přidrzného elektromagnetu - osazení na stěnu	ks	6,00000	997,00	5 982,00		Vlastní
26	26	Dveřní elektromagnet 500kg, 12/24V: Určen pro povrchovou montáž. Provedení těla z vroubkovaného, eloxovaného hliníku, indikace stavu červená=ZAVŘENO, zelená=OTEVŘENO splňující nové předpisy pro pomoc osobám se sníženou mobilitou, reléový výstup. Zaoblené rohy a ocelové lanko pro zvýšenou bezpečnost. Provedení „fail-safe“ (při výpadku napájení dojde k otevření), zámek je určen pro vnitřní prostředí ECS8000	ks	10,00000	2 668,00	26 680,00		Vlastní
27	27	Držák "L" pro tělo elektromagnetu	ks	10,00000	363,00	3 630,00		Vlastní
28	28	Podložka pro montáž kotvy elektromagnetu	ks	10,00000	65,00	650,00		Vlastní
29	29	Držák "Z" pro kotvu elektromagnetu	ks	20,00000	403,00	8 060,00		Vlastní
30	30	AL profil pro vedení kabeláže po dveřní konstrukci k elektromagnetu	m	33,00000	175,00	5 775,00		Vlastní
31	31	Hlásič požáru s detekcí CO; integrovaný zkratový izolátor; EN 54-7, EN 54-5, EN 54-26, EN 54-29, EN 54-30, EN 50291-1	ks	8,00000	3 281,00	26 248,00		Vlastní
32	32	Hlásič požáru multisenzorový. Kombinovaný hlásič rozptýleného světla a tepelný hlásič pro včasné, rozpoznání tlecích a otevřených požárů s tvorbou kouře i bez tvorby kouře. Hlásič lze specifiky podle zařízení na základě potřeby naprogramovat a nastavit podle své oblasti použití jako hlásič kouře, teplotní hlásič nebo kombinovaný hlásič; Integrovaný zkratový izolátor; 2 stupňové rozpoznání znečištění; EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29	ks	203,00000	1 714,00	347 942,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	33	Patice pro požární a další hlásiče. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení kruhového, vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.	ks	153,00000	134,00	20 502,00		Vlastní
34	34	Patice pro požární a další hlásiče pro montáž do podhledu nebo SDK. Při vyjmutí hlásiče z patice, nedochází k přerušení kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.	ks	50,00000	134,00	6 700,00		Vlastní
35	35	Patice pro pro požární a další hlásiče do vlhkého prostředí. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází, k přerušení kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.	ks	8,00000	134,00	1 072,00		Vlastní
36	36	Průhledný kryt tlačítka pro eliminaci nechtěného spuštění požárního poplachu	ks	33,00000	65,00	2 145,00		Vlastní
37	37	Tlačítkový hlásič v červeném provedení s piktogramem pro okamžité spuštění požárního poplachu., Hlásič má zabudovaný zkratový izolátor a integrovánu poplachovou červenou diodu; zůstává aktivní do deblokace tlačítka. Umožňuje jednotlivé vypnutí prvku. Typ B dle EN 54-11	ks	33,00000	1 491,00	49 203,00		Vlastní
38	38	Tlačítkový hlásič v zeleném provedení pro odblokování nouzového východu. Hlásič má zabudovaný, zkratový izolátor a integrovánu poplachovou červenou diodu; zůstává aktivní do deblokace tlačítka. Umožňuje jednotlivé vypnutí prvku. Typ B dle EN 54-11	ks	12,00000	1 491,00	17 892,00		Vlastní
39	39	Tlačítko pro manuální uzavření dveří (odblokování přídržných magnetů), bez aretace	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
40	40	Demontáž stávající technologie (ústředna, požární hlásiče, OPPO, KTPO, kabeláž) a ekologická, likvidace	hod	120,00000	450,00	54 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	41	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	100,00000	300,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 02		Rozvody	1 141 079,00					
42	42	Kabel 1x2x0,8 - hlásičová linka, B2ca,s1,d1	m	5 300,00000	30,00	159 000,00		Vlastní
43	43	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS pro ovládání zařízení, linka pro V/V moduly	m	3 650,00000	49,00	178 850,00		Vlastní
44	44	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - přídavná tabla obsluhy, KTPO, propojení s ústřednou PZTS a ER	m	420,00000	68,00	28 560,00		Vlastní
45	45	Požární kabelová příchytka	ks	8 200,00000	16,00	131 200,00		Vlastní
46	46	Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 44,46	ks	8 490,00000	16,00	135 840,00		Vlastní
47	47	Svazkový kabelový držák, kovový	ks	290,00000	78,00	22 620,00		Vlastní
48	48	Elektroinstalační lišta, bezhalogenová, 20x20mm	m	900,00000	88,00	79 200,00		Vlastní
49	49	Elektroinstalační lišta, bezhalogenová, 40x20mm	m	1 600,00000	124,00	198 400,00		Vlastní
50	50	Elektroinstalační lišta, plechová, 40x40mm	m	80,00000	218,00	17 440,00		Vlastní
51	51	Drátěný žlab 200x50, včetně kolen, kotvení, spojek, přepážky (funkční trasa)	m	230,00000	384,00	88 320,00		Vlastní
52	52	Korugovaná chránička 40/32mm	m	20,00000	45,00	900,00		Vlastní
53	53	Krabice požární s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů	ks	8,00000	893,00	7 144,00		Vlastní
54	54	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	89,00000	400,00	35 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	55	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
56	56	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	161,00000	80,00	12 880,00		Vlastní
57	57	Průraz zdí, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm	ks	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
58	58	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
Díl: 03		Revize, koordinace, zkoušky				61 220,00		
59	59	Zkouška hlásiče	ks	256,00000	120,00	30 720,00		Vlastní
60	60	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
61	61	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
62	62	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
63	63	Výchozí revize	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				1 500,00		
64	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - uložení SLP kabelu : 5,0*0,6	m2	3,00000	500,00	1 500,00	822-1	RTS 24/ I
				3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 200,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	3,00000	400,00	1 200,00	822-1	RTS 24/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 3,00000

3,00000

Díl: 5		Komunikace						3 000,00	
66	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	3,00000	500,00	1 500,00	822-1	RTS 24/ I	

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

zpětné zadláždění : 3,0

3,00000

67	592451170RX	Dlažba zámková skladebná tl. 80 mm přírodní - stávající	m2	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 1	Zemní práce	2 640,00
---------------	--------------------	-----------------

68	113107540R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	2,00000	400,00	800,00	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

- uložení SLP kabelu : 5,0*0,4

2,00000

69	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,40000	500,00	200,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

- uložení SLP kabelu : 5,0*0,4*(0,6-0,4)

0,40000

70	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	0,40000	500,00	200,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,40000

0,40000

71	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,40000	400,00	160,00	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,40000

0,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,40000	m3	0,40000	400,00	160,00	800-1	RTS 24/ I
				0,40000				
73	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,40000*5	m3	2,00000	400,00	800,00	800-1	RTS 24/ I
				2,00000				
74	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 0,40000	m3	0,40000	400,00	160,00	800-1	RTS 24/ I
				0,40000				
75	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 0,40000	m3	0,40000	400,00	160,00	800-1	RTS 24/ I
				0,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 395,38		
76	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,79075	500,00	1 395,38	801-4	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				100,00		
77	451571111R00	Lože pod dlažby z kameniva šterkopisek, tloušťka do 100 mm - uložení SLP kabelu : 5,0*0,4*0,1	m2	0,20000	500,00	100,00	832-1	RTS 24/ I
				0,20000				
Díl: 1		Zemní práce				250,00		
78	175101101RTX	Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm - uložení SLP kabelu : 5,0*0,4*0,25	m3	0,50000	500,00	250,00		Vlastní
				0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 360,00		
79	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1,76000	700,00	1 232,00	801-3	RTS 24/ I
80	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,76000	400,00	704,00		RTS 24/ I
81	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,76000	400,00	704,00	801-3	RTS 24/ I
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,76000	500,00	880,00	801-3	RTS 24/ I
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,64000	500,00	12 320,00	801-3	RTS 24/ I
84	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,76000	400,00	704,00	800-2	RTS 24/ I
85	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	7,04000	400,00	2 816,00	800-2	RTS 24/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				150,00		
86	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	5,00000	30,00	150,00		RTS 24/ I
Díl: 5		Komunikace				1 000,00		
87	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm - uložení SLP kabelu : 5,0*0,4	m2	2,00000	500,00	1 000,00	822-1	RTS 24/ I
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (EPS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 518 480,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (ER)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Technologie				685 504,00		
1	1	Digitální výstupní modul - centrální řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN, 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanal	ks	1,00000	48 753,00	48 753,00		Vlastní
2	2	Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V, EN-54-16	ks	1,00000	99 876,00	99 876,00		Vlastní
3	3	Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem, a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16	ks	3,00000	16 598,00	49 794,00		Vlastní
4	4	Záložní kabel pro propojení záložního kanálu zesilovače a digitálního výstupního modulu	ks	1,00000	1 224,00	1 224,00		Vlastní
5	5	Kabel pro připojení výstupů 4 kanálů zesilovače	ks	1,00000	468,00	468,00		Vlastní
6	6	Kabel pro propojení jednotky digitálního výstupního modulu a zesilovače	ks	2,00000	489,00	978,00		Vlastní
7	7	Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16	ks	1,00000	6 439,00	6 439,00		Vlastní
8	8	Nouzový napájecí zdroj do 19" Rack skříně 24V/186A, certifikace dle EN 54-4	ks	1,00000	43 621,00	43 621,00		Vlastní
9	9	Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje	ks	2,00000	11 400,00	22 800,00		Vlastní
10	10	Skříň RACK19", 600x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení, napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a termostatem)	ks	1,00000	29 877,00	29 877,00		Vlastní
11	11	Reproduktor nástěnný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	168,00000	1 589,00	266 952,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBR
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (ER)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	12	Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	41,00000	789,00	32 349,00		Vlastní
13	13	Požární kryt pro reproduktory	ks	41,00000	445,00	18 245,00		Vlastní
14	14	Koncový člen reproduktové linky EOL	ks	12,00000	969,00	11 628,00		Vlastní
15	15	Demontáž stávající technologie (ústředna, reproduktory, kabeláž) a ekologická likvidace	hod	90,00000	250,00	22 500,00		Vlastní
16	16	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	100,00000	300,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 02		Rozvody				764 192,00		
17	17	Kabel PH 120R 3x1,5 - pro reproduktorové linky	m	3 480,00000	78,00	271 440,00		Vlastní
18	18	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - propojení se stanicí hlasatele	m	390,00000	68,00	26 520,00		Vlastní
19	19	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční schopností při požáru)	ks	9 100,00000	16,00	145 600,00		Vlastní
20	20	Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 19	ks	9 100,00000	16,00	145 600,00		Vlastní
21	21	Krabice požární s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů	ks	14,00000	893,00	12 502,00		Vlastní
22	22	Elektroinstalační lišta - bezhalogenová, bílá, 40x20mm	m	730,00000	88,00	64 240,00		Vlastní
23	23	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	98,00000	400,00	39 200,00		Vlastní
24	24	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
25	25	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	173,00000	80,00	13 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (ER)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	26	Průraz zdí, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm	ks	26,00000	125,00	3 250,00		Vlastní
27	27	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
Díl: 03		Revize, koordinace, zkoušky				43 500,00		
28	28	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
29	29	Uvedení do trv. provozu	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
30	30	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
31	31	Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Povinná, náležitost dle ČSN EN 50849	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
32	32	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
33	33	Výchozí revize	Nh	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Celkem						1 493 196,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Technologie				233 713,00		
1	1	Ústředna PZTS min. 230 sběrnicových periférií, až 15 sekcí; v krytu s LAN a GSM komunikátorem vč., zdroje	ks	1,00000	14 784,00	14 784,00		Vlastní
2	2	Akumulátor 12 V / 18 Ah	ks	3,00000	1 435,00	4 305,00		Vlastní
3	3	Zálohovaný pomocný napájecí zdroj	ks	2,00000	4 786,00	9 572,00		Vlastní
4	4	Box pro pomocný zdroj	ks	2,00000	1 141,00	2 282,00		Vlastní
5	5	Modul 4 vstupů a 4 výstupů	ks	1,00000	2 074,00	2 074,00		Vlastní
6	6	Rozbočovač sběrnice do ústředny	ks	1,00000	355,00	355,00		Vlastní
7	7	PIR detektor pohybu, vějířová charakteristika min. 110° / 12m	ks	38,00000	638,00	24 244,00		Vlastní
8	8	PIR detektor pohybu, stropní se záběrem 360°	ks	6,00000	1 133,00	6 798,00		Vlastní
9	9	Klávesnice s LCD a čtečkou RFID	ks	5,00000	3 986,00	19 930,00		Vlastní
10	10	Modul indikace sekce na klávesnici	ks	24,00000	267,00	6 408,00		Vlastní
11	11	Modul izolátoru sběrnice vč. montážní krabice	ks	2,00000	492,00	984,00		Vlastní
12	12	Venkovní čtečka RFID s klávesnicí	ks	19,00000	3 469,00	65 911,00		Vlastní
13	13	Adresný rozbočovač sběrnice vč. montážní krabice	ks	4,00000	528,00	2 112,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	14	Modul ovládání elektrického zámku vč. akumulátoru	ks	4,00000	2 574,00	10 296,00		Vlastní
15	15	Vnitřní akustická siréna	ks	6,00000	581,00	3 486,00		Vlastní
16	16	Identifikační médium RFID	ks	20,00000	75,00	1 500,00		Vlastní
17	17	Silový modul PG vč. montážní krabice	ks	15,00000	836,00	12 540,00		Vlastní
18	18	Signálový modul 8 výstupů vč. montážní krabice	ks	2,00000	1 454,00	2 908,00		Vlastní
19	19	Elektromechanický zámek samozamykací s panikovou funkcí, reverzní, 12 - 24Vss	ks	2,00000	2 236,00	4 472,00		Vlastní
20	20	Elektromagnetický dveřní otvírač - nízkoodběrový s mechanickou blokadou, reverzní, 12 - 24Vss	ks	4,00000	2 438,00	9 752,00		Vlastní
21	21	Demontáže stávající technologie (ústředna, detektory, klávesnice) a ekologická likvidace	hod	80,00000	250,00	20 000,00		Vlastní
22	22	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	30,00000	300,00	9 000,00		Vlastní
Díl: 02		Rozvody				175 755,00		
23	23	Kabel 1x2x0,5 + 1x2x0,8, B2ca,s1,d1	m	1 500,00000	29,00	43 500,00		Vlastní
24	24	Elektroinstalační lišta, bezhalogenová, 20x20mm	m	330,00000	88,00	29 040,00		Vlastní
25	25	Elektroinstalační lišta, plechová, 40x40mm	m	40,00000	218,00	8 720,00		Vlastní
26	26	Požární kabelová příchytka	ks	1 650,00000	16,00	26 400,00		Vlastní
27	27	Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 26,28	ks	1 800,00000	16,00	28 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ
O:	SO 01 - SO 04 PAVILON A, C, D, E - ŘEMESLA
R:	D.1.4.6 Technika prostředí staveb - slaboproudé rozvody (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	28	Svazkový kabelový držák, kovový	ks	150,00000	78,00	11 700,00		Vlastní
29	29	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní
30	30	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
31	31	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	49,00000	80,00	3 920,00		Vlastní
32	32	Průraz zdí, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm	ks	11,00000	125,00	1 375,00		Vlastní
33	33	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	Nh	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 03		Revize, koordinace, zkoušky				21 500,00		
34	34	Uvedení do trv. provozu (nastavení, programování, oživení)	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
35	35	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
36	36	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
37	37	Výchozí revize	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Celkem						430 968,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				7 135,90		
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. c - předp. : 2*0,5	m3	1,00000	2 725,00	2 725,00	800-1	RTS 24/ I
				1,00000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000	m3	1,00000	296,50	296,50	800-1	RTS 24/ I
				1,00000				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*5	m3	5,00000	23,90	119,50	800-1	RTS 24/ I
				5,00000				
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000	m3	1,00000	303,00	303,00	800-1	RTS 24/ I
				1,00000				
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000*3	m3	3,00000	268,00	804,00	800-1	RTS 24/ I
				3,00000				
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000	m3	1,00000	879,00	879,00	800-1	RTS 24/ I
				1,00000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,00000	18,90	18,90	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000		1,00000				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*0,5	m3	1,00000	1 477,00	1 477,00	800-1	RTS 24/ I
				1,00000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000	m3	1,00000	513,00	513,00	800-1	RTS 24/ I
				1,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 087,79		
10	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*0,15*0,75*1,0	m3	0,22500	3 915,00	880,88	801-1	RTS 24/ I
				0,22500				
11	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*3,301*0,75*1,0/1000	t	0,00495	41 800,00	206,91	801-1	RTS 24/ I
				0,00495				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 848,05		
12	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.02.11 : C1.03 - C1.04 : 0,3*0,8*1,5	m3	0,36000	8 385,00	3 018,60	801-4	RTS 24/ I
				0,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, - v.č. D.02.11 + výpis prefabrikovaných výrobků : P/2 : 1*2*7,34*0,8/1000	t	0,01174	38 500,00	451,99	801-4	RTS 24/ I
				0,01174				
14	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, - v.č. D.02.11 + výpis prefabrikovaných výrobků : P/1 : 2*4*11,1*1,70/1000	t	0,15096	38 500,00	5 811,96	801-4	RTS 24/ I
				0,15096				
15	340235212RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.02.11 : C1.01 - C1.04 : 1	kus	1,00000	156,50	156,50	801-4	RTS 24/ I
				1,00000				
16	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.02.11 : C1.14 - C1.12 : 1	kus	1,00000	409,00	409,00	801-4	RTS 24/ I
				1,00000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				7 525,00		
17	R_3945939	Opláštění VZT SDK - v.č. D.02.11 : C1.01 : 2*(0,625*(0,6+1,45)+0,6*1,0)	m2	3,76250	2 000,00	7 525,00		Vlastní
				3,76250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 322,00		
18	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25	m3	0,22950	4 140,00	950,13	801-1	RTS 24/ I
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,								
- v.č. D.02.11 + výpis prefabrikovaných výrobků :								
P/1 : 2*0,45*0,15*1,7								
0,22950								
19	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	2,19000	804,00	1 760,76	801-1	RTS 24/ I
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.								
- v.č. D.02.11 + výpis prefabrikovaných výrobků :								
P/1 : 2*0,45*1,3+2*0,15*1,7*2								
2,19000								
20	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	2,19000	308,00	674,52	801-1	RTS 24/ I
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.								
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,19000								
2,19000								
21	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	1,17000	634,00	741,78	801-1	RTS 24/ I
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu								
- v.č. D.02.11 + výpis prefabrikovaných výrobků :								
P/1 : 2*0,45*1,3								
1,17000								
22	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	1,17000	166,50	194,81	801-1	RTS 24/ I
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu								
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,17000								
1,17000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 437,36		
23	611401311RT2	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	964,00	1 928,00	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.02.12 : C2.01 : 2		2,00000				
24	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.02.11 : C1.01 - C1.04 : 1*2	kus	2,00000	166,50	333,00	801-4	RTS 24/ I
				2,00000				
25	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.02.11 : C1.14 - C1.12 : 1*2 C1.04 - C1.01 : 1*2 - v.č. D.02.12 : C2.03 - C2.01 : 1*2	kus	6,00000	301,00	1 806,00	801-4	RTS 24/ I
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
26	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.02.11 : C1.15 - C1.13 : 1*2 C1.03 - C1.04 : 1*2	kus	4,00000	814,00	3 256,00	801-4	RTS 24/ I
				2,00000				
				2,00000				
27	612425931RT2	Omítká vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.02.11 : C1.01 - ext. : 2*(0,25+0,45+0,25)*(1,3+0,55)*2	m2	7,03000	1 012,00	7 114,36	801-4	RTS 24/ I
				7,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 429,25		
28	631342737R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, pevnost v tlaku 2,2 MPa - v.č. D.02.4 + skladba střešního pláště (S1) : 2*(0,03+0,15)/2*(2,98*3,4-1,7*0,73)	m3	1,60038	7 235,00	11 578,75	801-1	RTS 24/ I
				1,60038				
29	631312621RTX	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s polypropylénovými vlákny 0,9 kg / m3 - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*0,054*0,75*1,0	m3	0,08100	10 500,00	850,50		Vlastní
				0,08100				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				72 543,36		
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m - v.č. D.02.11 : 117,3+5,88+4,5+6,1+36,3 - v.č. D.02.12 : 47,5	m2	217,58000	142,00	30 896,36	801-1	RTS 24/ I
				170,08000				
				47,50000				
31	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu - v.č. D.02.4 + výpis výrobků zámečnických : Z/1 : 34	kus	34,00000	195,50	6 647,00	801-4	RTS 24/ I
				34,00000				
32	R_3950209	Finální vyčištění obytných místností, dotčených stavebními úpravami k okamžitému nastěhování, tj. mytí podlah, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy a zárubněmi, vyčištění a umytí vnitřního vybavení	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				84 580,37		
33	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 - v.č. D.02.4+9 : leg. ozn. I : 2*(0,03+0,15)/2*2,98*3,4	m3	1,82376	2 645,00	4 823,85	801-3	RTS 24/ I
				1,82376				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. c : 2*0,15*0,75*1,0	m3	0,22500	4 660,00	1 048,50	801-3	RTS 24/ I
				0,22500				
35	965043321RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. c : 2*0,054*0,75*1,0	m3	0,08100	6 165,00	499,37	801-3	RTS 24/ I
				0,08100				
36	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,22500	m3	0,22500	1 673,00	376,43	801-3	RTS 24/ I
				0,22500				
37	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. c : 2*0,75*1,0	m2	1,50000	109,00	163,50	801-3	RTS 24/ I
				1,50000				
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. D.02.7+8+9 : leg. ozn. j : 18 Začátek provozního součtu 1.np : 5*1+1*2 2.np : 7*1+2*2 Konec provozního součtu	kus	18,00000	20,80	374,40	801-3	RTS 24/ I
				18,00000				
				7,00000				
				11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBR	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. D.02.7+8+9 : leg. ozn. j : 2 Začátek provozního součtu 1.np : 1*2 Konec provozního součtu	kus	2,00000	37,40	74,80	801-3	RTS 24/ I
40	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. D.02.7+9 + legenda bouracích prací : ozn. a : 1	kus	1,00000	37,40	37,40	801-3	RTS 24/ I
41	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.02.7+9 + legenda bouracích prací : ozn. a : 1*2,75*2,4	m2	6,60000	275,50	1 818,30	801-3	RTS 24/ I
42	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.02.7+9 + legenda bouracích prací : ozn. a : 1*2,75*2,4	m2	6,60000	92,70	611,82	801-3	RTS 24/ I
43	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. d : 2*2,5	m	5,00000	221,00	1 105,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. g : 2*(1,3+0,55)*2 leg. ozn. m : 1*(0,5+1,4)*2	m	11,20000	300,00	3 360,00	801-3	RTS 24/ I
45	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. g : 2*(1,3+0,55)*2 leg. ozn. m : 1*(0,5+1,4)*2	m	11,20000	400,00	4 480,00	801-3	RTS 24/ I
46	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm - v.č. D.02.7+8+9 : leg. ozn. i : 2*(0,225+0,525)*2	m	3,00000	450,00	1 350,00	801-3	RTS 24/ I
47	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm - v.č. D.02.4+9 : leg. ozn. l : 2*(2,98+3,4)*2	m	25,52000	655,00	16 715,60	801-3	RTS 24/ I
48	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. c : 2*(0,75+1,0+0,2)	m	3,90000	655,00	2 554,50	801-3	RTS 24/ I
49	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. c : 2*(0,75+1,0+0,2)	m	3,90000	1 107,00	4 317,30	801-3	RTS 24/ I
50	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	12,64000	1 894,00	23 940,16	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.02.4+8+9 : leg. ozn. h : 2*(1,7+0,73*2)*2			12,64000			
51	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.02.7+8+9 : leg. ozn. i : 2	kus	2,00000	350,00	700,00	801-3	RTS 24/ I
					2,00000			
52	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. g : 2*0,45*1,3*0,55 leg. ozn. m : 1*0,45*0,5*1,4	m3	0,95850	2 690,00	2 578,37	801-3	RTS 24/ I
					0,64350 0,31500			
53	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, - v.č. D.02.4+8+9 : leg. ozn. h : 2*0,25*1,7*0,73	m3	0,62050	11 730,00	7 278,47	801-3	RTS 24/ I
					0,62050			
54	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm - v.č. D.02.11 : C1.03 - C1.04 : 1,5*2	m	3,00000	253,50	760,50	801-3	RTS 24/ I
					3,00000			
55	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm - v.č. D.02.7+9 :	m	7,00000	296,00	2 072,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		leg. ozn. d : 2*2,5		5,00000				
		leg. ozn. e : 2*1,0		2,00000				
56	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm. při výšce nosníku do 150 mm - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. f : 2*1,7*3	m	10,20000	297,00	3 029,40	801-3	RTS 24/ I
				10,20000				
57	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2. ze zdiva cihelného nebo kamenného - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. k : 3*2	kus	6,00000	48,60	291,60	801-3	RTS 24/ I
				6,00000				
58	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. n : 1*0,5*1,4	m2	0,70000	313,00	219,10	801-3	RTS 24/ I
				0,70000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 119,51		
59	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,34178	1 520,00	8 119,51	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 221,00		
60	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,50000	m2	1,50000	150,00	225,00	800-711	RTS 24/ I
				1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové ro..., Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož; horní strana: minerální - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*0,75*1,0	m2	1,50000	664,00	996,00	AP-PSV	RTS 24/ I
				1,50000				
Díl: 712				Povlakové krytiny 28 795,14				
62	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé. - v.č. D.02.4+9 : leg. ozn. I : 2*2,98*3,4	m2	20,26400	100,00	2 026,40	800-711	RTS 24/ I
				20,26400				
63	712370010RAC	Povlak. krytina střeš, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 2 540 g/m2, materiál PVC-P, tl. 2,0 mm, Fólie hladká hydroizolační tl. = 2,00 mm; funkce: řešení detailů; materiál: PVC-P z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou. - v.č. D.02.4 + skladba střešního pláště (S1) : 2*2,98*3,4	m2	20,26400	1 321,00	26 768,74	AP-PSV	RTS 24/ I
				20,26400				
Díl: 713				Izolace tepelné 16 255,21				
64	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,50000	m2	1,50000	100,00	150,00	800-713	RTS 24/ I
				1,50000				
65	713104212R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 20,26400	m2	20,26400	26,80	543,08	800-713	RTS 24/ I
				20,26400				
66	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a :	m2	1,50000	100,00	150,00	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.01 : 2*0,75*1,0		1,50000				
67	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy - v.č. D.02.4 + skladba střešního pláště (S1) : 2*2,98*3,4	m2	20,26400	275,50	5 582,73	800-713	RTS 24/ I
				20,26400				
68	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,50000	m2	1,50000	100,00	150,00	800-713	RTS 24/ I
				1,50000				
69	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,50000*0,08 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 20,26400*0,12 Koeficient prořez: 0,1	m3	2,80685	3 310,00	9 290,67	SPCM	RTS 24/ I
				0,12000				
				2,43168				
				0,25517				
70	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	158,66480	2,45	388,73	800-713	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				682 608,19		
71	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm - v.č. D.02.11 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1	kus	1,00000	868,00	868,00	800-766	RTS 24/ I
				1,00000				
72	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm - v.č. D.02.11 + výpis výrobků požárních : PO/4 : 6+5	kus	11,00000	908,00	9 988,00	800-766	RTS 24/ I
				11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm - v.č. D.02.11 + výpis výrobků požárních : PO/3 : 1+1 PO/5 : 1	kus	3,00000	1 419,00	4 257,00	800-766	RTS 24/ I
				2,00000				
				1,00000				
74	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000	kus	15,00000	319,00	4 785,00	800-766	RTS 24/ I
				1,00000				
				11,00000				
				3,00000				
75	766670021R00	Montáž kliky a štítku Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000	kus	15,00000	445,00	6 675,00	800-766	RTS 24/ I
				1,00000				
				11,00000				
				3,00000				
76	R_3944625	D+M dveřní zarážka Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000*2	kus	18,00000	800,00	14 400,00		Vlastní
				1,00000				
				11,00000				
				6,00000				
77	R_3945846	PO/1 - vnitřní dřevěné dveře 2450/2500mm EI 30 DP3-C, S200 vč. zárubně a doplňků, viz výpis	kus	1,00000	132 100,00	132 100,00		Vlastní
78	R_3945865	T/1 - venkovní dřevěná stěna EURO 2750/2400mm s dveřmi 1100/1970mm vč. zárubně a doplňků, viz výpis	kus	1,00000	210 500,00	210 500,00		Vlastní
79	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	15,00000	565,00	8 475,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	15,00000	1 815,00	27 225,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 15,00000		15,00000				
81	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	15,00000	233,00	3 495,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 15,00000		15,00000				
82	61165642R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	13 700,00	13 700,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000		1,00000				
83	61165643R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	11,00000	13 700,00	150 700,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,00000		11,00000				
84	61165646R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 1 450 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	27 900,00	27 900,00	SPCM	RTS 24/ I
85	61165646RX	Dveře protipožární EI30 plné 2-křídlo 1250 x 1970 mm HPL 0,8	kus	2,00000	27 900,00	55 800,00		Vlastní
86	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 708,68000	1,75	11 740,19	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 477,27		
87	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	134,80000	67,00	9 031,60	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.02.4 + výpis výrobků zámečnických : Z/1 : 134,8		134,80000				
88	R_3914601	Ochranné pásy výška pásu 200mm - akrylvinylový dvoubarevný pás lepený na stěnu tl.1mm	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		- v.č. D.02.11 + výpis výrobků truhlářských : T/1 : 1		1,00000				
89	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	148,28000	106,50	15 791,82	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 134,80000		134,80000				
		Koeficient prořez: 0,1		13,48000				
90	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	278,23420	2,35	653,85	800-767	RTS 24/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 553,94		
91	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,50000	8,10	12,15	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,50000		1,50000				
92	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,50000	54,40	81,60	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,50000		1,50000				
93	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,50000	745,00	1 117,50	800-771	RTS 24/ I
		- v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*0,75*1,0		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBR	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,50000	17,30	25,95	800-771	RTS 24/ I
				1,50000				
95	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	1,50000	95,30	142,95	800-771	RTS 24/ I
				1,50000				
96	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	2,00000	494,50	989,00	SPCM	RTS 24/ I
97	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	23,69150	7,80	184,79	800-771	RTS 24/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	446,65					
98	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,50000	8,10	12,15	800-773	RTS 24/ I
				1,50000				
99	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	1,50000	45,20	67,80	800-773	RTS 24/ I
				1,50000				
100	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm - v.č. D.02.11 + skladba podlahy ozn. a : C1.01 : 2*0,75*1,0	m2	1,50000	240,50	360,75	800-773	RTS 24/ I
				1,50000				
101	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,40700	1,35	5,95	800-773	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				17 842,24		
102	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 7,03000	m2	7,03000	24,30	170,83	800-784	RTS 24/ I
				7,03000				
103	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 7,03000	m2	7,03000	63,50	446,41	800-784	RTS 24/ I
				7,03000				
104	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obrousáním a oprášením - v.č. D.02.11+12 : předp. : 250,0	m2	250,00000	68,90	17 225,00	800-784	RTS 24/ I
				250,00000				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				992 000,00		
105	R_3945184	Demontáž stávajícího výtahu - v.č. D.02.7+9 : leg. ozn. b : 1	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní
				1,00000				
106	R_3945228	D+M nový evakuační výtah	kpl	1,00000	954 000,00	954 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				49 963,52		
107	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 2,91802 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,49500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,17820 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,03000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,44220	t	8,70774	1 500,00	13 061,61	801-3	RTS 24/ I
				2,91802				
				0,49500				
				0,17820				
				0,03000				
				0,44220				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,09900		0,09900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,18500		0,18500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00515		0,00515				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00515		0,00515				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,00138		0,00138				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,01174		0,01174				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00179		0,00179				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,00179		0,00179				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00581		0,00581				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,27600		0,27600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 1,72530		1,72530				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 1,48920		1,48920				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,02700		0,02700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,28000		0,28000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,42840		0,42840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,05400		0,05400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,04760		0,04760				
108	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,00731	5 735,00	41,92	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,00731		0,00731				
109	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	0,20264	5 735,00	1 162,14	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,20264		0,20264				
110	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	0,08730	31 330,00	2 735,11	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00300		0,00300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,08430		0,08430				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 02	PAVILON C
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	9,00498	150,00	1 350,75		RTS 24/ I
112	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,00498	835,00	7 519,16	801-3	RTS 24/ I
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,00498	275,50	2 480,87	801-3	RTS 24/ I
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	126,06979	25,00	3 151,74	801-3	RTS 24/ I
115	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,00498	650,00	5 853,24	800-2	RTS 24/ I
116	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti. nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	36,01994	350,00	12 606,98	800-2	RTS 24/ I
Celkem						2 042 191,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 049,04		
1	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. b (předp.) : 0,5*0,8*1,2	m3	0,48000	7 500,00	3 600,00	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek - v.č. E.03.15 : zákl.pas : 0,3*(1,22-0,42)*(5,02+1,9)*2	m3	3,32160	1 557,00	5 171,73	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,32160	m3	3,32160	1 727,00	5 736,40	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
4	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	2 410,00	1 156,80	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,32160	m3	3,32160	296,50	984,85	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
6	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	345,00	165,60	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,32160*5	m3	16,60800	23,90	396,93	800-1	RTS 24/ I
				16,60800				
8	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,48000*5	m3	2,40000	27,90	66,96	800-1	RTS 24/ I
				2,40000				
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,32160	m3	3,32160	303,00	1 006,44	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
10	162201253R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	412,50	198,00	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,32160	m3	3,32160	879,00	2 919,69	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
12	167101251R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 5 až 7 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	1 201,00	576,48	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,32160	m3	3,32160	18,90	62,78	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,32160	513,00	1 703,98	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,32160		3,32160				
15	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,48000	630,00	302,40	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,48000		0,48000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 140,87		
16	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	3,57072	4 115,00	14 693,51	801-1	RTS 24/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		- v.č. E.03.15 :						
		zákl.pas : $0,3 \cdot (1,22 - 0,42) \cdot (5,02 + 1,9) \cdot 2$		3,32160				
		Koeficient přírážka na betonování v zemi: 0,075		0,24912				
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,15200	739,00	3 068,33	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		- v.č. E.03.15 :						
		zákl.pas : $0,15 \cdot (5,02 + 1,9) \cdot 2 \cdot 2$		4,15200				
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,15200	151,50	629,03	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,15200		4,15200				
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,15000	45 000,00	6 750,00	801-1	RTS 24/ I
		- v.č. E.03.15+15b - výpis výztuže :						
		zákl.pas : 150,0/1000		0,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				77 457,35		
20	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	9,00000	578,00	5 202,00	801-1	RTS 24/ I
		- v.č. D.03.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/5 : 9		9,00000				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 9		9,00000				
		Konec provozního součtu						
21	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,13442	38 500,00	5 175,17	801-4	RTS 24/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		- v.č. D.03.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/1, P/4 : 134,42/1000		0,13442				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 14,3*(1*1,6+2*1,55)		67,21000				
		2.np : 14,3*(1*1,6+2*1,55)		67,21000				
		Konec provozního součtu						
22	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180	t	1,00521	38 500,00	38 700,59	801-4	RTS 24/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		- v.č. D.03.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/2, P/3 : 1005,21/1000		1,00521				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 21,9*(3*3*3,3+3*3*1,8)		1 005,21000				
		Konec provozního součtu						
23	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	29,87325	950,00	28 379,59	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

- v.č. D.03.12 :

D2.02 - D2.12 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.13 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.14 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.15 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.16 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.17 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.18 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.19 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925
D2.02 - D2.20 :	(0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97	3,31925

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	47 259,58
---------------	-----------------------------	------------------

24	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9	kus	6,00000	811,00	4 866,00		RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	-----------

- v.č. D.03.12 : 3*2

6,00000

25	411121254RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm, včetně dodávky PZD 50/10 329x29x10	kus	6,00000	2 525,00	15 150,00		RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	-----------

- v.č. D.03.12 : 3*2

6,00000

26	413321313R00	Beton nosníků železový třídy C 16/20	m3	1,26525	6 750,00	8 540,44	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

- v.č. D.03.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :

P/1 :	0,15*0,15*1,55*2	0,06975
P/2 :	0,30*0,25*3,3*3	0,74250
P/3 :	0,30*0,25*1,8*3	0,40500
P/4 :	0,1*0,15*1,6*2	0,04800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	13,77250	804,00	11 073,09	801-1	RTS 24/ I
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. - v.č. D.03.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :								
P/1 : 0,15*1,15*2+0,15*1,55*2*2				1,27500				
P/2 : 0,30*2,775*3+0,25*3,3*3*2				7,44750				
P/3 : 0,30*1,3*3+0,25*1,8*3*2				3,87000				
P/4 : 0,1*1,1*2+0,15*1,6*2*2				1,18000				
28	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	13,77250	308,00	4 241,93	801-1	RTS 24/ I
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,77250								
29	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	4,23250	634,00	2 683,41	801-1	RTS 24/ I
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. D.03.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :								
P/1 : 0,15*1,15*2				0,34500				
P/2 : 0,30*2,775*3				2,49750				
P/3 : 0,30*1,3*3				1,17000				
P/4 : 0,1*1,1*2				0,22000				
30	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	4,23250	166,50	704,71	801-1	RTS 24/ I
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,23250								
Díl: 61						Úpravy povrchů vnitřní	76 260,37	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBR	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton, Penetrace cementová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kompletní souvrství - v.č. D.03.12 : D2.02 : 0,45*1,3*3+0,45*2,775*3	m2	5,50125	852,00	4 687,07	801-1	RTS 24/ I
				5,50125				
32	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi - v.č. D.03.11 : D1.26 - D1.02 : 2*(1,1+2,05*2) D1.30 - D1.02 : 2*(2,25+2,4*2) - v.č. D.03.12 : D2.02 - D2.26 : 2*(1,1+2,05*2) D2.30 - D2.02 : 2*(2,25+2,4*2)	m	49,00000	85,00	4 165,00	801-4	RTS 24/ I
				10,40000				
				14,10000				
				10,40000				
				14,10000				
33	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. D.03.11 : D1.01 - D1.02 : (0,10+0,25*2)*(1,275+2,1*2) D1.21 - D1.02 : (0,15+0,25*2)*(1,3+2,1*2) - v.č. D.03.12 : C2.01 - D2.02 : (0,10+0,25*2)*(1,275+2,1*2) D2.02 - D2.21 : (0,15+0,25*2)*(1,3+2,1*2) D2.02 - D2.14 : (0,30+0,25*2)*(1,8+2,1*2) D2.02 - D2.15 : (0,30+0,25*2)*(1,8+2,1*2) D2.02 - D2.18 : (0,30+0,25*2)*(1,8+2,1*2) D2.02 - D2.12+13 : (0,30+0,25*2)*(3,33+2,1*2) D2.02 - D2.16+17 : (0,30+0,25*2)*(3,33+2,1*2) D2.02 - D2.19+20 : (0,30+0,25*2)*(3,33+2,1*2)	m2	46,19200	650,00	30 024,80	801-4	RTS 24/ I
				3,28500				
				3,57500				
				3,28500				
				3,57500				
				4,80000				
				4,80000				
				4,80000				
				6,02400				
				6,02400				
				6,02400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Hodnota z bývalého odkazu. : 6,3	m2	6,30000	386,00	2 431,80	801-1	RTS 24/ I
35	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 29,87325*2	m2	59,74650	585,00	34 951,70		RTS 24/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				70 595,00		
36	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. - v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1 PO/3 : 5+6 PO/4 : 2	kus	14,00000	2 500,00	35 000,00	801-1	RTS 24/ I
37	5533301136R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 - v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/4 : 2	kus	2,00000	2 140,00	4 280,00	SPCM	RTS 24/ I
38	5533301146R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 - v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	5533301346R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	11,00000	2 645,00	29 095,00	SPCM	RTS 24/ I

- v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních :

PO/3 : 5+6

11,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					156 345,00	
40	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	509,74000	100,00	50 974,00	801-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 509,74000

509,74000

41	953981103R0X	Chemické kotvy do betonu, hl. 500 mm, M 12, ampule	kus	20,00000	195,50	3 910,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	--	---------

- v.č. E.03.15 - výpis prvků :

ozn. 10 : 20

20,00000

42	R_3944697	Zakrývání podlah,...	m2	509,74000	150,00	76 461,00		Vlastní
----	-----------	----------------------	----	-----------	--------	-----------	--	---------

- v.č. D.03.11 :

C1.01 : 8,2

8,20000

D1.02 : 116,3

116,30000

D1.21 : 14,32

14,32000

D1.26 : 17,0

17,00000

- v.č. D.03.12 :

C2.01 : 8,2

8,20000

D2.02 : 115,2

115,20000

D2.12 : 19,9

19,90000

D2.13 : 19,9

19,90000

D2.14 : 30,1

30,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2.15 : 30,1		30,10000				
		D2.16 : 19,9		19,90000				
		D2.17 : 19,9		19,90000				
		D2.18 : 19,9		19,90000				
		D2.19 : 19,9		19,90000				
		D2.20 : 19,9		19,90000				
		D2.21 : 14,32		14,32000				
		D2.26 : 16,7		16,70000				
43	R_3950209	Finální vyčištění obytných místností, dotčených stavebními úpravami k okamžitému nastěhování, tj. mytí podlah, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy a zárubněmi, vyčištění a umytí vnitřního vybavení	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí 95 258,57								
44	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	0,99675	4 780,00	4 764,47	801-3	RTS 24/ I
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. i : 0,261		0,26100				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 0,1*0,6*1,45*3		0,26100				
		Konec provozního součtu						
		ozn. j : 0,73575		0,73575				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 0,15*0,6*2,725*3		0,73575				
		Konec provozního součtu						
45	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,61650	6 480,00	3 994,92	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. d : 0,414 Začátek provozního součtu 1.np : 1*0,1*0,15*1,2+3*0,15*0,15*1,2 2.np : 1*0,1*0,15*1,2+11*0,15*0,15*1,2 Konec provozního součtu ozn. e : 0,2025 Začátek provozního součtu 2.np : 2*0,15*0,15*1,5*3 Konec provozního součtu						
				0,41400				
				0,09900				
				0,31500				
				0,20250				
				0,20250				
46	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. f : 0,6525 Začátek provozního součtu 2.np : 0,30*0,25*2,9*3 Konec provozního součtu	m3	0,65250	7 665,00	5 001,41	801-3	RTS 24/ I
				0,65250				
				0,65250				
47	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. f : 0,46719 Začátek provozního součtu 2.np : 17,9*3*2,9*3/1000 Konec provozního součtu	t	0,46719	11 080,00	5 176,47	801-3	RTS 24/ I
				0,46719				
				0,46719				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. a : 2*1 ozn. c : 15 Začátek provozního součtu 1.np : 3 2.np : 12 Konec provozního součtu	kus	17,00000	20,80	353,60	801-3	RTS 24/ I
49	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. a : 2*2,25*2,4	m2	10,80000	275,50	2 975,40	801-3	RTS 24/ I
50	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. c : 15*0,9*1,97 Začátek provozního součtu 1.np : 3 2.np : 12 Konec provozního součtu	m2	26,59500	465,50	12 379,97	801-3	RTS 24/ I
51	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 4,2	m	4,20000	300,00	1 260,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 2,1		2,10000				
		2.np : 2,1		2,10000				
		Konec provozního součtu						
52	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	34,45000	400,00	13 780,00	801-3	RTS 24/ I
		- v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. h : 34,45		34,45000				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 2,1+2,75		4,85000				
		2.np : 2,1+2,75*(1+9)		29,60000				
		Konec provozního součtu						
53	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	18,90000	450,00	8 505,00	801-3	RTS 24/ I
		- v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. g : 18,9		18,90000				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 2,1*9		18,90000				
		Konec provozního součtu						
54	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,84000	273,50	229,74	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		- v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. h : 0,84		0,84000				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 0,2*2,1		0,42000				
		2.np : 0,2*2,1		0,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
55	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 0,945 Začátek provozního součtu 1.np : 0,225*2,1 2.np : 0,225*2,1 Konec provozního součtu	m2	0,94500	375,50	354,85	801-3	RTS 24/ I
				0,94500				
				0,47250				
				0,47250				
56	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. g : 1,134 Začátek provozního součtu 2.np : 0,30*0,20*2,1*9 Konec provozního součtu	m3	1,13400	2 340,00	2 653,56	801-3	RTS 24/ I
				1,13400				
				1,13400				
57	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 33,0595 Začátek provozního součtu 1.np : 1,3*(0,15+2,75)-0,9*1,97 2.np : 1,3*(0,15+2,75)-0,9*1,97	m2	33,05950	213,50	7 058,20	801-3	RTS 24/ I
				33,05950				
				1,99700				
				1,99700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$((0,45+0,175+1,1)*(0,15+2,75)-0,9*1,97)*9$ Konec provozního součtu		29,06550				
58	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm - v.č. D.03.11 : D1.09 - D1.06 : 2*2,05 - v.č. D.03.12 : D2.02 - D2.12 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.13 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.14 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.15 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.16 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.17 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.18 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.19 : (0,1+2,75)*2 D2.02 - D2.20 : (0,1+2,75)*2	m	55,40000	174,50	9 667,30	801-3	RTS 24/ I
				4,10000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
59	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. I : 6,3 Začátek provozního součtu 1.np : 1,6+1,55 2.np : 1,6+1,55 Konec provozního součtu	m	6,30000	297,00	1 871,10	801-3	RTS 24/ I
				6,30000				
				3,15000				
				3,15000				
60	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	30,60000	386,50	11 826,90	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. l : 30,6 Začátek provozního součtu 2.np : 3*(1,8+3,3)*2 Konec provozního součtu		30,60000				
61	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. b : 2*5,4+2,25+0,6	m	13,65000	249,50	3 405,68	801-3	RTS 24/ I
				13,65000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				38 331,65		
62	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	25,21819	1 520,00	38 331,65	801-4	RTS 24/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 000,00		
63	725290030RAX	Demontáž vany včetně baterie a obezdění - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. k : 2 Začátek provozního součtu 1.np : 1 2.np : 1 Konec provozního součtu	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
				2,00000				
				1,00000				
				1,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				351 052,68		
64	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm - v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních :	kus	14,00000	908,00	12 712,00	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PO/2 : 1		1,00000				
		PO/3 : 5+6		11,00000				
		PO/4 : 2		2,00000				
65	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	14,00000	319,00	4 466,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 14,00000		14,00000				
66	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	14,00000	445,00	6 230,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 14,00000		14,00000				
67	R_3944625	D+M dveřní zarážka	kus	16,00000	800,00	12 800,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 14,00000		14,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2,00000		2,00000				
68	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	14,00000	565,00	7 910,00	SPCM	RTS 24/ I
69	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	14,00000	1 815,00	25 410,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,00000		14,00000				
70	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	14,00000	233,00	3 262,00	SPCM	RTS 24/ I
71	611653525RX	Dveře protipožární EW30 2/3 sklo HPL LAMINÁT STANDARD 1-křídle 1100 x 1970 mm	kus	1,00000	43 500,00	43 500,00		Vlastní
		- v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních :						
		PO/2 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	61165643R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	26 200,00	52 400,00	SPCM	RTS 24/ I
73	61165644R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 1 100 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	11,00000	16 200,00	178 200,00	SPCM	RTS 24/ I
74	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 468,90000	1,20	4 162,68	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				246 797,39		
75	767392113R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným přístřelením - v.č. E.03.15 - výpis prvků : ozn. 11 : 11,0	m2	11,00000	507,00	5 577,00	800-767	RTS 24/ I
76	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním - v.č. E.03.15 : rošt - stupnice schodiště : 1,5*0,3*17*38,0	kg	290,70000	39,30	11 424,51	800-767	RTS 24/ I
77	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg - v.č. E.03.15 - výpis prvků : ozn. 2 : 0,706*1,5*17 ozn. 3 : 3,06*0,27*34 ozn. 13 : 5,0*10	kg	96,09380	252,00	24 215,64	800-767	RTS 24/ I
78	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	117,75000	182,50	21 489,38	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. E.03.15 - výpis prvků : ozn. 12 : 7,85*15,0		117,75000				
79	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg - v.č. E.03.15 - výpis prvků : ozn. 9 : 6,9*1,55*4	kg	42,78000	135,50	5 796,69	800-767	RTS 24/ I
				42,78000				
80	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg - v.č. E.03.15 - výpis prvků : ozn. 4 : 6,9*3,33*2 ozn. 5 : 6,9*4,13*2 ozn. 6 : 6,9*4,92*2 ozn. 7 : 6,9*5,72*2 ozn. 8 : 6,9*3,4*2	kg	296,70000	67,00	19 878,90	800-767	RTS 24/ I
				45,95400				
				56,99400				
				67,89600				
				78,93600				
				46,92000				
81	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg - v.č. E.03.15 - výpis prvků : ozn. 1 : 18,4*5,8*2	kg	213,44000	59,20	12 635,65	800-767	RTS 24/ I
				213,44000				
82	767999804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg - v.č. D.03.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. b (předp.) : 300,0	kg	300,00000	38,90	11 670,00	800-767	RTS 24/ I
				300,00000				
83	R_3914601	Ochranné pásy výška pásu 200mm - akrylvinylový dvoubarevný pás lepený na stěnu tl.1mm - v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	15945075R	plech ocelový - síťovina tahokov ocel tř.11; 2000 x 1000 mm; tvar oka kosočtverec; délka oka 22,0 mm; šířka oka 12,0 mm; výška třmenu 3,0 mm; tl. plechu 2,0 mm	t	0,13541	62 530,00	8 467,19	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 117,75000*0,001		0,11775				
		Koeficient prořez: 0,15		0,01766				
85	55347128R	rošt podlahový lisovaný; š = 1 200 mm; l = 1 500 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	kus	9,00000	2 710,00	24 390,00	SPCM	RTS 24/ I
86	553506962R	profil ocelový trapézový tl. 0,75 mm; výška vlny 50,0 mm; pozink; délka 0,5 až 8 m; krycí š. 964 mm; s prolisem	m2	12,10000	608,00	7 356,80	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 11,00000		11,00000				
		Koeficient prořez: 0,1		1,10000				
87	55399991R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku do 1 kg	kg	105,70318	224,00	23 677,51	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 96,09380		96,09380				
		Koeficient prořez: 0,1		9,60938				
88	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	608,21200	106,50	64 774,58	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 213,44000		213,44000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 296,70000		296,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 42,78000		42,78000				
		Koeficient prořez: 0,1		55,29200				
89	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 443,53850	1,00	2 443,54	800-767	RTS 24/ I
Díl: 769.1		Otvorové prvky hliníkové				361 554,00		
90	R_3944607	PO/1 - vnější hliníkové dveře 2250/2400mm EW 30 DP1-C	kus	2,00000	180 777,00	361 554,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- v.č. D.03.11+12 + výpis výrobků požárních :
PO/1 : 1+1

2,00000

Díl: 783	Nátěry	22 903,61
-----------------	---------------	------------------

91	783222120RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké	m2	53,99308	334,50	18 060,69	800-783	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

- v.č. E.03.15 - výpis prvků :

ozn. 1 : 0,733*5,8*2

8,50280

ozn. 2 : (0,03+0,003)*2*1,5*17

1,68300

ozn. 3 : 0,196*0,27*34

1,79928

ozn. 4 : 0,06*4*3,33*2

1,59840

ozn. 5 : 0,06*4*4,13*2

1,98240

ozn. 6 : 0,06*4*4,92*2

2,36160

ozn. 7 : 0,06*4*5,72*2

2,74560

ozn. 8 : 0,06*4*3,4*2

1,63200

ozn. 9 : 0,06*4*1,55*4

1,48800

ozn. 12 : 15,0*2

30,00000

ozn. 13 : 10*0,02

0,20000

92	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	16,80400	206,50	3 470,03	800-783	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 16,80400

16,80400

93	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	16,80400	81,70	1 372,89	800-783	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

- ocelové zárubně :

PO/2 : (1,1+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*1

1,00800

PO/3 : (1,1+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*11

13,86000

PO/4 : (0,9+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*2

1,93600

Díl: 784	Malby	23 911,39
-----------------	--------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	111,43975	15,00	1 671,60	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 5,50125		5,50125				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 46,19200		46,19200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 59,74650		59,74650				
95	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	111,43975	45,00	5 014,79	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 111,43975		111,43975				
96	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením - v.č. D.03.11+12 : předp. : 250,0	m2	250,00000	68,90	17 225,00	800-784	RTS 24/ I
				250,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				110 271,96		
97	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	2,82627	-2 700,00	-7 630,93	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 2,02122		2,02122				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,50505		0,50505				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,30000		0,30000				
98	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,58773	-3 200,05	-1 880,77	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,58773		0,58773				
99	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	20,78999	1 500,00	31 184,99	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 2,09318		2,09318				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 1,47960		1,47960				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 1,56600		1,56600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,72360		0,72360				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,00193		0,00193				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,01585		0,01585				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00869		0,00869				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,15708		0,15708				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,25515		0,25515				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 2,04120		2,04120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 8,92607		8,92607				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,49860		0,49860				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,26460		0,26460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 1,98900		1,98900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,76944		0,76944				
100	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	24,20398	150,00	3 630,60		RTS 24/ I
101	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	24,20398	835,00	20 210,32	801-3	RTS 24/ I
102	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,20398	275,50	6 668,20	801-3	RTS 24/ I
103	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	338,85569	25,00	8 471,39	801-3	RTS 24/ I
104	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	24,20398	650,00	15 732,59	800-2	RTS 24/ I
105	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	96,81591	350,00	33 885,57	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 03	PAVILON D
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 728 188,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 049,04		
1	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. b (předp.) : 0,5*0,8*1,2	m3	0,48000	7 500,00	3 600,00	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek - v.č. D.04.15 : zákl.pas : 0,3*(1,22-0,42)*(5,02+1,9)*2	m3	3,32160	1 557,00	5 171,73	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,32160	m3	3,32160	1 727,00	5 736,40	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
4	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	2 410,00	1 156,80	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,32160	m3	3,32160	296,50	984,85	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
6	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	345,00	165,60	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,32160*5	m3	16,60800	23,90	396,93	800-1	RTS 24/ I
				16,60800				
8	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,48000*5	m3	2,40000	27,90	66,96	800-1	RTS 24/ I
				2,40000				
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,32160	m3	3,32160	303,00	1 006,44	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
10	162201253R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	412,50	198,00	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,32160	m3	3,32160	879,00	2 919,69	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				
12	167101251R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 5 až 7 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000	m3	0,48000	1 201,00	576,48	800-1	RTS 24/ I
				0,48000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,32160	m3	3,32160	18,90	62,78	800-1	RTS 24/ I
				3,32160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,32160	m3	3,32160	513,00	1 703,98	800-1	RTS 24/ I
15	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,48000	m3	0,48000	630,00	302,40	800-1	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 140,87		
16	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže - v.č. D.04.15 : zákl.pas : $0,3 \cdot (1,22 - 0,42) \cdot (5,02 + 1,9) \cdot 2$ Koefficient přírážka na betonování v zemi: 0,075	m3	3,57072	4 115,00	14 693,51	801-1	RTS 24/ I
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, - v.č. D.04.15 : zákl.pas : $0,15 \cdot (5,02 + 1,9) \cdot 2 \cdot 2$	m2	4,15200	739,00	3 068,33	801-1	RTS 24/ I
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,15200	m2	4,15200	151,50	629,03	801-1	RTS 24/ I
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , - v.č. D.04.15+15b - výpis výztuže : zákl.pas : 150,0/1000	t	0,15000	45 000,00	6 750,00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				86 084,30		
20	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	9,00000	578,00	5 202,00	801-1	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/5 : 9		9,00000				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 9		9,00000				
		Konec provozního součtu						
21	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,28672	38 500,00	11 038,72	801-4	RTS 24/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		- v.č. D.04.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/1, P/4 : 286,715/1000		0,28672				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 14,3*(1*1,6+2*1,55+3*3,55)		219,50500				
		2.np : 14,3*(1*1,6+2*1,55)		67,21000				
		Konec provozního součtu						
22	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180	t	1,00521	38 500,00	38 700,59	801-4	RTS 24/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		- v.č. D.04.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/2, P/3 : 1005,21/1000		1,00521				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 21,9*(3*3*3,3+3*3*1,8)		1 005,21000				
		Konec provozního součtu						
23	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	2,05000	1 348,00	2 763,40	801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- v.č. D.04.11 :

E1.09 - E1.06 : 1,0*2,05

2,05000

24	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek. P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	29,87325	950,00	28 379,59	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

- v.č. D.04.12 :

E2.02 - E2.12 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.13 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.14 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.15 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.16 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.17 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.18 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.19 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

E2.02 - E2.20 : (0,1+2,75)*(0,45+0,175+1,3)-1,1*1,97

3,31925

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	46 649,62					
---------------	--	-----------------------------	------------------	--	--	--	--	--

25	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9	kus	6,00000	811,00	4 866,00		RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	-----------

- v.č. D.04.12 : 3*2

6,00000

26	411121254RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm, včetně dodávky PZD 50/10 329x29x10	kus	6,00000	2 525,00	15 150,00		RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	-----------

- v.č. D.04.12 : 3*2

6,00000

27	413321313R00	Beton nosníků železový třídy C 16/20	m3	1,39838	3 790,00	5 299,86	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

- v.č. D.04.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/1 : 0,15*0,15*1,55*2		0,06975				
		P/2 : 0,30*0,25*3,3*3		0,74250				
		P/3 : 0,30*0,25*1,8*3		0,40500				
		P/4 : 0,1*0,15*1,6*2		0,04800				
		ozn. h :						
		1.np : 0,25*0,15*3,55		0,13313				
28	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	15,59375	804,00	12 537,38	801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. - v.č. D.04.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/1 : 0,15*1,15*2+0,15*1,55*2*2		1,27500				
		P/2 : 0,30*2,775*3+0,25*3,3*3*2		7,44750				
		P/3 : 0,30*1,3*3+0,25*1,8*3*2		3,87000				
		P/4 : 0,1*1,1*2+0,15*1,6*2*2		1,18000				
		ozn. h :						
		1.np : 0,25*3,025+0,15*3,55*2		1,82125				
29	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	15,59375	308,00	4 802,88	801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,59375						
				15,59375				
30	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	4,98875	634,00	3 162,87	801-1	RTS 24/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. D.04.7+8+9 + výpis prefabrikovaných výrobků :						
		P/1 : 0,15*1,15*2		0,34500				
		P/2 : 0,30*2,775*3		2,49750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/3 : 0,30*1,3*3		1,17000				
		P/4 : 0,1*1,1*2		0,22000				
		ozn. h :						
		1.np : 0,25*3,025		0,75625				
31	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	4,98875	166,50	830,63	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,98875		4,98875				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				80 123,81		
32	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton, Penetrace cementová: funkce: úprava savosti, adhezní můstek: ředidlo: voda (disperzní) kompletní souvrství	m2	5,50125	852,00	4 687,07	801-1	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.12 :						
		E2.02 : 0,45*1,3*3+0,45*2,775*3		5,50125				
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	49,00000	85,00	4 165,00	801-4	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.11 :						
		E1.26 - E1.02 : 2*(1,1+2,05*2)		10,40000				
		E1.30 - E1.02 : 2*(2,25+2,4*2)		14,10000				
		- v.č. D.04.12 :						
		E2.02 - E2.26 : 2*(1,1+2,05*2)		10,40000				
		E2.30 - E2.02 : 2*(2,25+2,4*2)		14,10000				
34	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	52,13575	650,00	33 888,24	801-4	RTS 24/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		- v.č. D.04.11 :						
		C1.01 - E1.02 : (0,10+0,25*2)*(1,275+2,1*2)		3,28500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E1.23 - E1.24 : $(0,25+0,25*2)*(3,025+2,45*2)$		5,94375				
		E1.21 - E1.02 : $(0,15+0,25*2)*(1,3+2,1*2)$		3,57500				
		- v.č. D.04.12 :						
		C2.01 - E2.02 : $(0,10+0,25*2)*(1,275+2,1*2)$		3,28500				
		E2.02 - E2.21 : $(0,15+0,25*2)*(1,3+2,1*2)$		3,57500				
		E2.02 - E2.14 : $(0,30+0,25*2)*(1,8+2,1*2)$		4,80000				
		E2.02 - E2.15 : $(0,30+0,25*2)*(1,8+2,1*2)$		4,80000				
		E2.02 - E2.18 : $(0,30+0,25*2)*(1,8+2,1*2)$		4,80000				
		E2.02 - E2.12+13 : $(0,30+0,25*2)*(3,33+2,1*2)$		6,02400				
		E2.02 - E2.16+17 : $(0,30+0,25*2)*(3,33+2,1*2)$		6,02400				
		E2.02 - E2.19+20 : $(0,30+0,25*2)*(3,33+2,1*2)$		6,02400				
35	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	6,30000	386,00	2 431,80	801-1	RTS 24/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 6,30000		6,30000				
36	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	59,74650	585,00	34 951,70		RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 29,87325*2		59,74650				
Díl: 64		Výplně otvorů				70 595,00		
37	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	14,00000	2 500,00	35 000,00	801-1	RTS 24/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		- v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních :						
		PO/2 : 1		1,00000				
		PO/3 : 6+5		11,00000				
		PO/4 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	5533301136R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 - v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/4 : 2	kus	2,00000	2 140,00	4 280,00	SPCM	RTS 24/ I
39	5533301146R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 - v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00	SPCM	RTS 24/ I
40	5533301346R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 - v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/3 : 6+5	kus	11,00000	2 645,00	29 095,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				179 295,00		
41	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 599,14000	m2	599,14000	100,00	59 914,00	801-1	RTS 24/ I
42	953981103R0X	Chemické kotvy do betonu, hl. 500 mm, M 12, ampule - v.č. D.04.15 - výpis prvků : ozn. 10 : 20	kus	20,00000	195,50	3 910,00		Vlastní
43	R_3944697	Zakrývání podlah,...	m2	599,14000	150,00	89 871,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.04.11 :						
		C1.01 : 8,2			8,20000			
		E1.02 : 116,3			116,30000			
		E1.08+09 : 3,2+9,2			12,40000			
		E1.21 : 14,32			14,32000			
		E1.23 : 16,1			16,10000			
		E1.24 : 60,9			60,90000			
		E1.26 : 17,0			17,00000			
		- v.č. D.04.12 :						
		C2.01 : 8,2			8,20000			
		E2.02 : 115,2			115,20000			
		E2.12 : 19,9			19,90000			
		E2.13 : 19,9			19,90000			
		E2.14 : 30,1			30,10000			
		E2.15 : 30,1			30,10000			
		E2.16 : 19,9			19,90000			
		E2.17 : 19,9			19,90000			
		E2.18 : 19,9			19,90000			
		E2.19 : 19,9			19,90000			
		E2.20 : 19,9			19,90000			
		E2.21 : 14,32			14,32000			
		E2.26 : 16,7			16,70000			
44	R_3950209	Finální vyčištění obytných místností, dotčených stavebními úpravami k okamžitému nastěhování, tj. mytí podlah, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy a zárubněmi, vyčištění a umytí vnitřního vybavení	kpl	1,00000	25 600,00	25 600,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				104 847,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 1,85281 Začátek provozního součtu 1.np : 0,25*3,025*2,45 Konec provozního součtu	m3	1,85281	966,00	1 789,81	801-3	RTS 24/ I
46	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. i : 0,261 Začátek provozního součtu 2.np : 0,1*0,6*1,45*3 Konec provozního součtu ozn. j : 0,73575 Začátek provozního součtu 2.np : 0,15*0,6*2,725*3 Konec provozního součtu	m3	0,99675	4 780,00	4 764,47	801-3	RTS 24/ I
47	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. d : 0,414 Začátek provozního součtu	m3	0,61650	6 480,00	3 994,92	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.np : 1*0,1*0,15*1,2+3*0,15*0,15*1,2		0,09900				
		2.np : 1*0,1*0,15*1,2+11*0,15*0,15*1,2		0,31500				
		Konec provozního součtu						
		ozn. e : 0,2025		0,20250				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 2*0,15*0,15*1,5*3		0,20250				
		Konec provozního součtu						
48	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3	0,65250	7 665,00	5 001,41	801-3	RTS 24/ I
		bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. f : 0,6525		0,65250				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 0,30*0,25*2,9*3		0,65250				
		Konec provozního součtu						
49	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,46719	11 080,00	5 176,47	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. f : 0,46719		0,46719				
		Začátek provozního součtu						
		2.np : 17,9*3*2,9*3/1000		0,46719				
		Konec provozního součtu						
50	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	19,00000	20,80	395,20	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. a : 2*1		2,00000				
		ozn. c : 17		17,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 5		5,00000				
		2.np : 13		13,00000				
		Konec provozního součtu						
51	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,80000	275,50	2 975,40	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. a : 2*2,25*2,4		10,80000				
52	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	31,91400	465,50	14 855,97	801-3	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. c : 18*0,9*1,97		31,91400				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 5		5,00000				
		2.np : 13		13,00000				
		Konec provozního součtu						
53	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	4,20000	300,00	1 260,00	801-3	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. h : 4,2		4,20000				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 2,1		2,10000				
		2.np : 2,1		2,10000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 34,45 Začátek provozního součtu 1.np : 2,1+2,75 2.np : 2,1+2,75*(1+9) Konec provozního součtu	m	34,45000	400,00	13 780,00	801-3	RTS 24/ I
55	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. g : 18,9 Začátek provozního součtu 2.np : 2,1*9 Konec provozního součtu ozn. h : 4,9 Začátek provozního součtu 1.np : 2,45*2 Konec provozního součtu	m	23,80000	450,00	10 710,00	801-3	RTS 24/ I
56	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 0,84 Začátek provozního součtu 1.np : 0,2*2,1 2.np : 0,2*2,1	m2	0,84000	273,50	229,74	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
57	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 0,945 Začátek provozního součtu 1.np : 0,225*2,1 2.np : 0,225*2,1 Konec provozního součtu	m2	0,94500	375,50	354,85	801-3	RTS 24/ I
				0,94500				
				0,47250				
				0,47250				
58	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. g : 1,134 Začátek provozního součtu 2.np : 0,30*0,20*2,1*9 Konec provozního součtu	m3	1,13400	2 340,00	2 653,56	801-3	RTS 24/ I
				1,13400				
				1,13400				
59	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. h : 33,0595 Začátek provozního součtu 1.np : 1,3*(0,15+2,75)-0,9*1,97 2.np : 1,3*(0,15+2,75)-0,9*1,97	m2	33,05950	213,50	7 058,20	801-3	RTS 24/ I
				33,05950				
				1,99700				
				1,99700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$((0,45+0,175+1,1)*(0,15+2,75)-0,9*1,97)*9$ Konec provozního součtu		29,06550				
60	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm - v.č. D.04.11 : E1.09 - E1.06 : $2*2,05$ - v.č. D.04.12 : E2.02 - E2.12 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.13 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.14 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.15 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.16 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.17 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.18 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.19 : $(0,1+2,75)*2$ E2.02 - E2.20 : $(0,1+2,75)*2$	m	55,40000	174,50	9 667,30	801-3	RTS 24/ I
				4,10000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
				5,70000				
61	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. I : 13,4 Začátek provozního součtu 1.np : $1,6+1,55+3,55*2$ 2.np : $1,6+1,55$ Konec provozního součtu	m	13,40000	297,00	3 979,80	801-3	RTS 24/ I
				13,40000				
				10,25000				
				3,15000				
62	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	30,60000	386,50	11 826,90	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. l : 30,6 Začátek provozního součtu 2.np : 3*(1,8+3,3)*2 Konec provozního součtu		30,60000				
63	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. b : 2*5,4+2,25+0,6	m	13,65000	249,50	3 405,68	801-3	RTS 24/ I
				13,65000				
64	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,30000	m2	2,30000	108,00	248,40	801-3	RTS 24/ I
				2,30000				
65	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, - v.č. D.04.11 : E1.09 - E1.06 (doplnění obkladu) : (1,5-1,0)*2,0+(1,65-1,0)*2,0	m2	2,30000	313,00	719,90	801-3	RTS 24/ I
				2,30000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40 339,78		
66	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	26,53933	1 520,00	40 339,78	801-4	RTS 24/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 500,00		
67	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. k : 1	soubor	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 24/ I
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
68	725290030RAX	Demontáž vany včetně baterie a obezdění	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		- v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací :						
		ozn. k : 2		2,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.np : 1		1,00000				
		2.np : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				351 052,68		
69	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	14,00000	908,00	12 712,00	800-766	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních :						
		PO/2 : 1		1,00000				
		PO/3 : 6+5		11,00000				
		PO/4 : 2		2,00000				
70	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	14,00000	319,00	4 466,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 14,00000		14,00000				
71	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	14,00000	445,00	6 230,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 14,00000		14,00000				
72	R_3944625	D+M dveřní zarážka	kus	16,00000	800,00	12 800,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 14,00000		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 2,00000		2,00000				
73	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	14,00000	565,00	7 910,00	SPCM	RTS 24/ I
74	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	14,00000	1 815,00	25 410,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 14,00000		14,00000				
75	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	14,00000	233,00	3 262,00	SPCM	RTS 24/ I
76	611653525RX	Dveře protipožární EW30 2/3 sklo HPL LAMINÁT STANDARD 1-křídle 1100 x 1970 mm	kus	1,00000	43 500,00	43 500,00		Vlastní
		- v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1		1,00000				
77	61165643R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: F L W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	26 200,00	52 400,00	SPCM	RTS 24/ I
78	61165644R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 1 100 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: F L W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	11,00000	16 200,00	178 200,00	SPCM	RTS 24/ I
79	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 468,90000	1,20	4 162,68	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			281 857,52			
80	767392113R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným přístřelením	m2	11,00000	507,00	5 577,00	800-767	RTS 24/ I
		- v.č. D.04.15 - výpis prvků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 11 : 11,0		11,00000				
81	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním - v.č. D.04.15 : rošt - stupnice schodiště : 1,5*0,3*17*38,0	kg	290,70000	39,30	11 424,51	800-767	RTS 24/ I
				290,70000				
82	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg - v.č. D.04.15 - výpis prvků : ozn. 2 : 0,706*1,5*17 ozn. 3 : 3,06*0,27*34 ozn. 13 : 5,0*10	kg	96,09380	252,00	24 215,64	800-767	RTS 24/ I
				18,00300				
				28,09080				
				50,00000				
83	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg - v.č. D.04.15 - výpis prvků : ozn. 12 : 7,85*15,0	kg	117,75000	182,50	21 489,38	800-767	RTS 24/ I
				117,75000				
84	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg - v.č. D.04.15 - výpis prvků : ozn. 9 : 6,9*1,55*4	kg	42,78000	135,50	5 796,69	800-767	RTS 24/ I
				42,78000				
85	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg - v.č. D.04.15 - výpis prvků : ozn. 4 : 6,9*3,33*2 ozn. 5 : 6,9*4,13*2 ozn. 6 : 6,9*4,92*2 ozn. 7 : 6,9*5,72*2 ozn. 8 : 6,9*3,4*2	kg	296,70000	67,00	19 878,90	800-767	RTS 24/ I
				45,95400				
				56,99400				
				67,89600				
				78,93600				
				46,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg - v.č. D.04.15 - výpis prvků : ozn. 1 : 18,4*5,8*2	kg	213,44000	59,20	12 635,65	800-767	RTS 24/ I
				213,44000				
87	767999804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg - v.č. D.04.7+8+9 + legenda bouracích prací : ozn. b (předp.) : 300,0	kg	300,00000	38,90	11 670,00	800-767	RTS 24/ I
				300,00000				
88	R_3914601	Ochranné pásy výška pásu 200mm - akrylvinylový dvoubarevný pás lepený na stěnu tl.1mm - v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
				1,00000				
89	R_3944684	D+M dělicí příčky na WC s dveřmi - v.č. D.04.11 : E1.09 : 2,1*(1,85+1,0)	m2	5,98500	5 800,00	34 713,00		Vlastní
				5,98500				
90	15945075R	plech ocelový - síťovina tahokov ocel tř.11; 2000 x 1000 mm; tvar oka kosočtverec; délka oka 22,0 mm; šířka oka 12,0 mm; výška třmenu 3,0 mm; tl. plechu 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 117,75000*0,001 Koefficient prořez: 0,15	t	0,13541	62 530,00	8 467,19	SPCM	RTS 24/ I
				0,11775				
				0,01766				
91	55347128R	rošt podlahový lisovaný; š = 1 200 mm; l = 1 500 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	kus	9,00000	2 710,00	24 390,00	SPCM	RTS 24/ I
92	553506962R	profil ocelový trapézový tl. 0,75 mm; výška vlny 50,0 mm; pozink; délka 0,5 až 8 m; krycí š. 964 mm; s prolisem Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 11,00000 Koefficient prořez: 0,1	m2	12,10000	608,00	7 356,80	SPCM	RTS 24/ I
				11,00000				
				1,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	55399991R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku do 1 kg	kg	105,70318	224,00	23 677,51	SPCM	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 96,09380

96,09380

Koeficient prořez: 0,1

9,60938

94	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	608,21200	106,50	64 774,58	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 213,44000

213,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 296,70000

296,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 42,78000

42,78000

Koeficient prořez: 0,1

55,29200

95	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 790,66850	1,00	2 790,67	800-767	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: 769.1	Otvorové prvky hliníkové	361 554,00
-------------------	---------------------------------	-------------------

96	R_3944607	PO/1 - vnější hliníkové dveře 2250/2400mm EW 30 DP1-C	kus	2,00000	180 777,00	361 554,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

- v.č. D.04.11+12 + výpis výrobků požárních :

PO/1 : 1+1

2,00000

Díl: 781	Obklady keramické	10 659,60
-----------------	--------------------------	------------------

97	781415016RAC	Obklad vnitřní pórovinový 150 x 150 mm, do flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu.	m2	6,30000	1 692,00	10 659,60	AP-PSV	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	--------	-----------

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

- v.č. D.04.11 :

E1.09 - E1.06 (doplnění obkladu) : 1,5*2,0+1,65*2,0

6,30000

Díl: 783	Nátěry	22 903,61
-----------------	---------------	------------------

98	783222120RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké	m2	53,99308	334,50	18 060,69	800-783	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. E.03.15 - výpis prvků :						
		ozn. 1 : 0,733*5,8*2			8,50280			
		ozn. 2 : (0,03+0,003)*2*1,5*17			1,68300			
		ozn. 3 : 0,196*0,27*34			1,79928			
		ozn. 4 : 0,06*4*3,33*2			1,59840			
		ozn. 5 : 0,06*4*4,13*2			1,98240			
		ozn. 6 : 0,06*4*4,92*2			2,36160			
		ozn. 7 : 0,06*4*5,72*2			2,74560			
		ozn. 8 : 0,06*4*3,4*2			1,63200			
		ozn. 9 : 0,06*4*1,55*4			1,48800			
		ozn. 12 : 15,0*2			30,00000			
		ozn. 13 : 10*0,02			0,20000			
99	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	16,80400	206,50	3 470,03	800-783	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 16,80400		16,80400				
100	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	16,80400	81,70	1 372,89	800-783	RTS 24/ I
		- ocelové zárubně :						
		PO/2 : (1,1+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*1			1,00800			
		PO/3 : (1,1+1,97*2)*(0,15+0,05*2)*11			13,86000			
		PO/4 : (0,9+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*2			1,93600			
Díl: 784	Malby					24 268,01		
101	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	117,38350	15,00	1 760,75	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,50125		5,50125				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 52,13575		52,13575				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 59,74650		59,74650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 117,38350	m2	117,38350	45,00	5 282,26	800-784	RTS 24/ I
				117,38350				
103	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením - v.č. D.04.11+12 : předp. : 250,0	m2	250,00000	68,90	17 225,00	800-784	RTS 24/ I
				250,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				130 831,50		
104	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 2,42546 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,50505 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,30000	t	3,23051	-2 700,00	-8 722,38	801-3	RTS 24/ I
				2,42546				
				0,50505				
				0,30000				
105	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,58773	t	0,58773	-3 200,05	-1 880,77	801-3	RTS 24/ I
				0,58773				
106	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 3,33506 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 2,09318 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,47960 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,56600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,72360 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00193 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,01585 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,01095 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,15708	t	24,69877	1 500,00	37 048,16	801-3	RTS 24/ I
				3,33506				
				2,09318				
				1,47960				
				1,56600				
				0,72360				
				0,00193				
				0,01585				
				0,01095				
				0,15708				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,25515		0,25515				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 2,04120		2,04120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 8,92607		8,92607				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,49860		0,49860				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,56280		0,56280				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,98900		1,98900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,10580		0,10580				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,15640		0,15640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01107		0,01107				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,76944		0,76944				
107	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,51700	150,00	4 277,55		RTS 24/ I
108	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	28,51700	835,00	23 811,70	801-3	RTS 24/ I
109	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,51700	275,50	7 856,43	801-3	RTS 24/ I
110	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	399,23806	25,00	9 980,95	801-3	RTS 24/ I
111	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	28,51700	650,00	18 536,05	800-2	RTS 24/ I
112	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	114,06802	350,00	39 923,81	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 SSL UH - KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PBŘ	
O:	SO 04	PAVILON E
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 841 752,32		