

Dopravní podnik Ostrava a.s.						
Příloha č.5-soupis prací DPO						
Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena v Kč bez DPH	
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce					
130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva nebo z betonu prostého ručně	m3	1,00	1 690,00		1 690,00
181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1,00	8,00		8,00
5	Komunikace					
566901131	Vyspravení podkladu po překopech inq sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1,00	39,00		39,00
566901171	Vyspravení podkladu po překopech inq sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,00	120,00		120,00
M	Práce a dodávky M					
46-M	Ostatní stavební práce					
460030006	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	1,00	28,00		28,00
460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	1,00	15,00		15,00
460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého	m2	1,00	50,00		50,00
460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité	m2	1,00	25,00		25,00
460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	1,00	30,00		30,00
460030059	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité	m2	1,00	30,00		30,00
	Rozebrání betonových nebo kamenných obrub včetně betonového lože tl. Do 150mm	m	1,00	80,00		80,00
460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2	1,00	95,00		95,00
460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	1,00	160,00		160,00
460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	1,00	120,00		120,00
460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	1,00	80,00		80,00
460030193	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	1,00	90,00		90,00
460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	1,00	130,00		130,00
460200284	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	1,00	350,00		350,00
460202283	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	1,00	60,00		60,00
460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	1,00	70,00		70,00
460230004	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4	kus	1,00	90,00		90,00
460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	1,00	5,00		5,00
460400021	Pažení příložené plně výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	1,00	75,00		75,00
460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	1,00	75,00		75,00
460421014	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 60 cm	m	1,00	180,00		180,00
460421904	Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 60 cm	m	1,00	65,00		65,00
460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	1,00	50,00		50,00
460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	1,00	8,00		8,00
460490061	Příplatek ke krytí spojek, koncovek a odbočnic za výstražnou fólii	kus	1,00	5,00		5,00
460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	1,00	19,00		19,00
460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	1,00	25,00		25,00

460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	1,00	90,00	90,00
460560864	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	1,00	70,00	70,00
460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	1,00	35,00	35,00
460600023	Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,00	180,00	180,00
460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	1,00	10,00	10,00
460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,00	170,00	170,00
460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1,00	12,00	12,00
979099145	Poplatek za uložení odpadu na skládce/živice/	t	1,00	250,00	250,00
979099115	Poplatek za uložení odpadu na skládce/betony/	t	1,00	200,00	200,00
979099155	Poplatek za uložení odpadu na skládce/zemina a kamení/	t	1,00	160,00	160,00
460620003	Položení drnu včetně zalití vodou ve svahu	m2	1,00	12,00	12,00
460620008	Zetavnění včetně zalití vodou ve svahu	m2	1,00	20,00	20,00
460650033	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	1,00	30,00	30,00
460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	1,00	140,00	140,00
460650073	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 15	m2	1,00	80,00	80,00
460650082	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	1,00	230,00	230,00
460650132	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2	1,00	600,00	600,00
460650152	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těžného	m2	1,00	490,00	490,00
	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z betonu	m2	1,00	500,00	500,00
460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného	m2	1,00	290,00	290,00
460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	1,00	20,00	20,00
460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	1,00	20,00	20,00
460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových tl.5-10 cm/ do betonu prostého	m	1,00	230,00	230,00
460650185	Osazení betonových nebo kamenných obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	1,00	230,00	230,00
460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,00	20,00	20,00
460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,00	20,00	20,00
577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2	1,00	490,00	490,00
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2	1,00	480,00	480,00
573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1,00	30,00	30,00
	Vyplnění pracovních spár živičnou záplivkou včetně prořezání 5x10mm	m	1,00	250,00	250,00
mat	Obruba betonová BO 5/25		1,00	80,00	80,00
mat	Obruba betonová BO 10/25	m	1,00	140,00	140,00
mat	Obruba betonová BO 15/25	m	1,00	140,00	140,00
mat	Dlažba zámková přírodní šedá tl.80mm	m2	1,00	350,00	350,00
mat	Dlažba zámková reliéfní slepecká tl.80mm červená	m2	1,00	520,00	520,00
	Zemní práce související se stožáry, kabelovými skříněmi, kabely				
	Bourání betonových základů - (rozb. bet. základu, naložení vybouraného betonu na auto, odvoz na skládku včetně poplatku za skládku)	m3	1,00	1 750,00	1 750,00
	Bourání betonových základů vč. zásypu jámy pískem - (rozb. bet. základu, naložení vybouraného betonu na auto, odvoz na skládku včetně poplatku za skládku)	m3	1,00	1 800,00	1 800,00
	Nový betonový základ pro trakční stožár 1,8x1,8m s hloubkou 2m, - výkop jámy ručně, zemina tř. 3,4, osazení pouzdra včetně materiálu - pouzdro 500mm, obetonování stožáru - beton B25/30, pomocný a spojovací materiál, osazení betonové "čepice", odvoz přebytečného materiálu + skládkovné.	kus	1,00	21 112,30	21 112,30

	Nový betonový základ pro trakční stožár 2x2m s hloubkou 2m, - výkop jámy ručně, zemina tř. 3,4, osazení pouzdra včetně materiálu - pouzdro 500mm, obetonování stožáru - beton B25/30, pomocný a spojovací materiál, bez betonové "čepice", odvoz přebytečného materiálu + skládkovné.	kus	1,00	24 918,80	24 918,80
	Řízený protlak pod komunikací průměr 110 mm včetně startovací a vypouštěcí jámy a rozprostření ornice včetně dodávky v tloušťce 100 mm.	m	1,00	1 650,00	1 650,00
	Dodávka betonu C 16/20, včetně dovozu a zpracování	m3	1,00	2 530,00	2 530,00
0002	Montáž kabelové spojky	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
00001	Kabelová spojka IJPC 03/1x500 mm2	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	1,00	21,00	21,00
345713550	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE + LDPE KF 09110	m	1,00	35,00	35,00
210910310	Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1 x 500 mm2 volně uložených	m	1,00	80,00	80,00
341139270	Kabel silový s Al jádrem 6 - AYKCY 1x500mm2	m	1,00	220,00	220,00
345673400	Oko kabelové Al 1- 36 kV lisovací plná 500 x 16 ALU	kus	1,00	310,00	310,00
210910311	Demontáž hliníkových kabelů AYKCY 6kV 1x500mm2 volně uložených	m	1,00	20,00	20,00
343432410	Trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GT102, 0,5/1,0	m	1,00	260,00	260,00
460421014	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5cm nad kabel, zakryté cihlami š lože do 60cm	m	1,00	180,00	180,00
345730011	Multikanál z HDPE 9W-42/CZ 1118mm	kus	1,00	1 830,00	1 830,00
388991230	Osazení multikanálu kabelových plastových do rýhy obsyp pískem deviticestým	m	1,00	440,00	440,00
345730022	Multikanál z HDPE ohybový 356mm	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
345730021	Multikanál 9 -ti -otv. díl s redukcí na trubku 110mm	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
345730040	Multikanál těsnící vložka G-9W/CZ	kus	1,00	90,00	90,00
345730180	Sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ	kus	1,00	17,00	17,00
	Sondy, spojkoviště, jámy				
	Zhotovení sondy včetně záhozu a odvozu - výkop jámy opatrně ručně, zemina tř. 3,4, zához jámy ručně, včetně hutnění, odvozu přebytečného materiálu + skládkovné, vyvážení + ochrana odkrytých inženýrských sítí	m3	1,00	450,00	450,00
	Výkop spojkoviště 0,6x1,2x0,6m - v zeleni - výkop jámy ručně, zemina tř. 3 - 4, zhotovení kabelového lože, zához jámy ručně, včetně hutnění, naložení a odvoz přebytečného materiálu + skládkovné, úprava terénu	kus	1,00	470,00	470,00
	Výkop spojkoviště 0,6x1,2x0,6m - v chodníku - řezání a odstranění asfaltu nebo mozaiky, rozbourání stabilizační vrstvy, výkop jámy ručně, zemina tř. 3 - 4, zhotovení kabelového lože, zához jámy ručně, včetně hutnění, naložení a odvoz přebytečného materiálu + skládkovné, zhotovení stab. vrstvy betonu a zhotovení	kus	1,00	650,00	650,00
	Celková cena v Kč bez DPH za přílohu č.5				76 540,10