

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 01/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-071

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Tělocvičná jednota Sokol Veselí nad Moravou
IČO:	488 47 020
Sídlo:	Tyršova 710, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Věra Korvasová, starostka Tel.: +420 724 103 412 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz Marie Houserová, jednatelka Tel.: +420 728 740 061 Email: maryhouserova@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, starostka Tel.: +420 724 103 412 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:	271655738/0300

ZHOTOVITEL:

Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
IČO:	26285363
Sídlo:	CZ26285363
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petrem Uříčářem, vedoucím oddělení Obchod Tel.: +420 736 686 122, E-mail: uricar@firmaplus.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Janem Němcanským, vedoucím výroby Tel.: +420 733 533 518 E-mail: nemcansky@firmaplus.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1786990257/0100

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **„Obnova objektu Sokola ve Veselí nad Moravou“** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy,
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání,
 - d) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele „Obnova objektu Sokola ve Veselí nad Moravou“.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel usiluje o získání dotace na realizaci veřejné zakázky dle odst. 3 písm. d) tohoto článku od poskytovatele dotace **Národní sportovní agentura v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 výzvu 06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení a z prostředků Jihomoravského kraje a Města Veselí nad Moravou**.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel nezíská dotaci dle odst. 4 tohoto článku, resp. nebudou mu schváleny nebo přiděleny finanční prostředky na pořízení předmětu této veřejné zakázky ve výši, o kterou žádal, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí poskytovatele dotace o (ne)přiznání dotace dle odst. 4 tohoto článku objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem, kdy oznámení o odstoupení dojde druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva o dílo zrušuje od počátku. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na čl. V odst. 1 a násl. této smlouvy, že veškeré závazky smluvních stran se považují za vyrovnané dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce.
6. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany,
 - b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.
9. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla,

- c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.

10. Smluvní strany shodně prohlašují:

- a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
- b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením „Obnova objektu Sokola ve Veselí nad Moravou“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
- a) projektovou dokumentací pro provedení stavby a výběr dodavatele **„Obnova objektu Sokola ve Veselí nad Moravou“**, zpracovanou Ing. arch. Alenou Všetečkovou, sídlo: Havlíčkova 53, 602 00 Brno, IČ 676 00 662, ČKA 04 781, datum zpracování: 10/2022.
- b) obecně závaznými právními předpisy,
- c) podmínkami zadávacího řízení – číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele T.J. Sokol Veselí nad Moravou: VZ 0186247
- d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
3. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
- a) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
- b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
- a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
- b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
- d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu

realizace stavby,

- e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů,
 - k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - l) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - m) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí,
 - n) harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům objednatele,
 - o) zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod činností objednatele, nebyla objednateli přímo způsobena škoda na majetku ani nebyla ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců nebo dalších osob.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
6. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,

- geometrický plán se zákresem do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě,
 - doklady o vytyčení stavby,
- e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. Termíny provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že se zhotovováním díla dle této smlouvy bude započato nejdříve po vyrozumění zhotovitele o doručení rozhodnutí o (ne)přiznání dotace ve smyslu čl. II odst. 4 a 5 této smlouvy objednateli. Objednatel se zavazuje o doručení tohoto rozhodnutí a možném započeti plnění této smlouvy vyrozumět zhotovitele nejpozději do 15 kalendářních dnů od jeho doručení. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději do 45 dnů od tohoto vyrozumění.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	do 45 dnů od vyrozumění
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí celého díla	430 dnů od zahájení stavebních prací
Vyklizení a vyčištění staveniště	15 dnů od předání a převzetí celého díla

3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
5. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku stanovenou touto smlouvou, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
6. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení запиše zhotovitel do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	36 692 682,46
DPH z ceny díla ve výši 21 %	7 705 463,00
Celková cena díla, včetně DPH	44 398 145,46

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelům zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 3 této smlouvy). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.

12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VII. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je předání finanční záruky dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH objednateli, předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy a předložení odsouhlaseného HMG,
 - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka odpovídající 15 % z celkové ceny díla vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
 - b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VIII. Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho částí jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace, a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 35 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, dle odst. 2. a 3. tohoto článku, se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV odst. 16 této smlouvy.

5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
9. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
10. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
11. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu a autorský dozor projektanta. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
12. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
18. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejich příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
19. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
20. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.

21. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 2 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.
23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.
24. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepíší obě strany protokol.

Článek X.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení a popis díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín vyklizení staveniště,
 - i) datum ukončení záruky na dílo,
 - j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - k) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
 - a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, se stanovením

termínu jejich odstranění,

- c) doklad o složení finanční záruky dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinelých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrželi-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XI.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: reklamace@firmaplus.cz. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí nově e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo +420 702 242 498. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatel uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatel uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XII. Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku pro případ, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v časovém harmonogramu postupu prací (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů a dále pro případ, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště předat objednateli originál finanční záruky ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla vč. DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
3. Finanční záruku dle odst. 2 tohoto článku může objednatel čerpat zejména v následujících případech:
 - a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi,
 - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán

zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek nájmu objektu TJ Sokol Veselí nad Moravou.

Článek XIV. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodloužení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodloužení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

7. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapiše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) uspokojit se ze zádržného nebo čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, nebo
 - c) uspokojit se ze zádržného nebo čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
16. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů,
 - d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta,
 - e) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. IX. odst. 2 a 3 této smlouvy.
17. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.
18. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.

19. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo.
8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
12. Pro případ, že kterákoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
16. Objednavatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků z **Národní sportovní agentury v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 výzvu 06/2024 Regiony 2024 –**

investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení, z prostředků Jihomoravského kraje a Města Veselí nad Moravou získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

17. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
21. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
22. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
23. Uzavření této smlouvy schválil Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Veselí nad Moravou na své výborové schůzi, konané dne 18.04.2024.
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
 - Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,
 - Příloha č. 4 – Časový harmonogram postupu prací.

Ve Veselí nad Moravou dne **03. 05. 2024**

zhotov

Petr Uříčář
vedoucí oddělení Obchod

10

PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

za objednatele:

Ing. Věra Korvasová
starostka

Marie Houserová
jednatelka



Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věci z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Veselí nad Moravou dne

03. 05. 2024

Petr Uříčář, vedoucí oddělení Obchod

10

PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) stavební deník(y);
- 3) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 4) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 5) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 6) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 7) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 8) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 9) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 10) protokol o geodetickém vytyčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 11) protokol o individuálním vyzkoušení inženýrských sítí
- 12) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí;
- 13) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě;

Veselí nad Moravou dne 03. 05. 2024

Petr Uříčář, vedoucí oddělení Obchod



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **VŠETE/N00**
1 **OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.IČO: **26285363****Měšťanská 3992/109**DIČ: **CZ26285363****69501****Hodonín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 712 466,74
PSV			18 032 555,80
MON			493 159,92
Vedlejší náklady			325 000,00
Ostatní náklady			129 500,00
Celkem			36 692 682,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 692 682,46 CZK
Základní DPH	21 %	7 705 463,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,46 CZK**Cena celkem s DPH****44 398 145,00 CZK**

VE VESELÍ NAD MORAVOU

dne

03. 05. 2024

10

Měšťan

IC: 26285363 DIČ: CZ26285363
 tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	454 500,00	95 445,00	549 945,00	1
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	454 500,00	95 445,00	549 945,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU	0,00	35 695 226,00	7 495 997,46	43 191 223,46	97
D.1.1 + D.1.2 + IAS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ		0,00	26 657 180,70	5 598 007,95	32 255 188,65	73
D.1.4.1	TZB	0,00	3 066 677,74	644 002,33	3 710 680,07	8
D.1.4.2	Vnitřní plynovod	0,00	36 279,23	7 618,64	43 897,87	0
D.1.4.3	ÚT	0,00	1 443 363,86	303 106,41	1 746 470,27	4
D.1.4.5	Silnoproud	0,00	2 259 993,56	474 598,65	2 734 592,21	6
D.1.4.6	VZT	0,00	1 319 199,37	277 031,87	1 596 231,24	4
D.1.4.7	MAR	0,00	586 195,64	123 101,08	709 296,72	2
D.1.4.8_01	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - SYSTÉM PZTS	0,00	134 304,50	28 203,95	162 508,45	0
D.1.4.8_02	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - PŘÍPRAVA TRAS	0,00	51 642,25	10 844,87	62 487,12	0
D.1.4.8_03	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - DATOVÁ	0,00	140 389,15	29 481,72	169 870,87	0
SO02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	542 956,46	114 020,86	656 977,32	1
SO 02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	542 956,46	114 020,86	656 977,32	1
Celkem za stavbu		0,00	36 692 682,46	7 705 463,32	44 398 145,78	100

Popis stavby: VŠETE/N001 - OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO01 - OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU

Popis rozpočtu: D.1.1 + D.1.2 + D1.3 - AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - TZB

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vnitřní plynovod

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - ÚT

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - VZT

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - MAR

Popis rozpočtu: D.1.4.8_01 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - SYSTÉM PZTS

Popis rozpočtu: D.1.4.8_02 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - PŘÍPRAVA TRAS OZVUČENÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.8_03 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - DATOVÁ KABELÁŽ, WiFi

Popis objektu: SO02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáž a likvidace zařízení	HSV			41 902,19	0
_1	Vzduchotechnické jednotky a ventilátory	HSV			396 297,20	1
_1	Zásuvky	HSV			7 096,98	0
_10	Obdélníková vyústka, jednořadá, bez regulace, materiál hliník (např. NOVA-A od fy.Systemair)	HSV			8 121,19	0
_11	Obdélníková vyústka, dvouřadá, včetně regulace, materiál hliník (např. NOVA-A od fy.Systemair)	HSV			19 300,38	0
_12	Dýzy s dlouhým dosahem proudu vzduchu, nastavitelný úhel proudu vzduchu (např. Dýzy JSR od fy.Syste	HSV			18 017,96	0
_13	Odtahový taliřový ventil, materiál ocel včetně zdeře (objímky) do SDK podhledu	HSV			4 269,64	0
_15	Protidešťová žaluzie, min. čistá plocha 65%, vč. síta proti ptactvu	HSV			4 632,00	0
_17	Síto kruhové	HSV			961,32	0
_19	Potrubí hranaté - chráněné, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507	HSV			17 064,86	0
_2	Aktivní prvky	HSV			31 010,10	0
_2	Demontáže	HSV			1 081,08	0
_2	Kotelna	HSV			578 668,64	2
_2	Požární klapky - PPK (manuální, výsledná požární odolnost EI45)	HSV			47 268,63	0
_2	SVÍTIDLA (včetně reciklačních poplatků)	HSV			946 619,30	3
_21	Izolace včetně tvarovek	HSV			6 203,74	0
_22	HRANATÉ POTRUBÍ	HSV			193 026,56	1
_23	Tepelná izolace pro kruhové potrubí. 30mm s parotěsnou zábranou	HSV			83 271,96	0
_26	Potrubí hranaté, včetně tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507	HSV			246 349,66	1

_28	Potrubí kruhové, včetně tvarovek třída těsnosti "B" dle ČSN EN 12 237	HSV			79 338,28	0
_3	Kabeláž, instalační materiál	HSV			12 342,22	0
_3	Nouzová svítidla (včetně recyklačního poplatku)	HSV			87 962,60	0
_3	Plastové potrubí EKOPLASTIK - STABI PN20 (Dxt)	HSV			306 762,97	1
_3	Požární klapky - PPK (manuální, výsledná požární odolnost EI15)	HSV			21 152,43	0
_30	Potrubí flexibilní, hluk tlumící	HSV			14 930,27	0
_32	Tvarovka pro odvod kondenzátu	HSV			954,07	0
_34	Revizní dvířka pro hranaté potrubí (dle kap. 6 v TZ)	HSV			10 122,13	0
_36	Revizní dvířka pro kruhové potrubí (dle kap. 6 v TZ)	HSV			10 004,43	0
_38	Společné položky	HSV			74 180,11	0
_4	Instalační materiál	HSV			54 960,40	0
_4	Potrubí	HSV			8 826,44	0
_4	Stěnový požární uzávěr EI 15	HSV			17 204,75	0
_4	Zásuvky	HSV			4 724,50	0
_5	Aktivní prvky	HSV			5 500,00	0
_5	Instalační přístroje	HSV			58 729,44	0
_5	Regulační klapky ruční	HSV			13 220,97	0
_6	Kabeláž, instalační materiál	HSV			49 512,10	0
_6	Koncové jednotky vytápění	HSV			266 209,68	1
_6	Tlumiče hluku kruhové	HSV			9 247,00	0
_7	Tlumiče hluku kulisové	HSV			5 704,62	0

_8	Dveřní mřížky oboustranné, materiál hliník	HSV			3 971,28	0
_8	Technologie - Montáž materiálu	HSV			655 521,90	2
_9	Obdélníková vyústka, jednořadá, včetně regulace, materiál hliník (např. NOVA-A od fy.Systemair)	HSV			14 383,93	0
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			913 602,29	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			939 564,26	3
22	Komunikace pozemní	HSV			267 544,65	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 609 217,24	4
33	Sloupy a piliře, stožáry, stojky	HSV			13 488,52	0
333_P	Prefa kce (výroba, doprava, dodávky, montáž, projekt)	HSV			93 500,00	0
35_01	Instalační kanály, kolektory	HSV			584 761,16	2
35_02	Rampy	HSV			347 665,30	1
39_09	Anglické dvorky	HSV			33 402,81	0
399	Sádkartonové kce	HSV			169 234,89	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			498 922,03	1
43	Schodiště	HSV			34 705,03	0
5	Komunikace	HSV			256 521,59	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			671 937,64	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			705 146,14	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			670 511,71	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			228 750,00	1

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			635 843,69	2
95_M	Mobiliář	HSV			194 243,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 547 125,98	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			481 657,47	1
ESI	Napojení zařízení	HSV			14 350,59	0
KAB	Kabely	HSV			23 017,23	0
KT	Kabelové trasy	HSV			52 536,10	0
OST	Ostatní	HSV			213 430,36	1
RMR	Rozvaděče	HSV			257 135,66	1
ŘS	Řídicí systém MaR	HSV			11 540,10	0
ZAP	Zapojení zařízení třetích stran	HSV			14 185,60	0
711	Izolace proti vodě	PSV			351 071,88	1
712	Povlakové krytiny	PSV			707 452,88	2
713	Izolace	PSV			151 063,68	0
713	Izolace tepelné	PSV			1 148 586,68	3
721	Kanalizace	PSV			602 056,76	2
722	Vodovod	PSV			548 851,32	1
724	Strojní vybavení	PSV			148 152,29	0
725	Zařizovací předměty	PSV			699 317,36	2
727	Požární ochrana	PSV			77 762,31	0
734	Armatury	PSV			94 253,61	0

751	Ocelové konstrukce	PSV			301 497,22	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			748 957,44	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			579 431,33	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 208 634,91	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 203 366,84	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			826 880,63	2
773	Podlahy teracové	PSV			212 123,65	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			842 866,85	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			468 831,27	1
777_IN	Interiér	PSV			726 367,40	2
781	Obklady keramické	PSV			335 157,44	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			1 650 010,34	4
783	Nátěry	PSV			2 928,60	0
784	Malby	PSV			154 590,00	0
799	Ostatní	PSV			242 343,11	1
M21_3	Instalační, úložný a ochranný materiál	MON			14 297,25	0
M21_4	Kabely a vodiče	MON			176 010,89	0
M21_6	Rozvaděče	MON			117 779,20	0
M21_hr	Hromosvod	MON			50 768,08	0
M31_01	Prvky systému PZTS	MON			59 129,40	0
M31_02	Instalační materiál	MON			23 617,00	0

Poznámka k VV:		
Součástí díla je dodávka a montáž jednotlivých prvků, strojního zařízení a strojního zařízení jako celku. Dodávka a montáž budou včetně dopravy, uložení a uchycení, chráničů, doplňkových konstrukcí, těsnění a ostatního materiálu potřebného ke zhotovení funkčního díla.		
Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. orientační štítky a barevné rozlišení potrubí, armatur a ostatního strojního zařízení dle platných předpisů, označení toku medií, označení přístupů, provozních tlaků, tabule se schématy ve strojovnách..		
Součástí díla je komplexní vyzkoušení, oživení, nastavení a zaregulování systému.		
Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, revizních zpráv a návodů v českém jazyce.		
Součástí díla je dodání a provedení všech tepelných, protipožárních, protihlukových a antivibračních izolací potrubí a strojních zařízení.		
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů.		
Výměry se mohou měnit v závislosti na revizích projektu.		
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky, specifikace a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze odvozovat pouze od jednoho dokumentu, ale výlučně od projektu jako celku.		
Detailní technické parametry uvedených položek ve výkazu výměr jsou uvedeny ve zbývajících částech dokumentace (technická specifikace, tabulky jednotlivých zařízení, technická zpráva, výkresová dokumentace)		
Nesrovnalosti konzultujte s projektantem nebo technickým dozorem investora.		
Pro všechny komponenty systému budou v dostatečném předstihu před jejich nákupem předkládány technické listy, tvarové výkresy a vzorky všech detailů k protokolárnímu odsouhlasení autorskému dozoru projektanta. Bez tohoto souhlasu nelze prvky pořídit ani zabudovat.		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				325 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	300 000,00	300 000,00
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				129 500,00
4	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	58 500,00	58 500,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnostními vlivy .						
6	00523 R	Zkoušky a revize	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 1 1,00000						
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem						454 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 00		Poznámka - NENACENO VAT !!!				0,00
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!!		0,00000		0,00

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS.

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přímomoce: dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1	Zemní práce					201 108,10
2	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	188,83389	400,00	75 533,56

D.1.08 :

základ pro terasu a betonovou vstupní rampu :

(2,2-0,89)*0,3*(5,2+13,5+4,8+20,75)

17,39025

2,6*0,3*(6,3*3+4,2*3)

24,57000

2,6*0,305*4,2

3,33060

přístavba :

0,68*1,05*(1,265+4,455+4,665+7,7+6,58+2,8+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+2,16+0,68*6,2)

39,09150

0,78*1,05*(0,68+0,48)

0,95004

0,36*1,05*0,565*2

0,42714

pas pro přefa schodiště :

0,6*0,8*1,53

0,73440

odskoky :

86,49393*0,5

43,24697

AD :

2,0*2,16*0,85*1,5

5,50800

prohloubení podlahy :

153,1*0,35

53,58500

3	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 000 m, uložení	m3	188,83389	665,00	125 574,54
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.

D.1.08

základ pro terasu a betonovou vstupní rampu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,2-0,89)*0,3*(5,2+13,5+4,8+20,75)		17,39025		
		2,6*0,3*(6,3*3+4,2*3)		24,57000		
		2,6*0,305*4,2		3,33060		
		přístavba :				
		0,68*1,05*(1,265+4,455+4,665+7,7+6,58+2,8+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+2,16+0,68+6,2)		39,09150		
		0,78*1,05*(0,68+0,48)		0,95004		
		0,36*1,05*0,565*2		0,42714		
		pas pro prefa schodiště :				
		0,6*0,8*1,53		0,73440		
		odskoky				
		86,49393*0,5		43,24697		
		AD :				
		2,0*2,16*0,85*1,5		5,50800		
		prohloubení podlahy :				
		153,1*0,35		53,58500		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	939 564,26
---------------	-------------------------------------	-------------------

4	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tváric tloušťky 250 mm, vyplň betonem C 20/25	m2	6,18000	1 614,67	9 978,66
		s vyplní betonem, bez výztuže,				
		D.1.08 :				
		0,75*2,06*4		6,18000		

5	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tváric tloušťky 400 mm, vyplň betonem C 20/25	m2	40,48500	2 193,94	88 821,66
		s vyplní betonem, bez výztuže,				
		D.1.08 :				
		0,75*(0,48+0,53+4,225+0,74+4,455+0,68+0,48-0,15+4,995+7,8)		18,17625		
		0,75*(6,88+2,5+8,155+0,5+0,1+0,5*3+3,41+6,7)		22,30875		

6	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	87,87518	3 614,64	317 637,14
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		D.1.08 :				
		základ pro terasu a betonovou vstupní rampu :				
		(2,2-0,89)*0,3*(5,2+13,5+4,8+20,75)		17,39025		
		2,6*0,3*(6,3*3+4,2*3)		24,57000		
		2,6*0,305*4,2		3,33060		
		přístavba :				
		0,68*1,05*(1,265+4,455+4,665+7,7+6,58+2,8+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+2,16+0,68+6,2)		39,09150		
		0,78*1,05*(0,68+0,48)		0,95004		
		0,36*1,05*0,565*2		0,42714		
		dobetonávka topenářský kanál :				
		0,65*0,85*2,5		1,38125		
		pas pro prefa schodiště :				
		0,6*0,8*1,53		0,73440		

7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	85,98125	950,00	81 682,19
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		D.1.08 :				
		základ pro terasu :				
		2*0,51*2*4,2		8,56800		
		0,8*(21,0+4,57)		20,45600		
		přístavba :				
		1,05*(0,48+0,68+0,74+4,255+4,455+0,68+4,665+0,68+7,8+6,58+2,2)		34,87575		
		1,05*(0,15+0,5+2,06+0,5+2,06+0,5+2,06+3,16+0,68+6,8)		22,08150		

8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	85,98125	180,00	15 476,63
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D.1.08 :				
		základ pro terasu				
		2*0,51*2*4,2		8,56800		
		0,8*(21,0+4,57)		20,45600		
		přístavba :				
		1,05*(0,48+0,68+0,74+4,255+4,455+0,68+4,665+0,68+7,8+6,58+2,2)		34,87575		
		1,05*(0,15+0,5+2,06+0,5+2,06+0,5+2,06+0,5+2,06+3,16+0,68+6,8)		22,08150		
9	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,70956	42 500,00	30 156,30
		včetně distančních prvků				
		množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!!				
		D.1.08 :				
		0,75*2,08*4*0,25*40/1000		0,06180		
		D.1.08 :				
		0,75*(0,48+0,53+4,225+0,74+4,455+0,68+0,48-0,15+4,995+7,8)*0,4*40/1000		0,29082		
		0,75*(6,88+2,5+8,155+0,5+0,1+0,5*3+3,41+6,7)*0,4*40/1000		0,35694		
10	631315711R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	53,85600	4 845,00	260 932,32
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění,				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 :				
		231,43*0,18		41,65740		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 :				
		67,77*0,18		12,19860		
11	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	104,72000	1 288,00	134 879,36
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 :				
		231,43*0,35		81,00050		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 :				
		67,77*0,35		23,71950		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 609 217,24
12	311237603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,24$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	11,95000	3 335,00	39 853,25
		D.1.24, D.1.09 :				
		0,25*(0,615+4,455+5,0+5,74+5,45+2,08+8,905+13,955+2,8+0,6-0,3*6)		11,95000		
13	311237614R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,17$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	145,49940	4 219,00	613 861,97
		D.1.24, D.1.09 :				
		3,155*(0,615+4,455+5,0+5,74+5,45+2,08+8,905+13,955+2,8+0,6-0,3*6+3,0)		160,27400		
		-(1,4*1,375+1,2*1,0*2+1,2*1,0+3,4*2,53+2,06*2,24*4+3,0*2,53)		-40,17460		
		atiky :				
		0,5*(0,615+4,455+5,0+5,74+5,45+2,08+8,905+13,955+2,8+0,6-0,3*6+3,0)		25,40000		
14	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	15,00000	853,00	12 795,00
		D.1.09 :				
		14		14,00000		
		D.1.10 :				
		1		1,00000		
15	317167363R00	Překlady keramické roletové, s tepelnou izolací. Montáž a dodávka sestavy se schránkou pro roletu, nebo žaluzii, délky 1750 mm, šířky 365 až 490 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	12 120,00	36 360,00
		Včetně				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. P/09 : 3		3,00000		
16	317167364R00	Překlady keramické roletové, s tepelnou izolací. Montáž a dodávka sestavy se schránkou pro roletu, nebo žaluzii. délky 2000 mm, šířky 365 až 490 mm, výšky 238 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. P/10 : 1	kus	1,00000	13 780,00	13 780,00
17	317167366R00	Překlady keramické roletové, s tepelnou izolací. Montáž a dodávka sestavy se schránkou pro roletu, nebo žaluzii. délky 2500 mm, šířky 365 až 490 mm, výšky 238 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. P/06 : 4	kus	4,00000	17 180,00	68 720,00
18	317167374R00	Překlady keramické roletové, s tepelnou izolací. Montáž a dodávka sestavy se schránkou pro roletu, nebo žaluzii. délky 3500 mm, šířky 365 až 490 mm, výšky 238 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. P/05 : 1	kus	1,00000	24 730,00	24 730,00
19	317167375R00	Překlady keramické roletové, s tepelnou izolací. Montáž a dodávka sestavy se schránkou pro roletu, nebo žaluzii. délky 3750 mm, šířky 365 až 490 mm, výšky 238 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. P/07 : 1	kus	1,00000	26 470,00	26 470,00
20	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, P/08 0,22*0,22*4,0*3*1,15 P/11 : 0,22*0,22*2,8*2*1,15 P/15 : 0,22*0,22*3,5*2*1,15 P/16 3*0,14*0,14*0,85*1,15 P/14 0,16*0,16*1,3*2*1,15 P/12 0,18*0,18*1,6*2*1,15	m3	1,62249	9 668,00	15 686,23
21	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. P/11 : 2*2*2 P/15 : 2*2*2 P/16 4*2 P/14	kus	40,00000	262,00	10 480,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*2*2		8,00000		
		P/12				
		2*2*2		8,00000		
22	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdvo šířky 600 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. P/08 2*2*3	KUŠ	12,00000	400,00	4 800,00
23	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr. P/16 0,85*14,4*4/1000	t	0,04896	44 000,00	2 154,24
24	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr. P/14 2*1,3*17,9/1000*2	t	0,09308	44 000,00	4 095,52
25	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr. P/12 2*1,6*21,9*2/1000	t	0,14016	44 000,00	6 167,04
26	317944313RT6	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 220 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr. P/08 2*4,0*31,1/1000*3 P/11 2*2,8*31,1/1000*2 P/15 2*3,5*31,1/1000*2	t	1,53012	44 000,00	67 325,28
27	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení D.1.09 uzel 101-104 2,835*(2,32+2,16+1,0*2+5,0) -0,8*2,0*2 uzel 105-107 3,5*(1,98*2+2,9*2+2,38*2+0,3*2+2,29*2+1,55*2+2,48+1,0+1,35+4,55) -(0,8*2,0*6+0,6*2,0*4) uzel 109, 110 3,65*(10,8*2+2,05+4,3) -0,8*2,0*2 uzel 113-117 3,515*(2,084+0,1+2,015+1,0*2+1,3+0,84+3,8+0,8) -(0,8*2,0*3+0,7*2,0) D.1.10 3,1*3,0 -0,6*2,0	m2	273,77389	881,08	235 741,22
28	342255028R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení D.1.09 uzel 101-104 2,835*(1,76+0,1+3,135)	m2	14,16083	1 190,44	16 857,62
29	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	106,49500	119,00	12 672,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		D.1.09 :				
		uzel 101-104 :				
		2,835*8		22,68000		
		uzel 105-107 :				
		3,5*8		28,00000		
		uzel 109, 110 :				
		3,65*3		10,95000		
		uzel 113-117 :				
		3,515*11		38,66500		
		D.1.10 :				
		3,1*2		6,20000		
30	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm	m2	2,55530	980,00	2 504,19
		jakýmkoliv cihlami,				
		P/13 :				
		2*0,14*0,85*1,15		0,27370		
		P/14 :				
		2*0,16*1,3*2*1,15		0,95680		
		P/12 :				
		2*0,18*1,6*2*1,15		1,32480		
31	346244382RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranně výšky od 200 mm do 300 mm	m2	12,44760	980,00	12 198,65
		jakýmkoliv cihlami,				
		P/08 :				
		2*0,22*4,0*3*1,15		6,07200		
		P/11 :				
		2*0,22*2,8*2*1,15		2,83360		
		P/15 :				
		2*0,22*3,5*2*1,15		3,54200		
32	346481111RT2	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým	m2	21,84195	395,00	8 627,57
		pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vyprutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,				
		P/08 :				
		2*0,22*4,0*3*1,15*1,5		9,10800		
		P/11 :				
		2*0,22*2,8*2*1,15*1,5		4,25040		
		P/15 :				
		2*0,22*3,5*2*1,15*1,5		5,31300		
		P/13 :				
		2*0,14*0,85*1,15*1,5		0,41055		
		P/14 :				
		2*0,16*1,3*2*1,15*1,5		1,43520		
		P/12 :				
		2*0,18*1,6*2*1,15		1,32480		
33	346275113R00	Přizdivky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	45,19000	1 038,00	46 907,22
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		D.1.08, D.1.19 :				
		S11 :				
		1,6*(5,8*2+7,3*2)		41,92000		
		D.1.09 :				
		1,2*(0,91+0,9+0,915)		3,27000		
34	346275115R00	Přizdivky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	1,08000	1 386,00	1 496,88
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		D.1.10 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2*0,9		1,08000		
35	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi	m3	25,09013	7 768,00	194 900,13
		D.1.09 :				
		0,6*1,45*2,25		1,95750		
		0,6*0,8*1,2		0,57600		
		0,45*1,45*2,25		1,46813		
		0,45*1,0*(1,0+0,15+0,35*3)		0,99000		
		0,45*2,1*0,9		0,85050		
		0,45*2,15*1,25		1,20938		
		0,45*1,25*2,15		1,20938		
		0,45*0,245*0,86*3		0,28445		
		0,45*0,86*1,0		0,38700		
		0,45*1,25*13,685		7,69781		
		0,45*0,5*(15,095+2,06+1,43+0,6*4+0,3*3+1,17)		5,18738		
		nezměnitelně 15% :				
		21,81751/100*15		3,27263		
36	342241158RC4	Obezdivka fasáda z licovek	m2	18,28440	3 975,10	72 682,32
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		D 1.28 :				
		0,3*(1,14-0,28)*2+0,15*(0,29+0,01+1,498+0,03+1,498+0,01+0,29)*4		2,69160		
		D 1.27 :				
		(0,29*0,86+0,15*1,515*2+0,3*1,515)*4		4,63360		
		D 1.22 :				
		1,33*2,06*4		10,95920		
37	38_01x	Uprava zdiva pro závěsné WC	ks	7,00000	2 750,00	19 250,00
		D.1.09 :				
		6		6,00000		
		D.1.10 :				
		1		1,00000		
38	P/01	D + M Překlad nad vstupními dveřmi DL. 5400mm, kompletně dle výpisu překladu	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
		Překlad nad vstupními dveřmi				
		Bude provedena sonda a ověřen stav původního překladu statikem –				
		V případě nutnosti bude stávající překlad posílen.				
		KALKULOVAT PO DODATEČNÉM STAVEBNÍM PRŮZKUMU - DLE VYJÁDRĚNÍ STATIKA				
39	P/02	D + M Překlad nad vstupními dveřmi DL. 2000mm, kompletně dle výpisu překladu	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00
		Překlad nad vstupními dveřmi				
		Bude provedena sonda a ověřen stav původního překladu statikem –				
		V případě nutnosti bude stávající překlad posílen.				
		KALKULOVAT PO DODATEČNÉM STAVEBNÍM PRŮZKUMU - DLE VYJÁDRĚNÍ STATIKA				
40	P/03	D + M Překlad nad vstupními dveřmi DL. 4200mm, kompletně dle výpisu překladu	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
		Překlad nad vstupními dveřmi				
		Bude provedena sonda a ověřen stav původního překladu statikem –				
		V případě nutnosti bude stávající překlad posílen.				
		KALKULOVAT PO DODATEČNÉM STAVEBNÍM PRŮZKUMU - DLE VYJÁDRĚNÍ STATIKA				
41	P/04	D + M Překlad nad vstupními dveřmi, kompletně dle výpisu překladu	ks	4,00000	4 500,00	18 000,00
		Překlad nad vstupními dveřmi				
		Bude provedena sonda a ověřen stav původního překladu statikem –				
		V případě nutnosti bude stávající překlad posílen.				
		KALKULOVAT PO DODATEČNÉM STAVEBNÍM PRŮZKUMU - DLE VYJÁDRĚNÍ STATIKA				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

42	P/16	D + M Překlad nad Bezrámovým oknem T3 ve 2 np, kompletně dle výpisu překladů Překlad nad vstupními dveřmi Bude provedena sonda a ověřen stav původního překladu statikem – V případě nutnosti bude stávající překlad posílen.	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
----	------	--	----	---------	----------	----------

KALKULOVAT PO DODATEČNĚM STAVEBNÍM PRŮZKUMU - DLE VYJÁDRĚNÍ STATIKA

Díl: 33	Sloupy a piliře, stožáry, stojky	13 488,52
----------------	---	------------------

43	330321311R00	Beton sloupů a piliřů železový třídy C 20/25 láhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.11, 12, 08, 17-19 : 3,31*0,26*0,3*2	m3	0,51636	4 423,52	2 284,13
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

44	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (piliřů), rámových stojek, láhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření D.1.11, 12, 08, 17-19 : 3,31*(0,26+0,3)*2*2	m2	7,41440	720,00	5 338,37
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

45	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (piliřů), rámových stojek, láhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření D.1.11, 12, 08, 17-19 : 3,31*(0,26+0,3)*2*2	m2	7,41440	140,00	1 038,02
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

46	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) piliřů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo láhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. množství výztuže je pouze orientační - PD neobsahuje armovací výkresy !!! D.1.11, 12, 08, 17-19 : 3,31*0,26*0,3*2*220/1000	t	0,11360	42 500,00	4 828,00
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

Díl: 333 P	Přefa kce (výroba, doprava, dodávky, montáž, projekt)	93 500,00
-------------------	--	------------------

47	43_VT_01	D + M přefa schodiště, D 1.09 1	ks	1,00000	93 500,00	93 500,00
----	----------	------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

Díl: 35 01	Instalační kanály, kolektory	584 761,16
-------------------	-------------------------------------	-------------------

48	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. D.1.08 : instalační kanál : 2,62*1,9*16,65*1,15	m3	95,31625	187,40	17 862,27
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

49	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.08 : instalační kanál : 2,62*1,9*16,65*1,15	m3	95,31625	270,00	25 735,39
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

50	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D.1.08 : instalační kanál : 2,62*1,9*16,65*1,15 -16,65*1,9*2,18	m3	26,35196	117,83	3 105,05
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

51	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D.1.08 :	m2	6,49350	12,36	80,26
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		instalační kanál 2,6*16,65*0,15		6,49350		
52	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omítky, v hornině 1 až 4, D.1.08 : instalační kanál : 2,6*16,65*0,15	m2	6,49350	34,88	226,49
				6,49350		
53	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů D.1.08 : instalační kanál : 2,62*1,9*18,65*1,15	m3	95,31625	400,00	38 126,50
				95,31626		
54	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tváric tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, D.1.08 : instalační kanál : 1,515*16,65*2	m2	50,44950	1 614,67	81 459,29
				50,44950		
55	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : D.1.08 : instalační kanál : 1,515*16,65*2*0,25*40/1000	t	0,50449	42 500,00	21 440,83
				0,50450		
56	380321442R00	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.08 : instalační kanál : stěny : 1,335*16,65*2*0,18 dno : 0,18*1,69*16,65	m3	13,06692	4 845,00	63 309,23
				8,00199		
				5,06493		
57	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného D.1.08 : instalační kanál : stěny : 1,335*16,65*2	m2	44,45550	950,00	42 232,73
				44,45550		
58	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného D.1.08 : instalační kanál : stěny : 1,335*16,65*2	m2	44,45550	180,00	8 001,99
				44,45550		
59	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : D.1.08 :	t	1,69870	42 500,00	72 194,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		instalační kanál :				
		stěny :				
		1,335*16,65*2*0,18*130/1000		1,04026		
		dno :				
		0,18*1,69*16,65*130/1000		0,65844		
60	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9	kus	58,00000	924,00	53 592,00
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		58		58,00000		
61	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár bez zaplnění.	m3	3,66300	4 845,00	17 747,24
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		2,2*16,65*0,1		3,66300		
62	631571003R01	Násep ze štěrkopisku zpevňující, frakce 11-32 mm	m3	5,49450	1 288,00	7 076,92
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		2,2*16,65*0,15		5,49450		
63	631571003R02	Násep ze štěrkopisku 0 - 63, zpevňující	m3	5,49450	1 288,00	7 076,92
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		2,2*16,65*0,15		5,49450		
64	711140024RA0	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	42,12450	958,00	40 355,27
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		2,2*16,65*1,15		42,12450		
65	711150024RA0	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	44,23072	1 058,00	46 796,10
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		1,155*2*16,65*1,15		44,23073		
66	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené, typ: netříděný: štěrkopisek k zásypu	t	78,79235	486,62	38 341,93
		D.1.08 :				
		instalační kanál :				
		2,62*1,9*16,65*1,15*2,6*1,15		284,99560		
		-16,65*1,9*2,18*2,6*1,15		-206,20326		
Díl: 35 02		Rampy				347 665,30
67	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	123,28344	12,36	1 523,78
		D.1.41 :				
		(6,12*21,0-1,56*7,12)*1,05		123,28344		
68	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	123,28344	34,88	4 300,13
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,				
		D.1.41 :				
		(6,12*21,0-1,56*7,12)*1,05		123,28344		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	14,88400	1 320,00	19 646,88
		D 1.41 (21,0+8,765*4+3,06*6)*0,2		14,88400		
70	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	14,88400	220,00	3 274,48
		D 1.41 (21,0+8,765*4+3,06*6)*0,2		14,88400		
71	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	135,61178	257,00	34 852,23
		D 1.41 (6,12*21,0-1,56*7,12)*1,05*1,1		135,61178		
72	631315811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	24,65669	4 845,00	119 461,66
		D 1.41 (6,12*21,0-1,56*7,12)*0,2*1,05		24,65669		
73	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	24,65669	375,18	9 250,70
		D 1.41 (6,12*21,0-1,56*7,12)*0,2*1,05		24,65669		
74	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	49,31338	97,27	4 796,71
		D 1.41 (6,12*21,0-1,56*7,12)*0,2*1,05*2		49,31338		
75	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	2,02678	42 500,00	86 138,15
		D 1.41 (6,12*21,0-1,56*7,12)*32,99/6*2*1,3*1,15/1000*1,05		2,02678		
76	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	12,32834	1 288,00	15 878,90
		D 1.41 (6,12*21,0-1,56*7,12)*0,1*1,05		12,32834		
77	434311118R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37	m	74,42000	379,00	28 205,18
		D 1.41 21,0+8,765*4+3,06*6		74,42000		
78	597101030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250 montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.	m	4,57000	4 450,00	20 336,50
		D 1.41 4,57		4,57000		
Díl: 39 09		Anglické dvorky				33 402,81
79	380326132RT2	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF2, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D1.08, D1.17 dno 0,2*2,16*0,85	m3	1,25008	4 845,00	6 056,64
				0,36720		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěny : 0,2*1,24*(0,65*2+2,26)		0,88288		
80	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukci omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného I vodostavebního - konstrukci neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného D1.08, D1.17 : stěny 1,44*(0,85*2+2,26) 1,24*(0,65*2+1,76)	m2	9,49680	1 839,94	17 473,54
81	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukci omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného I vodostavebního - konstrukci neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného D1.08, D1.17 : stěny : 1,44*(0,85*2+2,26) 1,24*(0,65*2+1,76)	m2	9,49680	368,25	3 497,20
82	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D1.08, D1.17 : dno : 0,2*2,16*0,85*120/1000 stěny : 0,2*1,24*(0,65*2+2,26)*120/1000	t	0,15001	42 500,00	6 375,43
Díl: 399		Sádrokartonové kce				169 234,89
83	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace D 1.10 : 3,0*(0,75+0,9) 113, 121 : 5,15*2	m2	15,25000	781,00	11 910,25
84	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace D.1.10 : 42,65+58,54+21,3+25,5	m2	147,99000	715,00	105 812,85
85	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.10 : 10,4+11,41+15,05+15,1+1,1	m2	53,06000	759,00	40 272,54
86	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 D.1.10 : 1,1	m2	1,10000	165,00	181,50
87	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... D.1.10 : 42,65+58,54+21,3+25,5 D.1.10 : 10,4+11,41+15,05+15,1+1,1	m2	201,05000	55,00	11 057,75
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				498 922,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	25,50785	3 645,83	92 997,28
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				
		(8,74*4,95+4,735*(3,8+0,45+8,78)+7,065*1,85)*0,18		21,24545		
		S07a				
		5,92*7,2*0,1		4,26240		
89	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	118,03030	720,00	84 981,82
		s pomocným lešením				
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				
		(8,74*4,95+4,735*(3,8+0,45+8,78)+7,065*1,85)		118,03030		
90	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	118,03030	140,00	16 524,24
		s pomocným lešením				
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				
		(8,74*4,95+4,735*(3,8+0,45+8,78)+7,065*1,85)		118,03030		
91	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	49,01760	850,00	41 664,96
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením,				
		S07a				
		5,92*7,2*1,15		49,01760		
92	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,06094	42 500,00	130 089,95
		prostě uložených, velknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.				
		množství výztuže je pouze orientační - PD neobsahuje armovací výkresy !!! :				
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				
		(8,74*4,95+4,735*(3,8+0,45+8,78)+7,065*1,85)*0,18*120/1000		2,54945		
		S07a				
		5,92*7,2*0,1*120/1000		0,51149		
93	41323221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	14,00000	387,98	5 431,72
		S07a				
		7*2		14,00000		
94	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25	m3	1,82976	3 645,00	6 669,48
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,				
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				
		0,3*0,48*6,88		0,99072		
		0,38*0,48*2,3*2		0,83904		
95	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	14,83280	950,00	14 091,16
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčl, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.				
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				
		(0,3+2*0,48)*6,88		8,66880		
		(0,38+2*0,48)*2,3*2		6,16400		
96	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	14,83280	220,00	3 263,22
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčl, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.				
		D.1.11, 12, 08, 17-19 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,3+2*0,48)*6,88		8,66880		
		(0,38+2*0,48)*2,3*2		6,16400		
97	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu D 1.11, 12, 08, 17-19	m2	3,81200	458,82	1 749,02
		(0,3)*6,88		2,06400		
		(0,38)*2,3*2		1,74800		
98	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu D.1.11, 12, 08, 17-19	m2	3,81200	116,38	443,64
		(0,3)*6,88		2,06400		
		(0,38)*2,3*2		1,74800		
99	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaku, nosníků jeřábových drah, rámových příčl, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. množství výztuže je pouze orientační - PD neobsahuje armovací výkresy !!! D.1.11, 12, 08, 17-19	t	0,32936	42 500,00	13 997,80
		0,3*0,48*6,88*180/1000		0,17833		
		0,38*0,48*2,3*2*180/1000		0,15103		
100	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 D.1.11, 12, 08, 17-19 pro nový ŽB strop:	m3	6,05734	3 645,00	22 079,00
		0,43*0,25*(5,48+0,385+2,08+5,479+4,455+8,74)		2,86154		
		111:				
		0,25*0,38*(13,955+2,08+2,3+2,8+3,0+0,6+2,8+3,4+2,705)		3,19580		
101	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení D.1.11, 12, 08, 17-19 pro nový ŽB strop:	m2	30,12950	950,00	28 623,03
		2*0,25*(5,48+0,385+2,08+5,479+4,455+8,74)		13,30950		
		111:				
		0,25*2*(13,955+2,08+2,3+2,8+3,0+0,6+2,8+3,4+2,705)		16,82000		
102	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění D.1.11, 12, 08, 17-19 pro nový ŽB strop:	m2	30,12950	180,00	5 423,31
		2*0,25*(5,48+0,385+2,08+5,479+4,455+8,74)		13,30950		
		111:				
		0,25*2*(13,955+2,08+2,3+2,8+3,0+0,6+2,8+3,4+2,705)		16,82000		
103	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. množství výztuže je pouze orientační - PD neobsahuje armovací výkresy !!! D.1.11, 12, 08, 17-19 pro nový ŽB strop:	t	0,72688	42 500,00	30 892,40
		0,43*0,25*(5,48+0,385+2,08+5,479+4,455+8,74)*120/1000		0,34339		
		111:				
		0,25*0,38*(13,955+2,08+2,3+2,8+3,0+0,6+2,8+3,4+2,705)*120/1000		0,38350		
Díl: 43		Schodiště				34 705,03
104	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 D 1.15	m3	1,19000	5 052,80	6 012,83
		5,95*1,0*0,20		1,19000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. množství výztuže je pouze orientační - PD neobsahuje armovací výkresy !!! D 1.15 : 5,95*1,0*0,20*130/1000	t	0,15470	42 500,00	6 574,75
				0,15470		
106	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D 1.15 : 5,95*1,0	m2	5,95000	1 462,73	8 703,24
				5,95000		
107	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m D 1.15 : 5,95*1,0	m2	5,95000	176,17	1 048,21
				5,95000		
108	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu. D 1.15 : 1,0*18	m	18,00000	379,00	6 822,00
				18,00000		
109	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení D 1.15 : 1,0*18*0,2	m2	3,60000	1 320,00	4 752,00
				3,60000		
110	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění D 1.15 : 1,0*18*0,2	m2	3,60000	220,00	792,00
				3,60000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				671 937,64
111	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D 1.09, D 1.10 : skladba S02 : 2,0 na příchůkách a dozdivkách : 685,6 odměřeno kreslicím programem : vč. stropů : D 1.09, D 1.10 : 425,0	m2	1 112,60000	398,00	442 814,80
				2,00000		
				685,60000		
				425,00000		
112	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového výměra - viz položka 781475120RX2 : 230,0271	m2	230,02710	348,91	80 258,76
				230,02710		
113	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu D 1.09, D 1.10 : skladba S02 : 2,0 omítky stěn : na cca 10-ti% plochy : 687,02/100*10 odměřeno kreslicím programem : D 1.09, D 1.10 : 425,0	m2	495,70200	279,00	138 300,86
				2,00000		
				687,02000		
				425,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	612451175R00	D + M systém vnitřního zateplení z minerálních nevláknitých desek na bázi silikátu, tl. 175mm	m2	2,00000	5 281,61	10 563,22

D 1 09, D 1 10 :

skladba S02 :

2,0

2,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	705 146,14
----------------	------------------------------	-------------------

115	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	125,16790	56,70	7 097,02
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepidlových) maltovin						
D 1 20-23 :						
3,305*3,53*2+3,295*3,53*2				46,59600		
2,4*0,82*2+1,21*0,82*2+1,4*1,4+1,2*1,0*2+2,9*2,4+1,705*2,4+2,06*2,4*3+0,6*0,8*8				40,00440		
5,0*2,6+7,26*2,0+2,05*2,05+0,9*2,05+2,0*2,5				38,56750		

116	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	71,17045	279,00	19 856,56
D 1 24 :						
1,115*(0,48+0,68+0,74+4,225+4,455+0,68*2+4,665+6,58+0,68*2+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+3,16+0,68+8,0+2,2+7,0)				71,17045		

117	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm	m2	6,65475	232,40	1 546,56
prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),						
D 1 11, 12, 08, 17-19 :						
pro nový ŽB strop :						
0,25*(5,48+0,385+2,08+5,479+4,455+8,74)				6,65475		

118	602011119RS3	D + M Venkovní dvouvrstvá omítka vápenná na novém zdivu, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	186,90000	820,00	153 258,00
nová vápenná dvouvrstvá štuková omítka						
součástí je povrchové zpevnění vodou ředitelným						
zpevňovačem na vápenné omítky						
a finální povrchové úpravy						
D 1 20-23 :						
odměřeno kreslicím programem :						
186,9				186,90000		

119	622421431R99	D + M Otlučení stávajících omítek Venkovní dvouvrstvá omítka vápenná	m2	568,90000	920,00	523 388,00
Vnová vápenná dvouvrstvá štuková omítka						
součástí je povrchové zpevnění vodou ředitelným						
zpevňovačem na vápenné omítky						
a finální povrchové úpravy						
odměřeno kreslicím programem :						
CPP 450mm, 600mm :						
568,9				568,90000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	670 511,71
----------------	---------------------------------------	-------------------

120	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S03 - 114 : 29,4*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*0,05*2 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77*0,06 S11a : řez G-G :	m3	30,98920	7 800,00	241 715,76
					1,47000	
					23,14300	
					4,06620	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,5*7,0*0,06		2,31000		
121	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S03 - 114 : 29,4*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77*0,05	m3	16,43000	8 700,00	142 941,00
122	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S03 - 114 : 29,4*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77*0,05	m3	16,43000	1 281,18	21 049,79
123	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S03 - 114 : 29,4*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*0,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77*0,05	m3	16,43000	389,10	6 392,91
124	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77*1,999*1,3/1000	t	0,17611	42 500,00	7 484,68
125	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S03 - 114 : 29,4*3,301*1,3/1000 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*3,301*1,3/1000	t	1,11930	42 500,00	47 570,25
126	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých stěchách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, D1.13-18, D1.12 : S7	m3	11,95306	2 576,00	30 791,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		čistá plocha střechy : +3,95 : (4,735*4,25+8,74*(4,55+0,5+4,735)+1,85*7,065)*1,02*0,05*1,02 +7,29 : (11,3*1,0+2,2*5,6)*1,05*0,05*1,02 +3,92 : (14,4*5,1-(12,3*1,5+2,2*6,6))*1,05*0,05*1,02 S7a : čistá plocha střechy : +10,2 : (6,0*7,3)*1,05*0,05*1,02			6,17555 1,26485 2,16717 2,34549	
127	632411105RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S03 - 114 : 29,4 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S13 - 201, 202 : 19,0	m2	279,83000	319,00	89 265,77
128	632421115R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S03 - 114 : 29,4 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S10 - 112 : 231,73	m2	261,13000	319,00	83 300,47
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				228 750,00
129	94195599	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	%	3,00000	76 250,00	228 750,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				635 843,69
130	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m D.1.09 : S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 21,3+25,5+58,54+90,75+17,19+18,15 S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 10,4+11,41+15,05+15,1+1,1+3,39+7,45+3,87 S03 - 114 : 29,4 schodiště - 1150 : 2,9 D.1.10 : S13 - 201, 202 : 12,5+6,5	m2	350,50000	100,80	35 330,40
					231,43000 67,77000 29,40000 2,90000 19,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
131	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	231,73000	116,10	26 903,85

D.1.09 :

S10 - 112 :

231,73

231,73000

132	95_03	Zakrývání stávajících prostor folii	m2	582,23000	28,00	16 302,44
		výměra - viz položka 952901111R00 :		350,5		
				350,50000		
		výměra - viz položka 952901114R00 :		231,73		
				231,73000		

133	95_04	Repase stáv. dřevěného podhledu v tělocvičně - 2x nátěr vč. přípravy povrchu - vč. lešení, viz výpis 766, 767 - V5	m2	231,73000	900,00	208 557,00
-----	-------	--	----	-----------	--------	------------

134	95_05	Vytýčení stávajících nž. sítí vč. jejich ochrany	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
-----	-------	--	------	---------	-----------	-----------

135	95_06	Staveništní průzkum	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00
-----	-------	---------------------	------	---------	-----------	-----------

136	95_07	D + M reklamního panelu a pamětní desky v souladu s met. pokyny NSA	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00
-----	-------	---	------	---------	-----------	-----------

137	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahmuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	300,00000	350,00	105 000,00
-----	-------	---	-----	-----------	--------	------------

138	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	200,00000	350,00	70 000,00
-----	-------	---	-----	-----------	--------	-----------

139	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00
-----	--------	--	----	---------	-----------	-----------

140	95-03	Nepředvídatelné práce při rekonstrukcích	%	2,85000	25 000,00	71 250,00
-----	-------	--	---	---------	-----------	-----------

Díl: 95	M	Mobiliář				194 243,50
----------------	----------	-----------------	--	--	--	-------------------

141	M1	D + M skříňky M1, kompletně dle PD - výkres D1.46	ks	3,00000	28 011,50	84 034,50
-----	----	---	----	---------	-----------	-----------

142	M2	D + M skříňky M2, kompletně dle PD - výkres D1.46	ks	1,00000	20 420,40	20 420,40
-----	----	---	----	---------	-----------	-----------

143	M3	D + M skříňky M3, kompletně dle PD - výkres D1.46	ks	1,00000	42 845,00	42 845,00
-----	----	---	----	---------	-----------	-----------

144	M4	D + M skříňky M4, kompletně dle PD - výkres D1.46	ks	1,00000	19 443,60	19 443,60
-----	----	---	----	---------	-----------	-----------

145	M5	D + M skříňky M5, kompletně dle PD - výkres D1.44	ks	4,00000	6 875,00	27 500,00
-----	----	---	----	---------	----------	-----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 547 125,98
----------------	--	---------------------------	--	--	--	---------------------

146	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,33195	2 689,00	41 227,61
-----	--------------	-----------------------------------	----	----------	----------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

D.1.01 :

předpoklad hl. 80cm :

$0,8 \cdot (0,835 \cdot 0,67 + 0,6 \cdot 0,67 + 0,695 \cdot 0,67 + 0,695 \cdot (0,695 + 7,31 + 0,6 + 4,82 + 0,835)) \cdot 1,05$

9,52375

$1,0 \cdot 0,55 / 2 \cdot 1,0$

0,27500

$0,8 \cdot 0,45 \cdot (2,1 \cdot 4 + 1,2 \cdot 2)$

3,88800

$0,8 \cdot 0,6 \cdot 1,2$

0,57600

ŠACHTA ZTI 0,9x1,2x1,5 :

$0,9 \cdot 1,2 \cdot 1,5 \cdot 0,66$

1,06920

147	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	71,30325	105,71	7 537,47
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd., :

D.1.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,35*(5,0*2+2,4+1,44+1,2+0,6+0,645+1,2+0,76+0,57+2,4+0,63+0,3+1,05) -0,8*2,0*4		77,70325 -6,40000		
148	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... 3,35*(0,3*4,325+0,45*(5,975+6,995+3,405+1,2*2+5,9+3,85)) nezměřitelné 15% : 47,34806/100*15	m3	54,45027 47,34806 7,10221	784,07	42 692,82
149	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) D.1.01 : vč. vyústění a komínové hlavy : 0,9*0,75*10,25	m3	6,91875 6,91875	1 202,81	8 320,56
150	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárcí, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.02 : 1,2*1,6+3,305*2,74*2+3,32*3,5*2	m2	43,27140 43,27140	244,28	10 570,34
151	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.02 : 3,35*(4,25+3,35+3,65)	m2	37,68750 37,68750	150,49	5 671,59
152	963011512R00	Bourání stropů z tvárcí pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 150 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.02 : 42,6	m2	42,60000 42,60000	1 285,00	54 741,00
153	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě D.1.01 : 1,0*7 D.1.02 : 1,0*12 1,2*6*2	m	33,40000 7,00000 12,00000 14,40000	248,05	8 284,87
154	963051213R00	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.02, 04 (0,79+15,0+10,08+10,08+7,9)*0,08 žebra - odhad 4,5*0,25*0,4*6	m3	6,20800 3,50800 2,70000	3 700,00	22 969,60
155	963054949R00	Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky jakékoliv délky, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.01 : 1,0*1,47*1,33 D.1.02 : 1,0*12*0,3*1,33	m	6,74310 1,95510 4,78800	800,00	5 394,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.08 : instalační kanál : 2,6*16,65*0,1	m3	4,32900	2 620,00	11 341,98
				4,32900		
157	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.03 : (15,37+3,87)*0,02	m3	0,38480	2 620,00	1 008,18
				0,38480		
158	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 vč. nášlapných vrstev : D.1.02 : SB 01, SB 03, SB04, SB 05 : (518,91-187,0)*0,2	m3	66,38200	2 380,00	157 989,16
				66,38200		
159	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm D.1.02 : SB 01 : (18,74+15,58+12,36+15,02)*0,198	m3	12,21660	897,00	10 958,29
				12,21660		
160	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm vč. nášlapných vrstev : D.1.02 : SB 01, SB 03, SB04, SB 05 : (518,91-187,0)*0,2	m3	66,38200	897,00	59 544,65
				66,38200		
161	968072455R00	Vybourání a vyjmání kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 D.1.02 : 0,8*2,0*11 0,6*2,0*2 D.1.01 : 0,8*2,0	m2	21,60000	384,52	8 305,63
				17,60000		
				2,40000		
				1,60000		
162	968072456R00	Vybourání a vyjmání kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2 D.1.02 : 1,35*2,05*4+1,35*2,0	m2	13,77000	295,90	4 074,54
				13,77000		
163	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm D.1.02 : 16,5*2	m	33,00000	368,00	12 144,00
				33,00000		
164	971042461R00	Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.01 : prostup 550/350 : 1	kus	1,00000	2 250,60	2 250,60
				1,00000		
165	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, D.1.03	m3	0,20625	5 000,00	1 031,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,25*1,0*0,825		0,20625		
166	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenku a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). S07a : 7*2	kus	14,00000	286,99	4 017,86
				14,00000		
167	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm P/16 : 4*0,85*1,15	m	3,91000	253,81	992,40
				3,91000		
168	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm P/08 : 2*4,0*3*1,15 P/11 : 2*2,8*2*1,15 P/15 : 2*3,5*2*1,15 P/14 : 2*1,3*2*1,15 P/12 : 2*1,6*2*1,15	m	69,92000	330,13	23 082,69
				27,60000		
				12,88000		
				16,10000		
				5,98000		
				7,36000		
169	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % odměřeno kreslicím programem : vč. stropů : D 1.09, D 1.10 : 425,0	m2	425,00000	92,29	39 223,25
				425,00000		
170	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového odměřeno kreslicím programem : D 1.09, D 1.10 : 425,0	m2	425,00000	87,00	36 975,00
				425,00000		
171	981011314R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tváric na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % Budovy výšky do 35 m. D 1.01 : 4,75*5,775*14,11 3,65*2,86*6,995	m3	460,07574	282,00	129 741,36
				387,05494		
				73,02081		
172	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy D.1.02 : SB 02 : 187,0	m2	187,00000	24,20	4 525,40
				187,00000		
173	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé. vč. prvků oplechování : D1.13-18, D1.12 : S7 : čistá plocha střechy : +7,29 : (11,3*1,0+2,2*5,6)*1,05 +3,92 : (14,4*5,1-(12,3*1,5+2,2*5,6))*1,05	m2	67,29450	32,45	2 183,71
				24,80100		
				42,49350		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
174	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41 D1.14, D1.12 : S09a : K/17 : 8,8 K/18 : 11,0	m2	352,17436	55,22	19 447,07
				332,37437		
				8,80000		
				11,00000		
175	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm 13,205*18,30*1,41	m2	340,72861	30,69	10 456,96
				340,72862		
176	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41	m2	332,37436	30,69	10 200,57
				332,37437		
177	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů, z prken, tloušťky do 32 mm D.1.02 : prkenná podlaha pódia : (7,9+15,0+10,08+10,08) D.1.02 : SB.02 : 187,0	m2	230,06000	66,69	15 342,70
				43,06000		
				187,00000		
178	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm D.1.02 : SB.02 : 187,0	m2	187,00000	85,74	16 033,38
				187,00000		
179	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm D.1.02 : SB.02 : 187,0	m2	187,00000	111,94	20 932,78
				187,00000		
180	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° D1.14, D1.12 : S09a : K/17 : 8,8 K/18 : 11,0	m2	19,80000	95,15	1 883,97
				8,80000		
				11,00000		
181	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami D.1.02 : (2,72*17,4*2-1,35*2,05*2) 2,72*(0,645*7+0,62) 2,72*(2,8+0,74+1,51+0,25)	m2	117,50420	140,00	16 450,59
				89,12100		
				13,96720		
				14,41600		
182	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů D.1.02 : (2,72*17,4*2-1,35*2,05*2) 2,72*(0,645*7+0,62) 2,72*(2,8+0,74+1,51+0,25)	m2	117,50420	32,39	3 805,96
				89,12100		
				13,96720		
				14,41600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
183	775521800R00	Demontáž podlah výškových přibíjených včetně listů D.1.02 : SB 02 : 187,0	m2	187,00000	93,02	17 394,74
				187,00000		
184	762214822R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,75 m D.1.01 : 1,63*1,31	m	2,13530	325,00	693,97
				2,13530		
185	762522811R99	Demontáž prostorové kce podla z trámků a hobry D.1.02 : prkenná podlaha pódia : (7,9+15,0+10,08+10,08)	m2	43,06000	246,00	10 592,76
				43,06000		
186	96_99_01	Statické podepření bouraných kci, dle TZ	sada	1,00000	180 000,00	180 000,00
187	962214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 2,0 m D.1.01 : 1,63*1,31	m	2,13530	385,00	822,09
				2,13530		
188	965_06	Demontáž stávajících skladeb podlah, - odvoz a likvidace D.1.02 : SB 01 : (18,74+15,58+12,36+15,02)	m2	61,70000	650,00	40 105,00
				61,70000		
189	965_07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace D.1.02 : 1,2*0,6*1,1+0,9*2,05*3+1,4*2,0+2,4*0,6*2+2,2*0,6*2+1,35*2,05+1,2*1,0+1,8*2,6	m2	28,98250	450,00	13 042,13
				28,98250		
190	965_08	Bourání cihelného zdiva - plochy do 4m2 D.1.03 : 0,15*3,795*1,465 3,765*1,0*1,0 D.1.02 : 0,45*1,0*(0,25+0,65*2+1,0) 0,45*((0,6*0,8)*4+1,945*2,62) 0,45*0,9*2,0 0,45*(1,0*(0,3+0,15)) 0,45*(3,1-2,6-1,0*1,6) 0,45*(0,21*0,86+0,225*0,86) 0,45*2,64*2,65 3,25*1,0*1,0 0,65*(0,845*2,0+1,32*2,0) 0,15*2,05*0,9 D.1.01 : 0,45*0,6*0,9 nezměřitelné 5% : 18,802215/100*5	m3	20,26201	980,00	19 856,77
				0,83395		
				3,76500		
				1,14750		
				3,15716		
				0,81000		
				0,20250		
				-0,49500		
				0,16835		
				3,14820		
				3,25000		
				2,81450		
				0,27675		
				0,24300		
				0,94011		
191	965_09	Odbourání vnějších kci - přístavků, schodišť, zp ploch D.1.02 : odměřeno kreslicím programem : 68,25	m3	68,25000	1 524,50	104 047,13
				68,25000		
192	965_10	odstranění původní konstrukce zastřešení odstranění původní konstrukce zastřešení (ocelových nosníků, hydroizolačního povlaku a roznášecí konstrukce - sonda ke zjištění přesné konstrukce nebyla prováděna)	m3	11,49750	2 200,00	25 294,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D1.13-18, D1.12 : S7a : čistá plocha střechy : +10,2 : (6,0*7,3)*1,05*0,25		11,49750		
193	965048150RAY	Dočištění povrchu nosné kce podlah a střeš po odstranění bouraných vrstev podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S03 - 114 : 29,4 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S13 - 201, 202 : 19,0	m2	48,40000	55,00	2 662,00
194	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	200,00000	350,00	70 000,00
195	411900001RA0	Demontáž trámového stropu včetně podhledu a podlahy z palubek demontáž stávajícího trámového stropu tj.: podlahy z palubek s poištaři, násypu v tloušťce 20 cm, záklopu, podhledu a stropních trámů, včetně vybourání zhlaví trámů. D.1.02 : 75,6	m2	75,60000	1 100,00	83 160,00
196	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. D.1.03 : (7,0*10,5*2-3,5*1,8*2)*1,41	m2	189,50400	550,00	104 227,20
197	765900010RAB	Demontáž střešních krytin krytiny pálené, drážkové Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP. vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41	m2	332,37436	132,00	43 873,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				452 695,98
198	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,43,44,46, 47,54,55,56,57,59,60,61,62,63,66,69,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,88,89,91,92,93,94,95,97,99, : 100,101,103,104,105,106,108,109,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,124,125,126,127,128,129, : 130,131,147,148,150,151,152,154,155,161,162,164,166,171, : Součet: : 1392,91070	t	1 392,91070	325,00	452 695,98
Díl: 711		Izolace proti vodě				351 071,88
199	711140016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy pítavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu tl.4 mm s minerálním posypem vložka skelná tkanina, nataven, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S03 - 114 : 29,4*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77*1,15	m2	688,65450	364,65	251 117,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00				
		S10 - 112				
		231,73*1,15		266,48950		
		S11a				
		řez G-G				
		5,5*7,0*1,15		44,27500		
200	711150016RAC	izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rohož.	m2	123,76602	440,20	54 481,80
		D 1 08, D.1 19				
		S11				
		1,6*(5,8*2+7,3*2)		41,92000		
		D 1 24				
		1,115*(0,48+0,68+0,74+4,225+4,455+0,68*2+4,665+6,58+0,68*2+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+3,16+0,68+8,0+2,2+7,0)*1,15		81,84602		
201	711210020RAA	izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	69,00813	658,94	45 472,22
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přiláčení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.				
		za obkladem - cca 30% plochy				
		výměra - viz položka 781475120RX2				
		230,0271/100*30		69,00813		
Díl: 712		Povlakové krytiny				707 452,88
202	712311106RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	350,08575	49,50	17 329,24
		výměra - viz položka 712373111RV1				
		350,08575		350,08575		
203	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	350,08575	141,35	49 484,62
		výměra - viz položka 712373111RV1				
		350,08575		350,08575		
204	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie.	m2	350,08575	605,00	211 801,88
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spoju a překrytí kotev fólií.				
		S7				
		čistá plocha střechy				
		+3,95				
		(12,3*4,4+7,5*2,0)*1,05		72,57600		
		+7,92				
		(11,3*1,0+2,2*5,6)*1,05		24,80100		
		+3,92				
		(5,3*1,3*2+3,8*2,8*2+1,6*6,4)*1,05		47,56500		
		vnitřní plochy atik				
		0,5*(12,3*2+12,1*2+14,6*2+5,2*2+3,0*2+11,2*2)*1,05		61,32000		
		0,5*(8,0*2+4,55*2)*1,05		13,17750		
		vrchy atik				
		0,5*(13,5+8,25+12,8+15,6+0,8*2+5,5*2+3,5*2+11,2)*1,05		42,49875		
		0,5*(8,0*2+4,55*2)*1,05		13,17750		
		S7a				
		čistá plocha střechy				
		+10,2				
		(6,0*7,3)*1,05		45,99000		
		vnitřní plochy atik				
		0,5*(6,0*2+7,3*2)*1,05		13,96500		
		vrchy atik				
		0,5*(7,0*2+7,3*2)*1,05		15,01500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
205	712351111RX2	Provedení povlakové krytiny střech do 45°, samolepicími asfaltovými pásy, včetně dodávky asfaltového pásu	m2	514,59398	412,50	212 270,02
		D1.14, D1.12 :				
		S09 :				
		(13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41		332,37437		
		D1.14, D1.12 :				
		S09a :				
		K/17 :				
		8,8		8,80000		
		K/18 :				
		11,0		11,00000		
		S08 :				
		(1,8*(13,195)*1,41*2+90,75-1,8*(13,195)*2)		110,22582		
		S08a :				
		(10,23*6,06-3,5*2,8)		52,19380		
206	283221351R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PE rohož, polyolefinová; $\mu = 150000,0$	m2	402,59861	291,50	117 357,49
		výměra - viz položka 712373111RV1				
		350,08575*1,15		402,59861		
207	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al folie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE folie	m2	402,59861	166,10	66 871,63
		výměra - viz položka 712373111RU1 :				
		350,08575*1,15		402,59861		
208	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	6 751,14880	4,79	32 338,00
Díl: 713 Izolace tepelné						1 032 729,91
209	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	324,83924	56,87	18 473,61
		S08				
		(1,8*(13,195)*1,41*2+90,75-1,8*(13,195)*2)*2		220,45164		
		S08a :				
		(10,23*6,06-3,5*2,8)*2		104,38760		
210	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	704,34873	143,00	100 721,87
		D1.14, D1.12 :				
		S09				
		(13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41*2		664,74873		
		D1.14, D1.12 :				
		S09a :				
		K/17 :				
		8,8*2		17,60000		
		K/18 :				
		11,0*2		22,00000		
211	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky folie	m2	105,10290	130,90	13 757,97
		včetně dodávky folie a spojovacích prostředků,				
		řez D-D :				
		S8 :				
		vodorovná :				
		(3,7*(2,08+2,3+6,35+2,45)+2,0*6,35)*1,05		64,53930		
		šikmá :				
		2,2*(2,08+2,3+2,08+2,3+6,35+2,45)*1,05		40,56360		
212	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	367,10000	71,50	26 247,65
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S03 - 114 :				
		29,4		29,40000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104				
		231,43		231,43000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 :				
		67,77		67,77000		
		S11a :				
		řez G-G :				
		5,5*7,0		38,50000		
213	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	101,39267	253,00	25 652,35
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.				
		D.1.08, D.1.19				
		S11 :				
		1,6*(5,8*2+7,3*2)		41,92000		
		S12 :				
		1,515*16,65*2		50,44950		
		S7 :				
		vnitřní plochy atik :				
		0,5*(12,3*2+12,1*2+14,6*2+5,2*2+3,0*2+11,2*2)*1,05*0,1*1,02		6,25464		
		0,5*(8,0*2+4,55*2)*1,05*0,1*1,02		1,34411		
		S7a :				
		vnitřní plochy atik :				
		0,5*(6,0*2+7,3*2)*1,05*0,1*1,02		1,42443		
214	713131142R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné	m2	71,17045	253,00	18 006,12
		D.1.24 :				
		1,115*(0,48+0,68+0,74+4,225+4,455+0,68*2+4,665+6,58+0,68*2+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+3,16+0,68+8,0+2,2+7,0)		71,17045		
215	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	597,49725	198,00	118 304,46
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.				
		S7 :				
		čistá plocha střechy :				
		+3,95 :				
		(12,3*4,4+7,5*2,0)*1,05*3		217,72800		
		+7,92 :				
		(11,3*1,0+2,2*5,6)*1,05*3		74,40300		
		+3,92 :				
		(5,3*1,3*2+3,8*2,8*2+1,6*6,4)*1,05*3		142,69500		
		vrchy atik :				
		0,5*(13,5+8,25+12,8+15,6+0,8*2+5,5*2+3,5*2+11,2)*1,05		42,49875		
		0,5*(8,0*2+4,55*2)*1,05		13,17750		
		S7a :				
		čistá plocha střechy :				
		+10,2 :				
		(6,0*7,3)*1,05*2		91,98000		
		vrchy atik :				
		0,5*(7,0*2+7,3*2)*1,05		15,01500		
216	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	328,60000	49,50	16 265,70
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00				
		S03 - 114 :				
		29,4		29,40000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :				
		S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		231,43 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77		231,43000 67,77000		
217	713191221R00	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu odměřeno kreslicím programem : 653,2	m	653,20000	41,80	27 303,76
				653,20000		
218	713332931R00	D + M námětků z XPS D1.14, D1.12 odměřeno kreslicím programem : S09 : 248,6	m	248,60000	550,00	136 730,00
				248,60000		
219	28375462R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RfE: E D 1.24 1,115*(0,48+0,68+0,74+4,225+4,455+0,68*2+4,665+6,58+0,68*2+7,855+0,15+0,5*4+2,06*4+3,16+0,68+8,0+2,2+7,0)*1,02	m2	72,59386	314,05	22 798,10
				72,59386		
220	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfE: E S7 : čistá plocha střechy +3,95 : (12,3*4,4+7,5*2,0)*1,05*0,25*1,02 +7,92 : (11,3*1,0+2,2*5,6)*1,05*0,25*1,02 +3,92 : (5,3*1,3*2+3,8*2,8*2+1,6*6,4)*1,05*0,25*1,02 vnitřní plochy atik : 0,5*(12,3*2+12,1*2+14,6*2+5,2*2+3,0*2+11,2*2)*1,05*0,1*1,02 0,5*(8,0*2+4,55*2)*1,05*0,1*1,02 vrchy atik : 0,5*(13,5+8,25+12,8+15,6+0,8*2+5,5*2+3,5*2+11,2)*1,05*0,1*1,02 0,5*(8,0*2+4,55*2)*1,05*0,1*1,02 S7a : čistá plocha střechy +10,2 : (6,0*7,3)*1,05*0,2*1,02 vnitřní plochy atik : 0,5*(6,0*2+7,3*2)*1,05*0,1*1,02 vrchy atik : 0,5*(7,0*2+7,3*2)*1,05*0,1*1,02	m3	62,57585	1 650,00	103 250,15
				18,50688 6,32426 12,12908 6,25464 1,34411 4,33487 1,34411 9,38196 1,42443 1,53153		
221	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S03 - 114 : 29,4*0,05*1,02 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 : 231,43*0,11*1,02 S11a : řez G-G : 5,5*7,0*0,1*1,02 D.1.08, D.1.19 S11 :	m3	35,66869	1 815,00	64 738,67
				1,49940 25,96645 3,92700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,6*(5,8*2+7,3*2)*0,1*1,02		4,27584		
222	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	23,35722	1 870,00	43 678,00
		S7:				
		čistá plocha střechy:				
		+3,95:				
		(12,3*4,4+7,5*2,0)*1,05*0,03*2*1,02		4,44165		
		+7,92:				
		(11,3*1,0+2,2*5,6)*1,05*3*0,03*1,02*2		4,55346		
		+3,92:				
		(5,3*1,3*2+3,8*2,8*2+1,6*6,4)*1,05*3*0,03*2*1,02		8,73293		
		S7a:				
		čistá plocha střechy:				
		+10,2:				
		(6,0*7,3)*1,05*2*0,03*2*1,02		5,62918		
223	28376256R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m2	69,12540	247,50	17 108,54
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00:				
		S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117:				
		67,77*1,02		69,12540		
224	28376372R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E	m2	51,45849	401,50	20 660,58
		D.1.08, D.1.19:				
		S12:				
		1,515*16,65*2*1,02		51,45849		
225	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1	m2	20,19600	234,30	4 731,92
		D1.14, D1.12:				
		S09a:				
		K/17:				
		8,8*1,02		8,97600		
		K/18:				
		11,0*1,02		11,22000		
226	63151375.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1	m2	670,35788	221,10	148 216,13
		D1.14, D1.12:				
		S09:				
		(13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41*1,02		339,02185		
		S08:				
		(1,8*(13,195)*1,41*2+90,75-1,8*(13,195)*2)*2*1,02		224,86067		
		S08a:				
		(10,23*6,06-3,5*2,8)*2*1,02		108,47535		
227	63151376.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1	m2	359,21785	243,10	87 325,86
		D1.14, D1.12:				
		S09:				
		(13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41*1,02		339,02185		
		D1.14, D1.12:				
		S09a:				
		K/17:				
		8,8*1,02		8,97600		
		K/18:				
		11,0*1,02		11,22000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
228	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 139,71440	1,85	18 758,47
Díl: 751		Ocelové konstrukce				301 497,22
229	767_01_A	D + M OK prvky nosných kci vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů 10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky : S07a : 5,92*7*36,2*1,1*1,1	kg	1 815,15488	152,90	277 537,18
				1 815,15488		
230	767_01a	D + M OK prvky nosných kci - zednické připomoci., malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd... 10% prořez, 10% svary, spojovací prostředky : S07a : 5,92*7*36,2*1,1*1,1	kg	1 815,15488	13,20	23 960,04
				1 815,15488		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				748 957,44
231	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů bednění D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41 D1.14, D1.12 : S09a : K/17 : 8,8 K/18 : 11,0	m2	352,17436	385,00	135 587,13
				332,37437		
				8,80000		
				11,00000		
232	762342203RT2	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 30/50 mm D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41 S08 : (14,28*9,18-(3,7*2,8+1,5*6,0+6,7*0,5))*1,41 S08a : (10,23*6,06-3,5*2,8)*1,41	m2	558,78399	214,50	119 859,17
				332,37437		
				152,81636		
				73,59326		
233	762342206RT2	Montáž kontralať na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontralať, a dodávkou lať 30 x 50 mm D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41 D1.14, D1.12 : S09a : K/17 : 8,8 K/18 : 11,0 S08 : (14,28*9,18-(3,7*2,8+1,5*6,0+6,7*0,5))*1,41 S08a : (10,23*6,06-3,5*2,8)*1,41	m2	578,58399	82,50	47 733,18
				332,37437		
				8,80000		
				11,00000		
				152,81636		
				73,59326		
234	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace D1.14, D1.12 : S09 : (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41*0,03*1,15	m3	12,69650	1 673,10	21 242,51
				11,46692		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D1.14, D1.12 :				
		S09a :				
		K/17 :				
		8,8*(0,03+0,024)*1,15		0,54648		
		K/18 :				
		11,0*(0,03+0,024)*1,15		0,68310		
235	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	69,33200	370,15	25 663,24
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.				
		D1.43 :				
		(1,223*18+1,19*18+7,2*2+5,749*2)		69,33200		
236	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0,79732	1 518,00	1 210,33
		D1.43 :				
		(1,223*18+1,19*18+7,2*2+5,749*2)*0,1*0,1*1,15		0,79732		
237	763612232R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	21,91452	220,00	4 821,19
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
		D1.43 :				
		1,37*(4,724*2+3,274*2)		21,91452		
238	763613232R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	22,57985	201,85	4 557,74
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
		D1.43 :				
		1,0779*(7,2*2+3,274*2)		22,57985		
239	763614232R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	38,50000	186,45	7 178,33
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
		řez G-G :				
		5,5*7,0		38,50000		
240	762441112XX	Ošetření stávajících prvků krovu impregnací, očištění, výměna poškozených prvků - cca 15%	m2	352,17436	110,00	38 739,18
		D1.14, D1.12 :				
		S09 :				
		(13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41		332,37437		
		D1.14, D1.12 :				
		S09a :				
		K/17 :				
		8,8		8,80000		
		K/18 :				
		11,0		11,00000		
241	762100029	D + M Krov dřevěný	m2	226,40962	583,00	131 996,81
		Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění, pojištění hydroizolace, laťování, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem.				
		S08 :				
		(14,28*9,18-(3,7*2,8+1,5*6,0+6,7*0,5))*1,41		152,81636		
		S08a :				
		(10,23*6,06-3,5*2,8)*1,41		73,59326		
242	60515830R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 100,0 mm; šířka = 100 mm; nepohledové (NSI); tř. pevnosti C24	m3	0,79732	13 145,00	10 480,77
		D1.43 :				
		(1,223*18+1,19*18+7,2*2+5,749*2)*0,1*0,1*1,15		0,79732		
243	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D, RIF: D	m2	95,44352	291,50	27 821,79
		řez G-G :				
		5,5*7,0*1,15		44,27500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D1.43 1,0779*(7,2*2+3,274*2)*1,15		25,96683		
		D1.43 1,37*(4,724*2+3,274*2)*1,15		25,20170		
244	9691012T	Řezivo jehličnaté - prkna, fošny	m3	12,69650	9 900,00	125 695,35
		D1.14, D1.12 S09: (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41*0,03*1,15		11,46692		
		D1.14, D1.12 S09a: K/17: 8,8*(0,03+0,024)*1,15		0,54648		
		K/18: 11,0*(0,03+0,024)*1,15		0,68310		
245	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7 025,86720	6,60	46 370,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				579 431,33
246	764211010RAA	Krytina hladká střešní D + M Krytina falcovaný plech, sklon do 30° hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělku, z tabulí 2 x 1 m. D1.14, D1.12: S09a: K/17: 8,8 K/18: 11,0	m2	19,80000	1 870,00	37 026,00
247	K/01	D + M Střešní svod titanizinkový vč. kotlíků, kolen, objímek apod. průměr 100 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	5,20000	990,00	5 148,00
248	K/02	D + M Střešní svod titanizinkový vč. kotlíku, kolen, objímek apod. průměr 100 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	8,70000	990,00	8 613,00
249	K/03	D + M Střešní svody vč. hranatého sběrného kotlíku, kompletně - viz Výpis klempířských prvků kolen, objímek apod., titanizinkový, s kruhovým vývodem průměr 100 mm	m	4,70000	1 210,00	5 687,00
250	K/03a	D + M Chříč kulatý vyhříváný s integrovanou bitumenovou manžetou, kompletně - viz Výpis klempířských prvků samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem délka 600 mm, DN70 součástí vyjímatelná ochranná mřížka	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00
251	K/04	D + M Střešní svody vč. hranatého sběrného kotlíku, kompletně - viz Výpis klempířských prvků kolen, objímek apod., titanizinkový, s kruhovým vývodem průměr 100 mm	m	4,90000	1 375,00	6 737,50
252	K/04a	D + M Chříč kulatý vyhříváný s integrovanou bitumenovou manžetou, kompletně - viz Výpis klempířských prvků samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem délka 600 mm, DN70 součástí vyjímatelná ochranná mřížka	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00
253	K/05	D + M Střešní svod titanizinkový vč. kotlíků, kolen, objímek apod. průměr 100 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	9,00000	990,00	8 910,00
254	K/06	D + M Střešní svody vč. vyústění nástřešního žlabu s kruhovým vývodem průměr 100 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	5,30000	990,00	5 247,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
255	K/07	D + M Sřešní svody vč.vyústění nástřešního žlabu s kruhovým vývodem průměr 100 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	5,70000	990,00	5 643,00
256	K/08	D + M Sřešní svody vč. hranatého sběrného kotlíku, kompletně - viz Výpis klempířských prvků kolen. objímek apod., titanizinkový, s kruhovým vývodem průměr 100 mm	m	4,90000	1 485,00	7 276,50
257	K/08a	D + M Chříč kulatý vyhřívavý s integrovanou bitumenovou manžetou, kompletně - viz Výpis klempířských prvků samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem délka 600 mm, DN70 součástí vyjímatelná ochranná mřížka	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00
258	K/09	D + M Sřešní svody vč. hranatého sběrného kotlíku, kompletně - viz Výpis klempířských prvků kolen. objímek apod., titanizinkový, s kruhovým vývodem průměr 100 mm	m	4,90000	1 485,00	7 276,50
259	K/09a	D + M Chříč kulatý vyhřívavý s integrovanou bitumenovou manžetou, kompletně - viz Výpis klempířských prvků samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem délka 600 mm, DN70 součástí vyjímatelná ochranná mřížka	ks	1,00000	4 345,00	4 345,00
260	K/10	D + M Sřešní svod titanizinkový vč. kotlíků, kolen. objímek apod. průměr 100 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	5,20000	990,00	5 148,00
261	K/11	D + M okapový žlab půlkruhového tvaru včetně háků, TiZn r.š. 333mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	39,00000	770,00	30 030,00
262	K/11a	D + M okapový nos, titanizinkový r.š. 140mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	39,00000	231,00	9 009,00
263	K/11b	D + M ochranný pás proti ptákům, kompletně - viz Výpis klempířských prvků lakovaný pozinkovaný pás, perforovaný, k okapní hraně, barva antracitová šíře 75 mm	m	39,00000	104,50	4 075,50
264	K/12	D + M okapový žlab půlkruhového tvaru včetně háků, TiZn r.š. 400mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	23,70000	902,00	21 377,40
265	K/12a	D + M okapový nos, titanizinkový r.š. 140mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	23,70000	231,00	5 474,70
266	K/12b	D + M ochranný pás proti ptákům, kompletně - viz Výpis klempířských prvků lakovaný pozinkovaný pás, perforovaný, k okapní hraně, barva antracitová šíře 75 mm	m	23,70000	104,50	2 476,65
267	K/13	D + M nástřešní žlab včetně háků a příponek, TiZn r.š. 333mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	27,60000	1 815,00	50 094,00
268	K/13a	D + M okapový nos včetně podkladní připevňovací lišty, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	27,60000	236,50	6 527,40
269	K/13b	D + M ochranný pás proti ptákům, kompletně - viz Výpis klempířských prvků lakovaný pozinkovaný pás, perforovaný, k okapní hraně, barva antracitová šíře 75 mm	m	27,60000	104,50	2 884,20
270	K/13c	D + M ochranný pás proti ptákům, kompletně - viz Výpis klempířských prvků lakovaný pozinkovaný pás, perforovaný	m	39,00000	104,50	4 075,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		k okapní hraně, barva antracitová šíře 75 mm				
271	K/14	D + M oplechování atiky vč. příponek r.š. 580mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	41,70000	1 265,00	52 750,50
272	K/15	D + M oplechování atiky vč. příponek r.š. 580mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	33,20000	1 265,00	41 998,00
273	K/16	D + M oplechování atiky vč. příponek r.š. 580mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	30,20000	1 265,00	38 203,00
274	K/16a	D + M oplechování atiky vč. příponek r.š. 580mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	19,60000	1 265,00	24 794,00
275	K/19	D + M sněhová zábrana trojtrubková pro prům. trubky 22 mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků včetně držáků pro skládanou, krytinu, pozinkovaná ocel	m	81,00000	1 650,00	133 650,00
276	K/20	D + M Kompletní sada kominické lávky, kompletně - viz Výpis klempířských prvků Sada se skládá z nášlapu, dvou upevňovacích prvků a dvou držáků. Součástí jsou upevňovací šrouby. Rozměry Délka plošiny: 100cm Šířka lávky: 25 cm materiál pozinkovaná ocel	ks	1,00000	2 475,00	2 475,00
277	K/21	D + M Střešní svody vč. hranatého sběrného kotlíku, kompletně - viz Výpis klempířských prvků kolen, objímek apod., litanzinkový, s kruhovým vývodem průměr 100 mm	m	6,40000	1 430,00	9 152,00
278	K/22	D + M okapový nos, litanzinkový r.š. 140mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	13,50000	236,50	3 192,75
279	K/23	D + M okapový nos, litanzinkový r.š. 70mm, kompletně - viz Výpis klempířských prvků	m	22,40000	181,50	4 065,60
280	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 287,11700	2,59	13 693,63
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 208 634,91
281	765799311R08	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s integrovanými samolepicími okraji Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. D1 14, D1.12 S09 (13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41 D1 14, D1.12 S09a K/17 8,8 K/18 11,0 S08 (14,28*9,18-(3,7*2,8+1,5*6,0+6,7*0,5))*1,41 S08a (10,23*6,06-3,5*2,8)*1,41	m2	578,58399	215,60	124 742,71
282	765310020RAX	Zastřešení pálenou krytinou vč. všech systémových doplňků, střech jednoduchých Zastřešení sedlových a pulťových střech. Pokrytí hřebenu větracím pásem a hřebenači (1 m hřebenu/10 m2 střechy). Zakončení štítových hran taškami krajovými s ozubem (1 m zakončení/10 m2 střechy). Doplnění taškou skleněnou, průchodovou včetně komínku (1 kus/100 m2 střechy) a větrací mřížkou proti ptákům (1 m/5 m2 střechy), střešní vikýř (1 kus/100 m2). Pokrytí požárních zdi šířky 15 cm (1 m/10 m2 střechy).	m2	558,78399	1 925,00	1 075 659,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D1.14, D1.12				
		S09				
		(13,205*18,30-(4,2*0,5+0,85*4,5))*1,41		332,37437		
		S08				
		(14,28*9,18-(3,7*2,8+1,5*6,0+6,7*0,5))*1,41		152,81636		
		S08a				
		(10,23*6,06-3,5*2,8)*1,41		73,59326		
283	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 247,42710	6,60	8 233,02

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 203 366,84

284	766420010RXX	D + M Podbití z hoblovaných prken, vč. roštu, spoj. prostředků a finální povrchové úpravy	m2	110,22582	1 650,00	181 872,60
-----	--------------	---	----	-----------	----------	------------

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

		S08				
		(1,8*(13,195)*1,41*2+90,75-1,8*(13,195)*2)		110,22582		

285	T/01	D + M Vstupní dveře - volná replika, ATYP 5000/2585, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D35	ks	1,00000	235 645,00	235 645,00
-----	------	---	----	---------	------------	------------

286	T/02	D + M Okno sdružené kastlové - volná replika, ATYP 635/860, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D36	ks	3,00000	17 331,43	51 994,29
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

287	T/02a	Původní okno sdružené kastlové - repase 635/860, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	13 256,33	13 256,33
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------

288	T/03	D + M Okno do tělocvičny - kastlové, volná replika, ATYP 1500/1000, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D37	ks	4,00000	24 057,79	96 231,16
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

289	T/04	D + M Okno do tělocvičny - kastlové, volná replika, ATYP 3305/3530, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D38-40	ks	4,00000	171 217,83	684 871,32
-----	------	---	----	---------	------------	------------

290	T/05	D + M Vstupní dveře do foyer a víceúčelového sálu ATYP 3000/2530, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D34	ks	1,00000	131 437,04	131 437,04
-----	------	--	----	---------	------------	------------

291	T/06	D + M Okno do víceúčelového sálu, ATYP 2060/2240, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D28	ks	4,00000	183 226,09	732 904,36
-----	------	--	----	---------	------------	------------

292	T/08	D + M Vstupní dveře mezi víceúčelovým sálem a terasou, ATYP 3400/2530, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D31	ks	1,00000	152 727,70	152 727,70
-----	------	---	----	---------	------------	------------

293	T/09	D + M Vstupní dveře mezi chodbou a terasou, ATYP 6880/3280, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D30	ks	1,00000	388 766,07	388 766,07
-----	------	--	----	---------	------------	------------

294	T/10	D + M Okno, otevíravé sklápěcí 1200/1000, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D27	ks	3,00000	71 338,72	214 016,16
-----	------	--	----	---------	-----------	------------

295	T/11	D + M Okno, otevíravé sklápěcí 1400/1375, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D27	ks	1,00000	73 196,57	73 196,57
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

296	T/12	D + M Okno, otevíravé sklápěcí 2400/1000, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	2,00000	90 978,71	181 957,42
-----	------	---	----	---------	-----------	------------

297	T/13	D + M Okno, otevíravé sklápěcí 1210/1000, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D27	ks	2,00000	71 338,72	142 677,44
-----	------	--	----	---------	-----------	------------

298	T/14	D + M Okno, otevíravé sklápěcí 600/800, kompletně dle Výpis výplní otvorů + viz výkres číslo D27	ks	4,00000	18 610,91	74 443,64
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

299	T/15	D + M Vstupní dveře pro personál 1945/2620, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	87 565,45	87 565,45
-----	------	---	----	---------	-----------	-----------

300	T/16	D + M Dveře jednokřídlé, plné v obvodovém zdivu 1000/2000, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
301	T/16a	D + M Dveře jednokřídle, plně v obvodovém zdivu 1000/2000, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00
302	T/17	D + M Dvoukřídle dveře, pevné krajní výplně 3800/2650, kompletně dle Výpis výplní otvorů + výkres č. 1.36	ks	1,00000	122 255,80	122 255,80
303	T/18	D + M Dveře dvoukřídle do nářadovny, plně, zamykací 1900/2100, kompletně dle Výpis výplní otvorů + výkres č. 1.37	ks	1,00000	27 150,94	27 150,94
304	T/19	D + M Dvoukřídle dveře z tělocvičny do zázemí 1350/2050, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	29 360,32	29 360,32
305	T/19a	D + M Dvoukřídle dveře z tělocvičny do zázemí 1350/2050 - EW 15 DP3-C, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	61 715,60	61 715,60
306	T/20	D + M Dveře do šatny, požární - 800/1970 -EW 15 DP3-C, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	2,00000	19 098,94	38 197,88
307	T/21	D + M Dveře na toaletu, plně, bezfalcové 800/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů - výkres D1.37	ks	5,00000	9 400,00	47 000,00
308	T/21a	D + M Dveře na toaletu, plně, bezfalcové 800/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů - výkres D1.37	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00
309	T/22a	D + M Dveře na toaletu, plně, bezfalcové 800/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00
310	T/23	D + M Dveře do kabinky WC 600/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	2,00000	9 400,00	18 800,00
311	T/24	D + M Dveře do kabinky WC 600/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	3,00000	9 400,00	28 200,00
312	T/25	D + M Dveře požární ocelové 1200/2050, kompletně dle Výpis výplní otvorů + výkres č. 1.38	ks	1,00000	38 246,98	38 246,98
313	T/26	D + M Dveře do zázemí víceúčelového sálu, plně 900/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů - výkres č. D1.37	ks	1,00000	12 950,00	12 950,00
314	T/26a	D + M Dveře do zázemí víceúčelového sálu, plně 900/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů - výkres č. D1.37	ks	1,00000	12 950,00	12 950,00
315	T/27	D + M Dveře plně, L800/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů - výkres D1.37	ks	3,00000	12 950,00	38 850,00
316	T/27a	D + M Dveře, do sklepa, plně, požární odolnost L800/1970 - EW 15 DP3-C, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	24 118,67	24 118,67
317	T/27b	D + M Dveře s prosklením, L800/1970, kompletně dle Výpis výplní otvorů + výkres D 1.37	ks	1,00000	13 546,00	13 546,00
318	T/28	D + M zasklení bezpečnostním sklem ve skrytém rámu 3500/2000, kompletně dle Výpis výplní otvorů + výkres D 1.39	ks	1,00000	127 162,61	127 162,61
319	T/29	D + M obklad stěn do výše 2720 mm, kompletně dle Výpis výplní otvorů + výkres D 1.42, 42a	m2	117,50420	4 173,29	490 379,10
		HPL desky tl. 10 mm (bílé s bílým jádrem) panely se zavěsí a zafixují na nosnou hliníkovou konstrukci skládající se z nosných konzol upevněných do stěny, svislých T – profilů a horizontálních C – profilů. (2,72*17,4*2-1,35*2,05*2) 2,72*(0,645*7+0,62) 2,72*(2,8+0,74+1,51+0,25)			89,12100 13,96720 14,41600	
320	T/30	D + M zasklení bezpečnostním sklem ve skrytém rámu 2700/1600, kompletně dle Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	78 477,50	78 477,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
321	T/31	D + M okno v ploché střeše - se spádovým skl. segmentem 1000x1200, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	2,00000	57 654,30	115 308,60

s elektrickým ovládáním vč. napájecího zdroje
a dešť. senzoru a. ovladače, otevření křídla max. 15 cm
Součinitel $U_w=0,95 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
bezpečné zasklení P2
s vnitřním laminovaným sklem bezp. tř. P2A,
součástí světlíku je FeZn manžeta s tepelnou izolací

322	T/31a	D + M okno v ploché střeše - se spádovým skl. segmentem 1000x1200, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	2,00000	50 864,00	101 728,00
-----	-------	--	----	---------	-----------	------------

Součinitel $U_w=0,95 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
bezpečné zasklení P2
s vnitřním laminovaným sklem bezp. tř. P2A,
součástí světlíku je FeZn manžeta s tepelnou izolací

323	T/32	Repase Stávající atypické okno dvojitě, 1500/1100mm, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	3,00000	18 166,09	54 498,27
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

Obnovení pouze venkovní strany okna a rámu.
Kontrola a obnovení základní funkčnosti.
odstranění všech krycích nesoudržných nátěrů.
přebroušení povrchu, očištění skel.
poškozená skla vyměnit. Sklo jednoduché čiré 4 mm.
Vnitřní křídlo bude zesíleno pro vložení dvojskla s
teplým rámečkem a hodnotou součinitele prostupu
tepla $U_T=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

324	T/33	D + M Střešní výlez termoizolační 78 x 98, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	1,00000	20 476,50	20 476,50
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

okno výklopné konstrukce
Po odjštění kliky se okenní křídlo otevírá do úhlu 90°.
V horní části rámu je namontován plynový píst
- výlez je vybaven tepelně-izolačním zasklením (dvojsklo)
se součinitelem prostupu tepla $U_{skla} = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$,
- vyroben z vakuově impregnovaného borovicového dřeva
Včetně těsnícího lemování

325	T/34	D + M Protipožární dveře 900/1970 EI30 ocelové - levé, 800/1970, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	1,00000	24 118,67	24 118,67
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

dveře vnitřní plně jednokřídlé Požární odolnost: EI 45 DP1
Materiál: konstrukce ocelové plechy tloušťky 1,2 mm z obou stran
Výplň: tvrzená minerální vata + požární výplň, výztužený ocelový rám
Tloušťka:
43 mm Povrch: pozink Zámek: BMH s roztečí 72 mm

326	T/35	D + M Dveře do půdního prostoru, plně 900/1970, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	1,00000	12 716,26	12 716,26
-----	------	---	----	---------	-----------	-----------

327	T/36	D + M Volná replika vikýřových oken, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	2,00000	47 624,61	95 249,22
		podle dochovaných prvků, rámy rozšířené pro aplikaci dvojskla 3,25x0,65				

328	T/37	D + M Zateplené stahovací schody pro rozměr stav. otvoru 1000/700, kompletně dle Výpis výplni otvorů	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------

podle dochovaných prvků, rámy rozšířené pro aplikaci dvojskla
3,25x0,65

329	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	51 310,19470	1,41	72 347,37
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		50 m vodorovně				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				826 880,63
330	767161412R00	D + M terasy vč. schodiště, kompletně dle výkresu D 1.47 14,525*5,035+6,6*2,2	m2	87,65337	4 972,00	435 812,56
				87,65338		
331	Z/X04	D + M Záchytný systém plochých střech, kompletně dle PD	ks	1,00000	71 500,00	71 500,00
332	Z/X05	D + M Ocelová servisní lávka, kompletně dle PD - výkres D1.40 (4,755+5,08+0,865+1,2)	m	11,90000	24 530,00	291 907,00
				11,90000		
333	Z/X06	D + M Krycího roštu anglického dvorku, kompletně dle PD - výkres D1.09	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
334	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	8 124,19560	1,78	14 461,07
Díl: 773		Podlahy teracové				212 123,65
335	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm D 1.09 stupně : 5,25*(0,6+5*(0,165+0,3)+0,08+0,3) boky : 8,55*2 boční schodiště : 0,45*0,77 2,375*1,25*2 1,0*(0,07+0,3+0,15*5+0,3*5) boční schodiště : 0,45*0,75 2,5*1,25*2 1,0*(0,15*5+0,3*5) 1,0*1,0	m2	53,19275	3 850,00	204 792,09
				17,35125		
				17,10000		
				0,34650		
				5,93750		
				2,62000		
				0,33750		
				6,25000		
				2,25000		
				1,00000		
336	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 047,92090	3,58	7 331,56
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				842 866,85
337	762POT	D + M S 10 - odpružená podlaha tělocvičny S 10 - odpružená podlaha tělocvičny Vlysky 20 mm Dřevěná prkna 24 mm Fošna 105/45/45mm Fošna (příčně) 120/4040mm Trám (110/70)- výplň deskami z kamenné vlny na tl. trámu 70mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S10 - 112 : 231,73	m2	231,73000	3 586,00	830 983,78
				231,73000		
338	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	8 309,83780	1,43	11 883,07
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				468 831,27
339	777511112RXX	D + M Polyuretanová litá stěrka včetně penetrace a uzavíracího nátěru podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 S03 - 114 29,4 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00	m2	279,83000	1 155,00	323 203,65
				29,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S05 - 113, 115, 111, 105, 101, 104 231,43 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S13 - 201, 202 : 19,0		231,43000 19,00000		
340	777511112RZZ	D + M hydrofobní stěrka na polymercementové bázi včetně penetrace a uzavíracího nátěru hydrofobní stěrka na polymercementové bázi, vzhled hlazeného betonu nátěrová hydroizolace 2K, vodotěsné napojení na nátěrovou hydroizolaci stěn podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : S06 - 102, 103, 108, 106, 107, 110, 109, 117 : 67,77	m2	67,77000	2 079,00	140 893,83
341	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 640,97480	1,02	4 733,79
Díl: 777 IN		Interiér				726 367,40
342	M/06	D + M Skříň na nářadí ATYP, - Skříň na nářadí ATYP 6500/2674/600mm Materiál: korpus MDF tl. 24 mm dvířka MDF tl. 24 mm nátěr krycí polomatný odstín upřesní autorský dozor Kování: panty pro naložená dvířka 3 ks/křídlo (celkem 27ks) trojcestný nábytkový zámek s příslušenstvím 5ks	ks	2,00000	164 670,00	329 340,00
343	M/07	D + M Skříň na nářadí ATYP, - Skříň na nářadí ATYP 3708/3000/600mm Materiál: korpus MDF tl. 24 mm dvířka MDF tl. 24 mm nátěr krycí polomatný odstín upřesní autorský dozor Kování: panty pro naložená dvířka 3 ks/křídlo (celkem 18ks) trojcestný nábytkový zámek s příslušenstvím 3ks	ks	1,00000	105 380,00	105 380,00
344	M/08	D + M Skříň na nářadí ATYP, - Skříň na nářadí ATYP 3100/3000/600mm Materiál: korpus MDF tl. 24 mm dvířka MDF tl. 24 mm nátěr krycí polomatný odstín upřesní autorský dozor Kování: panty pro naložená dvířka 3 ks/křídlo (celkem 15ks) trojcestný nábytkový zámek s příslušenstvím 3ks	ks	1,00000	88 836,00	88 836,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
345	M/09	D + M Dělicí síť mezi doskočištěm a tělocvičnou ATYP, - Dělicí síť mezi doskočištěm a tělocvičnou ATYP 6,3/4m Pojízdná konstrukce dělicí sítě bude vyrobena z ocelových profilů válcovaných za studena. Konstrukce má zvláštní pojízdná kolečka, do kterých je upevněná tkanina dělicí opony. Dělicí opona je vyrobena z průhledné látky do výšky 3 m látka + výše síť. Ve spodní části bude opona přechycená gumičkami do zapuštěné lišty	ks	1,00000	42 900,00	42 900,00
346	M/10	D + M Molitanové doskočiště ATYP, - Molitanové doskočiště ATYP Molitanové žiněnky lepené vodorovně i svisle na OSB konstrukci uvnitř doskočiště. Výrobek musí být certifikován pro daný typ užití Celkový rozměr 7,2x5,75x1,6m	ks	1,00000	60 016,00	60 016,00
347	M/11	D + M Zásobník na papírové ručníky nástěnný, - Zásobník na papírové ručníky nástěnný, uzamykatelný, 260x298x91mm v provedení nerez lesk. V zásobníku je otvor pro kontrolu zbývajících ručníků. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků.	ks	7,00000	1 276,00	8 932,00
348	M/12	D + M Zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, - Zásobník na tekuté mýdlo nástěnný objem 1,25 l uzamykatelný rozměry 120 x 70 x 210 mm viskozita mýdla 2,8 - 5 Pas povrch lesklý Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků.	ks	9,00000	1 248,50	11 236,50
349	M/13	D + M Zásobník na toaletní papír, závěsný podstavec na WC štětku + štětka, - Zásobník na toaletní papír, závěsný podstavec na WC štětku + štětka. Zásobník: nerez, lesk, průměr 257 mm, uzamykatelný. Podstavec na wc štětku: montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu s nerezovým zachytým pouzdem. rozměry pouzdra o 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, povrch lesk Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků.	ks	7,00000	2 416,70	16 916,90
350	M/14	D + M Odpadkový koš bez víka, objem 15 l, - Odpadkový koš bez víka, objem 15 l Kulatý kovový odpadkový koš. Vyrobený z nerez oceli odolné proti poškrábání, lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků.	ks	6,00000	1 031,80	6 190,80
351	M/15	D + M Věšáček – chrom, lesk, - Věšáček – chrom, lesk, průměr 14 mm, délka 30 mm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků.	ks	8,00000	400,40	3 203,20
352	M/16	D + M Kuchyňská linka, - Kuchyňská linka Čajová kuchyňka - ATYP Celkový orientační rozměr (ŠxVxH) : 2400x650x2000 materiál: korpus a dvířka: laminovaná dřevotřísková, barva bílá hrany ABS pracovní deska a obklad linky: kompaktní desky (vysokotlaký strukturální laminát, brava tmavé šedá, černé jádro) kování: panty pro naložená dvířka: 14 ks, kuličkové pojezdy - 2 páry, stavěcí nožičky -8 ks, kování pro bezúchyty otvírání dvířek: 6 sad, kování pro bezúchyty otvírání zásuvek: Nerezový dřez s odkapem o rozměrech 780 x 490 mm. Hloubka vany dřezu je 175 mm.	ks	1,00000	53 416,00	53 416,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Dřez je určen pro horní montáž

Díl: 781	Obklady keramické	335 157,44
-----------------	--------------------------	-------------------

353	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	230,02710	48,00	11 041,30
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

včetně dodávky materiálu.

výměra - viz položka 781475120RX2 :

230,0271

230,02710

354	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	75,90894	58,90	4 471,04
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

výměra - viz položka 781475120RX2 :

230,0271*0,33

75,90894

355	781475120RX2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, rozměr dle PD, tmel, spár,hmota	m2	230,02710	625,00	189 772,36
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

D1.09 :

102 :

2,1*(2,08*2+1,25*2+5,0*2)

34,98600

-(0,8*2,0)

-1,60000

-0,81*1,21

-0,98010

0,2*(0,81*2+1,21)

0,56600

103 :

2,1*(2,32*2+5,0*2+0,35*2+1,25*2)

37,46400

-0,7*2,0

-1,40000

-0,81*1,21

-0,98010

0,2*(0,81*2+1,21)

0,56600

106 :

2,1*(2,38*2+1,89*2+2,9*2+0,9*2+0,91*2+1,6*2+1,5*4+2,48*2+2,4*2)

77,53200

-(0,81*1,2)*2

-1,94400

0,2*(0,81*4+1,2*2)

1,12800

-(0,6*2,0*4+0,8*2,0*5)

-12,80000

107 :

2,1*(2,29*2+1,89*2+2,9*2+1,6*2+1,5*2+2,49*2+2,2*2)

62,45400

-(0,81*1,2)

-0,97200

0,2*(0,81*2+1,2)

0,56400

-(0,8*2,0*5+0,6*2,0*2)

-10,40000

108 :

2,1*(1,0*2+1,4*2)

10,08000

-0,6*2,0

-1,20000

109 :

2,1*(1,95*2+1,8*2)

15,75000

-(0,8*2,0*2)

-3,20000

117 :

2,1*(0,9*4+2,015*2+2,084*2)

16,34430

-(0,5*0,86)*2

-0,86000

0,2*(0,5*4+0,86*2)

0,74400

-0,8*2,0*3

-4,80000

D1.10 :

2,1*(2,65*2+0,9*2)

14,91000

-0,6*2,0

-1,20000

-1,1*1,5

-1,65000

0,25*(1,1*2+1,5)

0,92500

356	781578011R00	Spára silikon	m	75,90894	118,00	8 957,25
-----	--------------	---------------	---	----------	--------	----------

výměra - viz položka 781475120RX2 :

230,0271*0,33

75,90894

357	59760111.XX	Lišta rohová, koncová atd- na obklad, dle standartů PD - nacenit částkou 50Kč/mb	m	87,29528	50,00	4 364,76
-----	-------------	--	---	----------	-------	----------

výměra - viz položka 781475120RX2 :

230,0271*0,33*1,15

87,29528

358	597813565X0	Obkládačka - dle standartů PD, nacenit částkou 400Kč/m2	m2	264,53116	400,00	105 812,46
-----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBR	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výměra - viz položka 781475120RX2 : 230,0271*1,15		264,53117		
359	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	3 244,19170	3,31	10 738,27
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				1 650 010,34
360	782_01	D + M závěsný teraco sokl, vč. podkladního roštu	m2	142,60000	11 570,90	1 650 010,34
		D 1. 20-23 odměřeno kreslicím programem : 142,6		142,60000		
Díl: 784		Malby				154 590,00
361	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	68,61000	115,00	7 890,15
		Oškrabání, jednonásobné mytlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobně, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. D 1.10 : 17,19+29,4+18,15+3,87		68,61000		
362	784450020RXX	Vápenná výmalba bílá dvouvrstvá	m2	2 189,55000	67,00	146 699,85
		D.1.10 : 42,65+58,54+21,3+25,5 D 1.10 : 10,4+11,41+15,05+15,1+1,1 D 1.09, D 1.10 : odměřeno kreslicím programem : 1563,5 odměřeno kreslicím programem : vč. stropů D 1.09, D 1.10 : 425,0		147,99000 53,06000 1 563,50000 425,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 675 386,73
363	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	1 078,80665	159,00	171 530,26
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 1078,80665		1 078,80665		
364	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1 078,80665	348,00	375 424,71
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 1078,80665		1 078,80665		
365	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 078,80665	218,00	235 179,85
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 1078,80665		1 078,80665		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.1 + D.1.2 + AS ŘEŠENÍ + SKŘ - PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
366	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 9709,25983	t	9 709,25983	12,00	116 511,12
367	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 1078,80665	t	1 078,80665	275,00	296 671,83
368	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 5394,03324	t	5 394,03324	39,00	210 367,30
369	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,171,172, : 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,330, : Součet : 1078,80665	t	1 078,80665	250,00	269 701,66
Celkem						26 657 180,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				571 929,37
1	12115-1113	Sejmutí povrchu do 20cm strojně 3,8x2,7+1,0x0,5+15,4x0,8 23,1	m2	23,10000	76,31	1 762,76
				23,10000		
2	13125-1104	Hloubení nezapaž.jam hor.3 strojně 3,8x2,7x2,6+2,6x2,6x3,0+1,0x0,5x2,2+6,0x3,0x4,1+2,0x1,0x1,8 124,7	m3	124,70000	123,83	15 441,60
				124,70000		
3	13221-2131	Hloubení nezapaž.rýh hor.3 ručně (17,8x1,6+9,7x0,9+5,6x0,6+38,2x2,3)x0,8+1,0x2,0x2,0 106,8	m3	106,80000	1 099,00	117 373,20
				106,80000		
4	13225-1104	Hloubení nezapaž.rýh hor.3 strojně (205,0x2,1+14,4x1,6+47,2x2,5)x0,8 457,2	m3	457,20000	123,83	56 615,08
				457,20000		
5	16115-1103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-3 strojně	m3	128,20000	86,00	11 025,20
6	16221-1311	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 kolečkem	m3	128,20000	223,00	28 588,60
7	17411-1101	Zásyp sypaninou z hor.1-3 strojně	m3	497,60000	147,00	73 147,20
8	17411-1102	Zásyp sypaninou z hor.1-3 kolečkem v objektech	m3	62,90000	247,00	15 536,30
9	17511-2111	Obsyp potrubí pískem ručně s dovozem 326,0x0,3x0,8	m3	78,30000	1 288,00	100 850,40
10	12115-1113	Rozproštění zeminy do 20cm strojně	m2	23,10000	115,01	2 656,73
11	19900-0002	Poplatek za skládku horniny	m3	128,20000	400,00	51 280,00
12	490012	Folie výstražná z PVC šířky 33cm s vodičem	m	326,00000	18,95	6 177,70
13	450120	Zřízení potr.lože kop.písek tl.10cm včetně pisku s dovozem	m	326,00000	103,00	33 578,00
14	PC	Vsakovací zařízení z makadamu 18,0+0,5m3 vč.filtrační tkaniny	soubor	1,00000	28 667,00	28 667,00
15	971100	Odvoz horniny na skládku do 5km Celkem	m3	128,20000	228,00	29 229,60
Díl: 22		Komunikace pozemní				267 544,65
16	PC	Rozebrání zámkové dlažby 2,0x1,0+(5,8x+5,4+5,2+1,8+5,2)x0,8 20,7	m2	20,70000	64,29	1 330,80
				20,70000		
17	PC	Odstranění živičného povrch včetně podkladu 40,9x0,8+2,6x2,6+6,0x3,0 57,5	m2	57,50000	852,46	49 016,45
				57,50000		
18	PC	Kladení zámkové dlažby včetně podkladu	m2	20,70000	2 400,00	49 680,00
19	PC	Živičný povrch včetně podkladu	m2	57,50000	2 850,00	163 875,00
20	PC	Odvoz demontovaných hmot na skládku do 5km s naložením	m3	5,80000	228,00	1 322,40
21	PC	Poplatek za skládku demontovaných hmot Celkem	m3	5,80000	400,00	2 320,00
Díl: 713		Izolace				151 063,68
22	PC	Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem	m	62,00000	103,07	6 390,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	PC	Izolace z minerální vlny D22x30 s AL povrchem	m	119,00000	196,24	23 352,56
24	PC	Izolace polyetylenová D28x10 s AL povrchem	m	48,00000	116,60	5 596,80
25	PC	Izolace z minerální vlny D28x30 s AL povrchem	m	31,00000	208,34	6 458,54
26	PC	Izolace z minerální vlny D28x40 s AL povrchem	m	20,00000	242,99	4 859,80
27	PC	Izolace polyetylenová D35x10 s AL povrchem	m	18,00000	138,27	2 488,86
28	PC	Izolace z minerální vlny D35x30 s AL povrchem	m	21,00000	215,49	4 525,29
29	PC	Izolace z minerální vlny D35x50 s AL povrchem	m	54,00000	315,81	17 053,74
30	PC	Izolace polyetylenová D42x10 s AL povrchem	m	21,00000	149,16	3 132,36
31	PC	Izolace z minerální vlny D42x40 s AL povrchem	m	3,00000	271,26	813,78
32	PC	Izolace z minerální vlny D42x50 s AL povrchem	m	2,00000	328,90	657,80
33	PC	Izolace polyetylenová D52x15 s AL povrchem	m	22,00000	217,69	4 789,18
34	PC	Izolace z minerální vlny D54x50 s AL povrchem	m	8,00000	366,63	2 933,04
35	PC	Izolace z minerální vlny D54x60 s AL povrchem	m	46,00000	438,24	20 159,04
36	PC	Izolace polyetylenová D64x20 s AL povrchem	m	32,00000	332,75	10 648,00
37	PC	Izolace polyetylenová D76x20 s AL povrchem	m	32,00000	382,14	12 228,48
38	PC	Izolace polyetylenová D114x20 s AL povrchem	m	32,00000	581,13	18 596,16
39	71331-1121	MTZ izolace návleková AL – DN50	m	507,00000	1,10	557,70
40	71331-1122	MTZ izolace návleková AL – DN100	m	10,00000	1,10	11,00
41	99871-3102	Přesun pro izolace do 12m Celkem	t	1,43792	4 041,40	5 811,21
						602 056,76
Díl: 721		Kanalizace				
42	72111-0802	DMTZ potrubí kamenina -DN100	m	26,00000	155,10	4 032,60
43	72111-0806	DMTZ potrubí kamenina -DN200	m	57,00000	179,30	10 220,10
44	72114-0802	DMTZ potrubí litina -DN100	m	14,00000	227,70	3 187,80
45	72117-1803	DMTZ potrubí plast -D75	m	18,00000	92,40	1 663,20
46	72121-1813	DMTZ vpust' podlahová	kus	6,00000	298,10	1 788,60
47	72122-0801	DMTZ zápachová uzávěrka	kus	12,00000	134,20	1 610,40
48	72124-2803	DMTZ lapač splavenin	kus	1,00000	185,90	185,90
49	PC	Vyčištění a oprava RŠ beton D1000	celek	2,00000	5 500,00	11 000,00
50	72117-3315	Potrubí PVC 110 svodné dešťové	m	86,00000	552,42	47 508,12
51	72117-3316	Potrubí PVC 125 svodné dešťové	m	49,00000	626,67	30 706,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	72117-3317	Potrubí PVC 160 svodné dešťové	m	70,00000	549,34	38 453,80
53	72117-3401	Potrubí PVC 110 svodné splaškové	m	115,00000	552,42	63 528,30
54	72117-3404	Potrubí PVC 200 svodné splaškové	m	32,00000	742,83	23 770,56
55	PC	Příplatek za fixaci hrdel svodného potrubí proti rozpojení	m	38,00000	235,40	8 945,20
56	72117-3904	Potrubí plast D32	m	12,00000	469,70	5 636,40
57	72117-3916	Potrubí PE PN16 D40	m	4,00000	367,73	1 470,92
58	72117-4024	Potrubí PPs D75 odpadní	m	31,00000	266,75	8 269,25
59	72117-4025	Potrubí PPs D110 odpadní	m	40,00000	552,42	22 096,80
60	72117-4042	Potrubí PPs D40 přípojovací	m	18,00000	241,23	4 342,14
61	72117-4043	Potrubí PPs D50 přípojovací	m	45,00000	249,92	11 246,40
62	72117-4044	Potrubí PPs D75 přípojovací	m	6,00000	305,25	1 831,50
63	72117-4045	Potrubí PPs D110 přípojovací	m	9,00000	629,42	5 664,78
64	72119-4103	Odpadní výpusťky D40	kus	20,00000	76,23	1 524,60
65	72119-4105	Odpadní výpusťky D50	kus	15,00000	84,37	1 265,55
66	72119-4109	Odpadní výpusťky D110	kus	8,00000	125,51	1 004,08
67	72121-1406	Podlahová vpust se záp.uzávěr. Primus D50 s nerez mřížkou (VP1,2)	celek	11,00000	2 028,18	22 309,98
68	72121-1622	Vpust se suchou záp.uzávěr. DN100 s nerez mřížkou (VP3,4,5)	celek	5,00000	2 028,18	10 140,90
69	72121-6621	Zápach.uzávěrka pro odvod kond. s příd.mech.záp.uz.-zpět.k. (ZU1)	celek	3,00000	1 331,88	3 995,64
70	72122-6514	Zápachová uzávěrka pračka/myčka (PS1)	celek	4,00000	611,60	2 446,40
71	72124-2115	Lapač střešních splavenin DN110 (LS)	celek	10,00000	1 446,50	14 465,00
72	72126-3119	Zpětná klapka pro splaškovou kanalizaci DN40 do svislého potrubí	kus	1,00000	3 212,00	3 212,00
73	72126-3121	Zpětná klapka pro splaš. kanalizaci s aut.+nouz.uzávěrem DN110	kus	1,00000	60 154,60	60 154,60
74	72127-3153	Ventilační hlavice DN110	kus	1,00000	1 031,80	1 031,80
75	72127-4121	Ventil přívzdušňovací Al 50	kus	3,00000	1 790,14	5 370,42
76	72127-4122	Ventil přívzdušňovací Al 75	kus	4,00000	1 790,14	7 160,56
77	72127-4123	Ventil přívzdušňovací Al 110	kus	4,00000	1 790,14	7 160,56
78	72128-2002	Filtrační šachta D1000 včetně poklopu a příslušenství s filrem pro zachytávání pylu	soubor	1,00000	38 720,00	38 720,00
79	PC	D+MTZ průchodka D110 přes stavební konstrukci	celek	14,00000	2 772,00	38 808,00
80	PC	D+MTZ průchodka D200 přes stavební konstrukci	celek	3,00000	3 432,00	10 296,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	PC	Vyčištění kanalizační přípojky	celek	1,00000	9 350,00	9 350,00
82	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN125	m	415,00000	20,90	8 673,50
83	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace do DN200	m	102,00000	31,46	3 208,92
84	72129-0822	Přesun DMTZ hmot pro kanalizace do 12m	t	2,25989	9 867,00	22 298,33
85	72559-0812	Přesun pro kanalizace do 12m	t	2,35295	9 477,60	22 300,32
		Celkem				
Díl: 722 Vodovod						548 851,32
86	72213-0801	DMTZ potrubí ocelí poz. závit -DN25	m	118,00000	57,75	6 814,50
87	72213-0831	DMTZ nástěnka	kus	32,00000	56,10	1 795,20
88	72218-1812	DMTZ plstěných pásů z trub	m	118,00000	49,50	5 841,00
89	72222-0861	DMTZ armatura 2 závit -G3/4	kus	10,00000	18,70	187,00
90	72222-0862	DMTZ armatura 2 závit -G5/4	kus	14,00000	44,00	616,00
91	72213-0905	Uzavření stávající vodovodní přípojky	kus	1,00000	715,00	715,00
92	72217-2107	Potrubí PE D63 PN16 s identifikačním vodičem	m	32,00000	543,51	17 392,32
93	PC	Chráníčka D90 s identifikačním vodičem	m	9,00000	506,55	4 558,95
94	72217-4202	Potrubí vícev.kov.vložka D20 PN16 polyfuzně svařované	m	181,00000	366,63	66 360,03
95	72217-4203	Potrubí vícev.kov.vložka D25 PN16 polyfuzně svařované	m	99,00000	425,15	42 089,85
96	72217-4204	Potrubí vícev.kov.vložka D32 PN16 polyfuzně svařované	m	93,00000	508,20	47 262,60
97	72217-4205	Potrubí vícev.kov.vložka D40 PN16 polyfuzně svařované	m	26,00000	668,69	17 385,94
98	72217-4206	Potrubí vícev.kov.vložka D50 PN16 polyfuzně svařované	m	76,00000	927,19	70 466,44
99	72217-4207	Potrubí vícev.kov.vložka D63 PN16 polyfuzně svařované	m	32,00000	1 091,75	34 936,00
100	72219-0401	Zřízení přípojek na potrubí -DN25	kus	75,00000	150,37	11 277,75
101	72219-0402	Zřízení přípojek na potrubí -DN50	kus	4,00000	296,23	1 184,92
102	PC	D+MTZ navrtávací pas	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00
103	PC	D+MTZ šoupátko kombi ISO přípojkové G2 se zem.z.soupravou s univerzální podkladovou deskou	celek	1,00000	15 466,00	15 466,00
104	PC	D+MTZ poklop tuhý domovní přípojky lehký	celek	1,00000	3 833,50	3 833,50
105	72221-2441	Orientační štítky	kus	32,00000	197,34	6 314,88
106	72222-0111	Nástěnky pro G1/2	kus	61,00000	150,59	9 185,99
107	72222-0112	Nástěnky pro G3/4	kus	2,00000	150,59	301,18
108	72222-4115	Kohouty plnicí a vypouštěcí G1/2	kus	23,00000	150,37	3 458,51
109	72223-1142	Ventil pojistný G3/4	kus	2,00000	497,97	995,94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	72223-1144	Ventil pojistný G5/4	kus	2,00000	5 529,70	11 059,40
111	72223-1285	Regulátor výstupního tlaku DN40 včetně manometru	kus	1,00000	9 398,40	9 398,40
112	PC	Uzavírací ventil G1/2	kus	8,00000	248,60	1 988,80
113	PC	Regulační ventil G1/2 včetně nastavení průtoku	kus	2,00000	3 125,10	6 250,20
114	PC	Manometr 0-1,6MPa včetně připojení	kus	2,00000	659,78	1 319,56
115	72223-9101	MTZ vodovodní armatura 2 závit G1/2	kus	12,00000	1,10	13,20
116	PC	Uzavírací ventil G3/4 s vypouštěním	kus	2,00000	382,25	764,50
117	PC	Uzavírací ventil G3/4	kus	7,00000	348,37	2 438,59
118	PC	Regulační ventil G3/4 včetně nastavení průtoku	kus	1,00000	3 908,30	3 908,30
119	72223-9102	MTZ vodovodní armatura 2 závit G3/4	kus	10,00000	1,10	11,00
120	PC	Uzavírací ventil G1	kus	6,00000	459,14	2 754,84
121	PC	Zpětná klapka G1	kus	1,00000	339,35	339,35
122	72223-9103	MTZ vodovodní armatura 2 závit G1	kus	7,00000	1,10	7,70
123	PC	Uzavírací ventil G5/4	kus	5,00000	767,91	3 839,55
124	PC	Filtr G5/4	kus	1,00000	488,84	488,84
125	72223-9104	MTZ vodovodní armatura 2 závit G5/4	kus	6,00000	1,10	6,60
126	PC	Uzavírací ventil G6/4	kus	7,00000	948,75	6 641,25
127	PC	Zpětná klapka G6/4	kus	2,00000	715,88	1 431,76
128	72223-9105	MTZ vodovodní armatura 2 závit G6/4	kus	9,00000	1,10	9,90
129	PC	Uzavírací ventil G2	kus	2,00000	1 626,90	3 253,80
130	72223-9106	MTZ vodovodní armatura 2 závit G2	kus	2,00000	1,10	2,20
131	72225-0123	Hydrant D19 s hadicí 30m	soubor	2,00000	11 715,00	23 430,00
132	72227-0102	Vodoměrová sestava DN25	celek	1,00000	5 984,00	5 984,00
133	Pol_0133	D+MTZ průchodka D110 přes stavební konstrukci	celek	6,00000	2 772,00	16 632,00
134	PC	Drobné závitové armatury	celek	1,00000	5 500,00	5 500,00
135	72229-0226	Zkouška těsnosti potrubí	m	507,00000	9,24	4 684,68
136	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	507,00000	45,32	22 977,24
137	72229-0822	Přesun DMTZ hmot pro vodovod do 12m	t	0,30260	67 177,00	20 327,76
138	99872-2102	Přesun pro vodovod do 12m	t	1,26120	16 118,30	20 328,40
		Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 724		Strojní vybavení				148 152,29
139	PC	Dodávka vodoměrná šachta samonosná 2,0x0,9x1,5m včetně vystrojení a litinového poklopu	soubor	1,00000	30 030,00	30 030,00
140	PC	MTZ vodoměrné šachty	soubor	1,00000	4 675,00	4 675,00
141	PC	Čerpací stanice s kal.čerpadlem 0,8/s-5,0m s plovákem 0,8kW/220W	celek	1,00000	82 060,00	82 060,00
142	PC	MTZ čerpací stanice	celek	1,00000	15 950,00	15 950,00
143	72413-3102	Čerpadlo cirkulační Z20 elektronické	soubor	1,00000	8 673,50	8 673,50
144	72423-5008	Expanzomat průtočný 25/10Bar s arm.vč.úpr. tlaku a uchycení	soubor	2,00000	733,70	1 467,40
145	99872-4102	Přesun pro strojní vybavení do 12m	t	0,24640	21 495,10	5 296,39
		Celkem				
Díl: 725		Zařizovací předměty				699 317,36
146	72511-0811	DMTZ WC s nádržkou a příslušenstvím	soubor	4,00000	446,60	1 786,40
147	72512-2813	DMTZ pisoár s příslušenstvím	soubor	3,00000	385,00	1 155,00
148	72521-0821	DMTZ umývadlo s příslušenstvím	soubor	7,00000	335,50	2 348,50
149	72522-0841	DMTZ vana s příslušenstvím	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00
150	72531-0823	DMTZ dřezu kuchyňských s příslušenstvím	soubor	1,00000	732,60	732,60
151	72553-0823	DMTZ ohřivač TUV zásobníkový	soubor	3,00000	3 300,00	9 900,00
152	72581-0811	DMTZ ventil nástěnný	soubor	6,00000	179,30	1 075,80
153	72582-0801	DMTZ baterie umývadlová/dřezová	soubor	8,00000	179,30	1 434,40
154	72584-0861	DMTZ baterie sprchová/vanová	soubor	5,00000	179,30	896,50
155	72586-0813	DMTZ zápachových uzávěrek zařizovacích předmětů	soubor	12,00000	73,70	884,40
156	72511-9123	MTZ WC misa včetně nádržky s příslušenstvím (ZP1,2)	celek	7,00000	27 390,00	191 730,00
157	72512-9104	MTZ pisoárů s příslušenstvím (ZP4)	celek	2,00000	27 879,50	55 759,00
158	72521-9105	MTZ umývadla s příslušenstvím (ZP 3, 5, 10, 7,8,9,13)	celek	13,00000	2 970,00	38 610,00
159	72524-9201	MTZ sprchových boxů (ZP14,15)	celek	2,00000	40 590,00	81 180,00
160	72531-9111	MTZ dřez s příslušenstvím (ZP18, 19,20)	celek	2,00000	4 180,00	8 360,00
161	72533-9111	MTZ vylevka s příslušenstvím (ZP6)	celek	1,00000	6 050,00	6 050,00
162	72581-3114	Ventil rohový (RV2)	celek	2,00000	405,24	810,48
163	72581-9203	MTZ ventil rohový (RV1,3)	celek	9,00000	183,15	1 648,35
164	72582-9115	MTZ baterie dřezová s příslušenstvím (ZP6,17)	celek	3,00000	5 291,00	15 873,00
165	72582-9235	MTZ baterie umývadlová (ZP3,5,10)	celek	13,00000	3 410,00	44 330,00
166	72583-9105	MTZ baterie sprchová s příslušenstvím (ZP11,12, 14, 15,16)	celek	10,00000	9 889,00	98 890,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.1	TZB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	72586-9101	MTZ zápachových uzávěrek umývadlových	celek	13,00000	924,00	12 012,00
168	72586-9221	MTZ zápachových uzávěrek dřezových	celek	2,00000	955,35	1 910,70
169	PC	Omezení teploty výtokové vody batení	celek	26,00000	2 475,00	64 350,00
170	72559-0812	Přesun DMTZ hmot pro zařizovací předměty do 12m	t	0,86686	32 960,40	28 572,05
171	99872-5102	Přesun pro zařizovací předměty do 12m	t	0,09791	285 703,00	27 973,18
		Celkem				
Díl: 727 Požární ochrana						77 762,31
172	72711-1147	Protipožár.ucpávka stěnou D76 EI60-120	kus	2,00000	1 430,00	2 860,00
173	72711-1148	Protipožár.ucpávka stěnou D89 EI60-120	kus	2,00000	1 430,00	2 860,00
174	72711-1149	Protipožár.ucpávka stěnou D110 EI60-120	kus	4,00000	1 980,00	7 920,00
175	72711-1150	Protipožár.ucpávka stěnou D135 EI60-120	kus	6,00000	2 090,00	12 540,00
176	72711-1152	Protipožár.ucpávka stěnou D168 EI60-120	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
177	72711-1206	Protipožár.ucpávka stropem D54 EI60-120	kus	7,00000	1 155,00	8 085,00
178	72711-1208	Protipožár.ucpávka stropem D89 EI60-120	kus	12,00000	1 430,00	17 160,00
179	72711-1209	Protipožár.ucpávka stropem D110 EI60-120	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00
180	72711-1210	Protipožár.ucpávka stropem D135 EI60-120	kus	4,00000	2 090,00	8 360,00
181	99872-7102	Přesun pro požární ochranu do 12m	t	0,03278	87 852,60	2 879,81
		Celkem				
182	PC	Poplatek za ekol.likvidaci demont.s naložením a odvozem 5km Práce a dodávky celkem bez DPH	t	3,50000	825,00	2 887,50
Celkem						3 066 677,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.2	Vnitřní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Demontáže				1 081,08
1	Pol_0001	Demontáž stávajícího plynovodního potrubí	bm	18,00000	60,06	1 081,08
Díl: 734		Armatury				10 736,00
2	Pol_0002	Filtr plynový závit, DN 40	ks	1,00000	4 862,00	4 862,00
3	Pol_0003	Kohout přímý závit DN 15 páčka	ks	1,00000	286,55	286,55
4	Pol_0004	Kohout přímý závit DN 15 páčka, s vypuštěním	ks	1,00000	770,88	770,88
5	Pol_0005	Kohout přímý závit DN 20 páčka	ks	2,00000	396,33	792,66
6	Pol_0006	Kohout přímý závit DN 40 páčka	ks	1,00000	1 247,40	1 247,40
7	Pol_0007	Tlakoměr nízkotlaký průměr 100 0-6 kPa	ks	1,00000	686,18	686,18
8	Pol_0008	Ukazovací teploměr -30-50°C vč. jímky	kpl	1,00000	496,65	496,65
9	Pol_0009	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 40 + protipřiruby	kpl	1,00000	1 592,47	1 592,47
10	Pol_0010	Montáž armatury závitové plynovodní, DN 25	kpl	1,00000	1,21	1,21
Díl: 4		Potrubí				8 826,44
11	Pol_0011	Potrubí ocelové závitové čemé svařované DN 40 vč. uchycení a zednických výpomocí	m	12,40000	711,81	8 826,44
Díl: 783		Nátěry				1 212,60
12	Pol_0012	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x základní +2x email	m	12,40000	97,79	1 212,60
Díl: 799		Ostatní				14 423,11
13	Pol_0013	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	12,40000	31,90	395,56
14	Pol_0014	Tlakové zkoušky potrubí	m	12,40000	21,78	270,07
15	Pol_0015	Revizní zprávy	kpl	1,00000	3 603,60	3 603,60
16	Pol_0016	Protipož. trubní ucpávky	kpl	1,00000	2 860,00	2 860,00
17	Pol_0017	Montáž orientačních štítků včetně dodávky štítku	kpl	1,00000	363,88	363,88
18	Pol_0018	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	6 930,00	6 930,00
Celkem						36 279,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.3	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Demontáž a likvidace zařízení				41 902,19
1	Pol_0001	Stávající kotel plynový	ks	1,00000	1 738,88	1 738,88
2	Pol_0002	Stávající expanzní nádoba	ks	1,00000	431,31	431,31
3	Pol_0003	Komin pro stávající plynový kotel	kpl	1,00000	14 300,00	14 300,00
4	Pol_0004	Radiátor vč. armatur	ks	20,00000	964,15	19 283,00
5	Pol_0005	Rozvody vytápění vč. izolace - DN 15	m	20,00000	28,82	576,40
6	Pol_0006	Rozvody vytápění vč. izolace - DN 20	m	60,00000	28,82	1 729,20
7	Pol_0007	Rozvody vytápění vč. izolace - DN 25	m	50,00000	28,82	1 441,00
8	Pol_0008	Rozvody vytápění vč. izolace - DN 32	m	30,00000	60,06	1 801,80
9	Pol_0009	Rozvody vytápění vč. izolace - DN 40	m	10,00000	60,06	600,60
		Vytápění				
Díl: 2		Kotelna				578 668,64
10	Pol_0010	Zásobník TV objem 300l, 10 bar (průměr 510mm, včetně izolace 610mm, výška 1710mm, 124kg), včetně, horního a dolního výměníku o celkové ploše 2.5m2. Talková ztráta 20 kPa (2.0m) při průtoku 1725 kg/h. Připojení SV TV, cTV - DN20. Např.: Regulus Zásobník R2BC 300.	kpl	2,00000	41 801,76	83 603,52
11	Pol_0011	Kondenzační plynový kotel výkon 45kW při 65/55°C. Včetně pojistného ventilu 4bar. Např. LunaDuoTec, 1.50. S autonomní ekvitermní regulací. V kompletu se sestavou kolektorů DN80 pro vytápění a G2" pro plyn. Včetně sady odkouření pro kaskádu dvou kotlů 2x1.50 o dimenzi 125. s odděleným přívodem spalovacího vzduchu DN80 a odkouření DN80. Včetně anuluoidu G2" s vypouštěním a odvzdušněním. 230W při 230V.	kpl	2,00000	89 918,40	179 836,80
12	Pol_0012	Komin nerezový výška 14m včetně patního kolena DN125, sada	kpl	1,00000	196 653,60	196 653,60
13	Č.2 UT	Čerpadlo oběh., elektron. řízené, závit., 230 V, 3,05 m3/h, dp=45kPa, propor. dif. tlak, vč. sním., Např. Yonos MAXO-Z 30/05-7 PN10.	kpl	1,00000	27 901,06	27 901,06
14	Č.3 TV	Čerpadlo oběh., elektron. řízené, závit., 230 V, 3,52 m3/h, dp=45kPa, konstatní tlak. REF.: Grundfos, MAGNA 1 32-80	kpl	1,00000	26 030,62	26 030,62
15	Č.1 VZT	Čerpadlo oběh., elektron. řízené, závit., 230 V, 0,75 m3/h, dp=20kPa, konstatní průtok. REF.: Grundfos ALPHA 1 L 25-60 180	kpl	1,00000	5 506,16	5 506,16
16	Pol_0016	Neutralizační box Regulus 400x300x200.	kpl	1,00000	7 012,72	7 012,72
17	Pol_0017	Změkčovací stanice na objem 380l a výkon otopné soustavy roven 90 kW. Průtok min 0,4m3/h, kapacita, 2m3.	kpl	1,00000	14 520,88	14 520,88
18	Pol_0018	Expanzní nádoba Reflex N 25 o max. využitelném objemu 12L. Jmenovitý objem 25L. Nafukuje se na tlak, 0,8bar. Max dovolený provozní tlak 4 bar.	kpl	1,00000	6 211,92	6 211,92
19	Pol_0019	Doplňovací mini automat, např. Reflex Filcontrol Plus Compact.	kpl	1,00000	31 391,36	31 391,36
Díl: 3		Plastové potrubí EKOPLASTIK - STABI PN20 (Dxt)				306 762,97
20	Pol_0020	16.x2.3	m	171,82000	381,37	65 526,99
21	Pol_0021	20.x2.8	m	56,43000	381,37	21 520,71
22	Pol_0022	25.x3.5	m	174,24000	442,20	77 048,93
23	Pol_0023	32.x4.5	m	81,93900	528,55	43 308,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	Pol_0024	40.x5.6	m	52,80000	695,53	36 723,98
25	Pol_0025	50.x6.9	m	16,06000	964,37	15 487,78
26	Pol_0026	63.x8.7	m	20,90000	1 135,42	23 730,28
27	Pol_0027	75.x10.4	m	5,50000	1 519,54	8 357,47
28	Pol_0028	90.x12.5	m	7,70000	1 955,58	15 057,97
Díl: 713		Izolace tepelné				115 856,77
29	Pol_0029	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d18, tl.20mm	m	187,44000	156,97	29 422,46
30	Pol_0030	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d20, tl.20mm	m	61,56000	160,16	9 859,45
31	Pol_0031	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d25, tl.25mm	m	190,08000	183,70	34 917,70
32	Pol_0032	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d32, tl.25mm	m	79,78800	201,63	16 087,65
33	Pol_0033	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d40, tl.25mm	m	57,60000	214,94	12 380,54
34	Pol_0034	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d50, tl.25mm	m	17,52000	246,29	4 315,00
35	Pol_0035	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d63, tl.25mm	m	22,80000	268,31	6 071,87
36	Pol_0036	Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie pro d108, tl.25mm	m	7,20000	389,18	2 802,10
Díl: 734		Armatury				83 517,61
37	Pol_0037	Klapka přírubová DN65	ks	4,00000	3 090,01	12 360,04
38	Pol_0038	Filtr DN65	ks	2,00000	3 714,59	7 429,18
39	Pol_0039	Filtr DN50	ks	2,00000	3 012,90	6 025,80
40	Pol_0040	Filtr DN25	ks	2,00000	320,32	640,64
41	Pol_0041	Filtr DN50	ks	2,00000	989,34	1 978,68
42	Pol_0042	Zpětný ventil ZV DN25	ks	3,00000	352,99	1 058,97
43	Pol_0043	Zpětný ventil ZV DN50	ks	2,00000	1 256,64	2 513,28
44	Pol_0044	Kohout kulový závitový DN 20	ks	10,00000	362,34	3 623,40
45	Pol_0045	Kohout kulový závitový DN 25	ks	15,00000	477,51	7 162,65
46	Pol_0046	Kohout kulový závitový DN 32	ks	3,00000	798,71	2 396,13
47	Pol_0047	Kohout kulový závitový DN 40	ks	4,00000	986,70	3 946,80
48	Pol_0048	Kohout kulový závitový DN 50	ks	8,00000	1 692,02	13 536,16
49	Pol_0049	Ventil vyvaž.ruční.s měřic.konc. DN 20	ks	1,00000	3 498,11	3 498,11
50	Pol_0050	Ventil vyvaž.ruční.s měřic.konc. DN 32	ks	1,00000	4 613,40	4 613,40
51	Pol_0051	Ventil vyvaž.ruční.s měřic.konc. DN 40	ks	1,00000	5 768,29	5 768,29
52	Pol_0052	3cestný ventil, Kv 16 DN32	ks	1,00000	2 811,93	2 811,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.3	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	Pol_0053	Vypouštěcí ventil DN15	ks	10,00000	156,42	1 564,20
54	Pol_0054	Pojistný ventil DN20 6 bar	ks	3,00000	517,99	1 553,97
55	Pol_0055	Pojistný ventil DN20 4 bar	ks	2,00000	517,99	1 035,98
Díl: 6		Koncové jednotky vytápění				266 209,68
56	Pol_0056	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 10-030050-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 100W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	4 235,11	4 235,11
57	Pol_0057	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 10-050110-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 400W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 166,37	5 166,37
58	Pol_0058	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 10-060050-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 200W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	4 704,15	4 704,15
59	Pol_0059	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 10-090110-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 24°C a výkonem 600W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	6 165,06	6 165,06
60	Pol_0060	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 10-090110-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 24°C a výkonem 600W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	6 165,06	6 165,06
61	Pol_0061	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-030180-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 720W při teplotním spádu 65/55°C. Na stojánkové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	4,00000	6 225,67	24 902,68
62	Pol_0062	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-050100-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 600W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 550,71	5 550,71
63	Pol_0063	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-070100-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 24°C a výkonem 700W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	2,00000	7 286,18	14 572,36
64	Pol_0064	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-070160-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 1350W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	2,00000	7 286,18	14 572,36
65	Pol_0065	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-090060-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 600W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 945,39	5 945,39
66	Pol_0066	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-090060-60 s ventilovou vložkou T-korodo 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 600W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 945,39	5 945,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.3	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	Pol_0067	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-090070-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 24°C a výkonem 600W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	6 162,75	6 162,75
68	Pol_0068	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-090120-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 24°C a výkonem 1050W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	2,00000	7 250,76	14 501,52
69	Pol_0069	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-090120-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 18°C a výkonem 1300W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoelektrickou hlavici.	kpl	8,00000	7 250,76	58 006,08
70	Pol_0070	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 11-090160-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 15°C a výkonem 1900W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	8 123,61	8 123,61
71	Pol_0071	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 20-050110-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 667W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	3,00000	6 028,88	18 086,64
72	Pol_0072	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-030040-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 200W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 007,31	5 007,31
73	Pol_0073	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-030040-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 200W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 007,31	5 007,31
74	Pol_0074	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-030140-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 720W při teplotním spádu 65/55°C. Na stojánkové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	6 382,42	6 382,42
75	Pol_0075	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-050040-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 300W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 289,90	5 289,90
76	Pol_0076	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-060050-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 450W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 706,36	5 706,36
77	Pol_0077	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-060050-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 450W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	5 706,36	5 706,36
78	Pol_0078	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 21-070050-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 20°C a výkonem 500W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoelektrickou hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	6 010,62	6 010,62
79	Pol_0079	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 22-090090-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 15°C a výkonem 1700W při teplotním spádu 65/55°C. Na stěnové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	2,00000	8 415,33	16 830,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.3	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	Pol__0080	Deskové otopné těleso ocelové Korado RADIK VK, typ 33-050060-60 s ventilovou vložkou T-korado 2015, DN15 a H přímým šroubením DN15 Danfoss RLV-KS. Teplota vnitřního prostoru 24°C a výkonem 800W při teplotním spádu 65/55°C. Na sténové konzole. S termoregulační hlavici do veřejných prostor.	kpl	1,00000	7 463,50	7 463,50
Díl: 783 Nátěry						1 716,00
81	Pol__0081	komplet	kpl	1,00000	1 716,00	1 716,00
Díl: 799 Ostatní						48 730,00
82	Pol__0082	Propíchnutí, odkalení a napuštění systému	kpl	1,00000	14 300,00	14 300,00
83	Pol__0083	Tlakové zkoušky	kpl	1,00000	6 050,00	6 050,00
84	Pol__0084	Dokumentace skutečného provedení , předávací dokumentace	kpl	1,00000	28 380,00	28 380,00
Celkem						1 443 363,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 6		Rozvaděče				103 250,95
1	SS101/NVF2W	Skříň přípojková, zapuštěná 1x sada poj. spotků vel 00	ks	1,00000	5 163,40	5 163,40
2	ER212/PVP7P-EG	Elektromérová rozvodnice zapuštěná, dvousazbová, 80A/400VAC	ks	1,00000	6 748,50	6 748,50
3	rozvaděč RH	Rozvaděč hlavní, zapuštěný, komplet osazený	ks	1,00000	58 009,60	58 009,60
4	rozvaděčRP1	Rozvaděč podružný, zapuštěný, komplet osazený	ks	1,00000	13 885,30	13 885,30
5	rozvaděčRP2	Rozvaděč podružný, přisazený, komplet osazený	ks	1,00000	15 937,90	15 937,90
6	rozvaděč R-OS	Rozvaděč pro spínání osvětlení sportoviště	ks	1,00000	3 506,25	3 506,25
Díl: 2		SVÍTIDLA (včetně reciklačních poplatků)				946 619,30
7	S1	Svitidlo stropní, korpus černá barva, difuzer PE opál, Ø 160 mm, celková výška 400 mm, LED 8W, 2700 K, 554 lm, 120°, CRI 90, IP55	ks	4,00000	11 413,60	45 654,40
8	S2	Svitidlo stropní, korpus černá barva, difuzer PE opál, Ø 160 mm, celková výška 245 mm, LED 8W, 2700 K, 554 lm, 120°, CRI 90, IP55	ks	8,00000	11 192,50	89 540,00
9	S3	Svitidlo stropní přisazené, Al korpus, černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED, 40W, 3000 K, 3400 lm, 120°, UGR19	ks	4,00000	2 391,40	9 565,60
10	S4	LED svítidlo pro kuchyňské linky	ks	1,00000	1,10	1,10
11	S5	Svitidlo přisazené, Al korpus, černá barva, difuzer opál - odsazený Ø 130 mm, v=100 mm, LED 15W, 3000 K, 1280 lm, 90°	ks	1,00000	995,50	995,50
12	S6	Svitidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer PC opál, Ø 450 mm, v=18 mm, LED SMD 4014, 38W, 3000 K, 2900 lm	ks	4,00000	1 591,70	6 366,80
13	S7	Svitidlo stropní přisazené, Al korpus, černá barva, Ø 70 mm, v=70 mm, LED 8W, 3000 K, 520 lm, 38°	ks	2,00000	657,80	1 315,60
14	S8-S9	Svitidlo trojitě, instalované v nutě štropu, LED board 3x + společný chladič+3x optika (1x50°, 2x asymetrická 120°x95°), celková velikost cca 150x1300x100 mm, driver v atypickém boxu uložený v půdním prostoru, LED 3x148,6W, 3000K, RA80, 7 59 763 lm, svítidlo bude ze spodní strany opatřeno mřížkou proti mechanickému poškození	ks	3,00000	81 813,60	245 440,80
15	S10	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 104 mm, , vestav, hloubka 100 mm, COB LED 18W, 3000 K, 1750 lm, 36°, 500 mA, CRI 90	ks	1,00000	1 193,50	1 193,50
16	S11	Osvětlovací lišta kombinovaná, vestavní do podhledu SDK, profil instalační AL, celková výška 28,5 mm, , profil vkládaný, průřez profilu 24,5x26 mm, difuzer opál, celková délka cca 17 000 mm, tvar L, LED 14W/m, 3000 K, 2070 lm/m, 24V, 2 ks transformátorů, uloženy nad podhledem, přístupné instalačními dvířky	ks	1,00000	39 237,00	39 237,00
17	S12	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, korpus AL, difuzer PC opál, Ø 200mm, vest. hl. 40 mm, LED SMD, 4014 20W, 3000 K, 1700 lm	ks	15,00000	644,60	9 669,00
18	S13	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, korpus AL, difuzer PC opál, Ø 215 mm, vest. hl. 50 mm, LED SMD, 4014 30W, 3000K, 2400 lm, 120°, IP65	ks	6,00000	875,60	5 253,60
19	S14	Svitidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, velikost cca 57x60x1700 mm, LED W, 3000 K, lm, IP44	ks	2,00000	12 309,00	24 618,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	S15	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 84 mm., vestav. hloubka 90 mm, COB LED 12W, 3000 K, 1100 lm, 36°, 350 mA, CRI 90	ks	13,00000	866,80	11 268,40
21	S16	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 62 mm., vestav. hloubka 75 mm, COB LED 6W, 3000 K, 570 lm, 36°, 350 mA, CRI 90	ks	3,00000	618,20	1 854,60
22	S17	Svitidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, velikost cca 57x60x1500 mm, LED 48W, 3000 K, 6260lm., IP44	ks	2,00000	9 586,50	19 173,00
23	S18	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 62 mm., vestav. hloubka 75 mm, COB LED 6W, 3000 K, 570 lm, 36°, 350 mA, CRI 90	ks	1,00000	618,20	618,20
24	S19	Svitidlo přisazené, Al korpus, černá barva, difuzer opál, Ø 600 mm, v=33 mm, LED 40W, 3000 K, 2800, lm	ks	2,00000	2 663,10	5 326,20
25	S20	Svitidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost, 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19	ks	3,00000	2 663,10	7 989,30
26	S21	Svitidlo přisazené, Al + PC opál, 40x58x600 mm, LED 15W, 3000 K, 1200 lm, IP44	ks	1,00000	1 160,50	1 160,50
27	S22 - sestava	Vestavná napěťová lišta, třífázová, černá barva, sestava	ks	0,00000	0,00	0,00
28	Pol_0028	vestavná napěťová lišta - 3 m, černá barva	ks	7,00000	2 632,30	18 426,10
29	Pol_0029	vestavná napěťová lišta - 2m, černá barva	ks	4,00000	1 753,40	7 013,60
30	Pol_0030	rohová spojka, černá barva	ks	4,00000	961,40	3 845,60
31	Pol_0031	průběžný napajec, černá barva	ks	1,00000	728,20	728,20
32	Pol_0032	spojka, černá barva	ks	7,00000	207,90	1 455,30
33	S23	Světlomet, včetně adaptéru pro instalaci do napěťové lišty, černá barva, Ø 63 mm, l=132-156 mm, LED, 10,4W, 2700 K, 1260 lm, účinnost 26-40%, nastavitelný úhel vyzařování plynule 12°-51°, CRI 90	ks	15,00000	8 330,30	124 954,50
34	S24	Svitidlo stropní závěsné, zavěšeno na adaptéru z třífázové lišty, černá barva, Ø 100 mm, LED 9W., 2700 K, 765 lm, volitelný směr svícení	ks	6,00000	12 999,80	77 998,80
35	S25	Svitidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva, velikost 35x70x1300 mm, LED 40W, 3000 K, 3800 lm, 34°, UGR19	ks	12,00000	2 689,50	32 274,00
36	S26	Svitidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED, 40W, 3000 K, 3400 lm, 120°, UGR19	ks	6,00000	2 391,40	14 348,40
37	S27	Svitidlo přisazené, průmyslové, korpus PC, difuzer PC opál, nerezové spony, 84x80x1215mm, LED SMD, 2835 30W, 4000K, 2400lm, IP65	ks	12,00000	684,20	8 210,40
38	S28	Svitidlo přisazené, průmyslové, Al korpus, barva antracit, difuzer opál, 132x60x215mm, LED SMD 2835, 10W, 3000K, 600lm, IP54		7,00000	445,50	3 118,50
39	EXT1	Svitidlo nástěnné, na výložníku, venkovní, materiál - měď, sklo matované, délka vyložení 350 mm, 1x, E27, 60W max, IP43	ks	1,00000	16 133,70	16 133,70
40	EXT2	Svitidlo nástěnné, korpus mosaz patinovaná, stínidlo měď patinovaná, difuzer opál, Ø 115 mm., vyložení 250 mm, 1x E27, 46W max, IP44	ks	5,00000	11 674,30	58 371,50
41	EXT3	Svitidlo nástěnné, barva antická hnědá, velikost 95x180x270 mm, 1x E27, 23W max, IP65	ks	1,00000	16 181,00	16 181,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	EXT4	Svitidlo nástěnné, hnědá barva, velikost 100x110x90 mm, 1x GU10,28W max, IP54	ks	3,00000	650,10	1 950,30
43	EXT5	Svitidlo venkovní, pro osvětlení ostění oken, položeno na vnějším parapetu, šedá barva, velikost 95x61x172 mm, LED 4,2W, 4000 K, 281 lm, úhel 180"x11"	ks	4,00000	5 106,20	20 424,80
44	EXT6	Svitidlo nástěnné, barva antracit, difuzer opál, svícení pouze dolů, velikost 60x60x500 mm, LED 18W,, 3000 K, 998 lm	ks	5,00000	2 988,70	14 943,50
Díl: 3 Nouzová svítidla (včetně reciklačního poplatku)						87 962,60
45	SN1	Svitidlo nouzové pro osvětlení komunikací, netrvale svítící, přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED 2W, autonomie 3 h, autotest, optika koridor	ks	2,00000	2 789,60	5 579,20
46	SN2	Svitidlo nouzové nástěnné, orientační, netrvale svítící, bílá barva, velikost 144x40x269 mm, LED 2W,, 235/218 lm, autonomie 1h, autotest, vč. piktogramu	ks	2,00000	2 063,60	4 127,20
47	SN3	Svitidlo nouzové nástěnné, orientační, netrvale svítící, bílá barva, velikost 144x40x269 mm, LED 2W,, 235/218 lm, autonomie 1h, autotest, vč. piktogramu	ks	13,00000	2 063,60	26 826,80
48	SN4	Svitidlo nouzové, protipanikové, netrvale svítící, přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 2W, autonomie 3h, autotest, optika symetrická	ks	1,00000	2 789,60	2 789,60
49	SN5	Svitidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, stropní přisazené, černá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 439 lm, autotest, vč. baterie, autonomie 1 h, široký symetrický světelný svazek (optika open space), IP65	ks	6,00000	3 410,00	20 460,00
50	SN6	Svitidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 455 lm, autotest, vč. baterie, autonomie 1/3 h, pro osvětlení chodby (optika koridor), IP65	ks	2,00000	3 691,60	7 383,20
51	SN7	Svitidlo nouzové, orientační, stropní nebo nástěnná montáž, PC bílá barva, praporek s piktogramem, PMMA, velikost základny 29x60x252 mm, velikost praporku 131x252 mm, LED 8/16, autonomie 1 h, autotest, IP20, viditelnost 25 m	ks	1,00000	3 111,90	3 111,90
52	SN8	Svitidlo nouzové, asymetrická optika, bílá barva, čirý difuzer, Ø 170 mm, výška = vestavná hloubka, 70 mm, LED 2W, autonomie 3h, autotest, IP65	ks	3,00000	5 894,90	17 684,70
Díl: 4 Instalační materiál						54 960,40
53	Pol_0053	Pojistka nožová 400V/100A vel 00	ks	3,00000	112,75	338,25
54	Pol_0054	Jistič elektromérového rozvaděče B80/3, 10kA, CZ	ks	1,00000	3 653,65	3 653,65
55	Pol_0055	Tuhá instalační trubka se spojkami a přichytkami 1516, šedá	m	40,00000	25,30	1 012,00
56	Pol_0056	Tuhá instalační trubka se spojkami a přichytkami 1520, šedá	m	40,00000	28,60	1 144,00
57	Pol_0057	Tuhá instalační trubka se spojkami a přichytkami 1525, šedá	m	10,00000	34,76	347,60
58	Pol_0058	Instalační trubka Monoflex 1416, šedá	m	400,00000	4,29	1 716,00
59	Pol_0059	Instalační trubka Monoflex 1420, šedá	m	250,00000	5,50	1 375,00
60	Pol_0060	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	80,00000	7,70	616,00
61	Pol_0061	Lišta vkladací LH 40x40 s příslušenstvím	m	100,00000	63,80	6 380,00
62	Pol_0062	Kabelový žlab drátěný 50x100, Merkur 2, včetně držáků a spojovacího materiálu	m	45,00000	304,70	13 711,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Silnoprůd

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	Pol_0063	Instalační krabice KU 68-1901	ks	60,00000	6,82	409,20
64	Pol_0064	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	120,00000	14,85	1 782,00
65	Pol_0065	Instalační krabice přístrojová KP68/D-KA	ks	150,00000	12,76	1 914,00
66	Pol_0066	Krabice s víčkem a s ekvipotenciální přípojnicí KO 125 E/EQ02	ks	2,00000	367,95	735,90
67	LK80R/2	Krabice odbočná s víčkem, lištová	ks	10,00000	38,50	385,00
68	LK80x28 T	Krabice přístrojová, lištová, Tango	ks	10,00000	27,83	278,30
69	Pol_0069	Svorka zemnicí ZSA16	ks	10,00000	29,70	297,00
70	Pol_0070	GEWISS GW44208 KRABICE NA OM. 240X190X 90, IP56	ks	5,00000	355,30	1 776,50
71	Pol_0071	Wago, instalační svorka 4x1-2,5mm	ks	300,00000	6,38	1 914,00
72	Pol_0072	Wago, instalační svorka 3x1-2,5mm	ks	300,00000	5,06	1 518,00
73	Pol_0073	Wago, instalační svorka 2x1-2,5mm	ks	150,00000	4,73	709,50
74	CP611AHilti	Protipožární zpěňující tmel 310ml	ks	10,00000	1 095,60	10 956,00
75	Hilti - 3488 604	Protipožární identifikační štítek CZ	ks	20,00000	17,05	341,00
76	Pol_0076	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: 5		Instalační přístroje				58 729,44
77	Pol_0077	ABB TANGO 5519A-A02357 B JEDNOZÁSUVKA, CLONKY, BEZŠROUBOVÁ, BILÁ	ks	10,00000	122,85	1 228,50
78	Pol_0078	ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	10,00000	24,20	242,00
79	Pol_0079	ABB TANGO 5513A-C02357 B DVOJZÁSUVKA, CLONKY, BEZŠROUBOVÁ, BILÁ	ks	48,00000	180,62	8 669,76
80	Pol_0080	PCE PC-895-6V 32A/400V 5P,IP44 ZÁSUVKA POD OMÍTKU BILÁ	ks	1,00000	669,35	669,35
81	Pol_0081	NG BALS ZÁSUVKA 5X32A/400V IP44 NÁST. 112002	ks	1,00000	232,65	232,65
82	Pol_0082	ABB 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1	ks	25,00000	99,00	2 475,00
83	Pol_0083	ABB 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6	ks	23,00000	105,38	2 423,74
84	Pol_0084	ABB 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5	ks	5,00000	133,54	667,70
85	Pol_0085	ABB 3559-A07345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.7	ks	4,00000	152,13	608,52
86	Pol_0086	ABB 3559-A88345 ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 S BLOK.	ks	11,00000	192,83	2 121,13
87	Pol_0087	ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	54,00000	24,20	1 306,80
88	Pol_0088	ABB TANGO 3901A-B50 B PĚTIRÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	1,00000	102,63	102,63
89	Pol_0089	ABB TANGO 3901A-B40 B ČTYŘRÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	1,00000	82,72	82,72
90	Pol_0090	ABB TANGO 3901A-B30 B TROJRÁMEČEK VODOROVNÝ BILÁ	ks	5,00000	62,04	310,20
91	Pol_0091	ABB TANGO 3558A-A651 B KRYT SPÍNAČE, Č.1,6,7, BILÁ	ks	52,00000	38,28	1 990,56
92	Pol_0092	ABB TANGO 3558A-A652 B KRYT SPÍNAČE, Č.5 BILÁ	ks	16,00000	47,63	762,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	Pol_0093	Kryt se svorkovnicí 5P TANGO K 3938A-A106 B	ks	10,00000	116,80	1 166,00
94	GW42201	Bezpečnostní vypínací tlačítko červené, 230V/10A, 2kontakty, IP55	ks	1,00000	704,55	704,55
95	JBW 6800-0-2519	Snímač pohybu 360 st, IP40, 10s-30min, 230VAC, 30m	ks	5,00000	3 992,45	19 962,25
96	CR1DIN	Soumrakový spínač s čidlem (DIN lišta - do rozvaděče)	ks	1,00000	745,80	745,80
97	SLZ 01Y	Napájecí zdroj pro pisoáry	ks	1,00000	1 233,10	1 233,10
98	Kopobox	Podlahová krabice 6 modulů, sestava	ks	1,00000	3 130,60	3 130,60
99	QS45x45	Zásuvka s kolíkem 230VAC/16A, 45x45, bílá	ks	6,00000	124,30	745,80
100	Pol_0100	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	7 150,00	7 150,00
Díl: M21_4		Kabely a vodiče				176 010,89
101	Pol_0101	CYKY-J 3x1,5-pevné uložení	m	3 100,00000	14,74	45 694,00
102	Pol_0102	CYKY-O 3x1,5-pevné uložení	m	300,00000	16,39	4 917,00
103	Pol_0103	CYKY-J 3x2,5-pevné uložení	m	2 000,00000	26,18	52 360,00
104	Pol_0104	CYKY-J 5x2,5-pevné uložení	m	390,00000	41,80	16 302,00
105	Pol_0105	CYKY-J 5x4-pevné uložení	m	60,00000	66,55	3 993,00
106	Pol_0106	CYKY-J 5x6-pevné uložení	m	70,00000	101,31	7 091,70
107	Pol_0107	CYKY-J 4x10-pevné uložení	m	180,00000	119,79	21 562,20
108	Pol_0108	CYKY-J 4x25-pevné uložení	m	20,00000	336,60	6 732,00
109	Pol_0109	CYKY-J 4x35-pevné uložení	m	5,00000	417,45	2 087,25
110	Pol_0110	CYKY-J 12x1,5-pevné uložení	m	8,00000	77,88	623,04
111	Pol_0111	H07VK10ZZ	m	150,00000	33,55	5 032,50
112	Pol_0112	H07VK16ZZ	m	100,00000	53,46	5 346,00
113	Pol_0113	H07VK25ZZ	m	20,00000	82,39	1 647,80
114	Pol_0114	Kabel CHKE-V-J 3x1,5 s funkční schopností při požáru	m	80,00000	32,78	2 622,40
Díl: M21_hr		Hromosvod				50 768,08
115	Pol_0115	Pásek zemnicí FeZn 30x4	m	170,00000	57,53	9 780,10
116	Pol_0116	Drát zemnicí 10 Fe/Zn	m	20,00000	38,17	763,40
117	SR2b	Svorka páska - páska	ks	20,00000	32,58	651,20
118	SR3b	Svorka páska - drát	ks	16,00000	42,57	681,12
119	Pol_0119	Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý (balení 20 kg)	m	430,00000	25,52	10 973,60
120	TYČ JR2,0AlMgSi	Tyč jímací JR2,0 AlMgSi, délka 2m, Tremis VN3100	ks	1,00000	1 203,40	1 203,40
121	OSH	Ochranná stříška horní	ks	1,00000	279,40	279,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Siloproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
122	SS	Svorka SS spojovací	ks	170,00000	16,50	2 805,00
123	Sza	Svorka Sza zkušební	ks	8,00000	44,33	354,64
124	SJ1	Svorka k jímání tyčí SJ1	ks	2,00000	57,20	114,40
125	Sob	Svorka okapová, TREMIS, obj. kod V080	ks	10,00000	25,30	253,00
126	Svorka SU	Svorka SU univerzální se středovou destičkou, TREMIS V001	ks	80,00000	21,34	1 707,20
127	PV21d	Podpěra vedení na ploché střechy beton/plast	ks	160,00000	40,37	6 459,20
128	PV15b	Podpěra vedení na hřebenače	ks	90,00000	44,22	3 979,80
129	Pol_0129	Podpěra vedení PV21 D beton/plast	ks	50,00000	40,37	2 018,50
130	PV 1p-55	Podpěra vedení do zdiva	ks	60,00000	66,00	3 960,00
131	Pol_0131	Úhelník ochranný OU1,7m FeZn 30x30x3 délka 1700mm	ks	8,00000	239,03	1 912,24
132	Pol_0132	Držák ochranného úhelníku OU DUDa-27 FeZn, délka 270mm, do dřeva	ks	16,00000	49,28	788,48
133	VS050	Štítek označení svodu VS050	ks	8,00000	74,80	598,40
134	Pol_0134	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 485,00	1 485,00
Díl: 8 Technologie - Montáž materiálu						655 521,90
135	rozvaděč RP	Skříň přípojková, zapuštěná 1x sada poj. spotků vel 00	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00
136	rozvaděč RE	Elektroměrová rozvodnice zapuštěná, dvousazbová, 80A/400VAC	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00
137	rozvaděč RH	Rozvaděč hlavní, zapuštěný osazený	ks	1,00000	16 945,50	16 945,50
138	rozvaděčRP1	Rozvaděč podružný, zapuštěný, komplet osazený	ks	1,00000	6 825,50	6 825,50
139	rozvaděčRP2	Rozvaděč podružný, přísazený, komplet osazený	ks	1,00000	6 292,00	6 292,00
140	rozvaděč R-OS	Rozvaděč pro spínání osvětlení sportoviště	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
141	Pol_0141	Montáž osvětlení	kpl	1,00000	68 062,50	68 062,50
142	Pol_0142	Montáž instalačního materiálu	kpl	1,00000	102 905,00	102 905,00
143	Pol_0143	Montáž instalačních přístrojů	kpl	1,00000	17 062,10	17 062,10
144	Pol_0144	Montáž kabelů a vodičů	kpl	1,00000	265 469,60	265 469,60
145	Pol_0145	Montáž hromosvodu	kpl	1,00000	97 940,70	97 940,70
146	Pol_0146	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením do 2,5 mm2	ks	950,00000	22,00	20 900,00
147	Pol_0147	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením do 10 mm2	ks	350,00000	29,70	10 395,00
148	Pol_0148	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením do 16 mm2	ks	80,00000	35,20	2 816,00
149	Pol_0149	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením do 150 mm2	ks	30,00000	167,20	5 016,00
150	Pol_0150	Sekání drážek do zdiva pro zásuvkové a světelné rozvody	m	130,00000	71,50	9 295,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	Pol_0151	Průrazy pro trasy 100x100	ks	10,00000	249,70	2 497,00
152	Pol_0152	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	15 400,00	15 400,00
Díl: 799		Ostatní				126 170,00
153	Revize	Provedení revizních zkoušek elektroinst. vč. zpracování revizní zpr.	kpl	1,00000	17 160,00	17 160,00
154	Revize	Provedení revizních zkoušek hromosvodu vč. zpracování revizní zpr.	kpl	1,00000	7 150,00	7 150,00
155	Revize	Provedení revizních zkoušek přípojky NN vč. zpracování revizní zpr.	kpl	1,00000	5 720,00	5 720,00
156	Projekt	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	11 440,00	11 440,00
157	Projekt	Dílenská dokumentace dodavatele	kpl	1,00000	6 050,00	6 050,00
158	Ostatní	Koordinační činnost s ostatními profesemi	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00
159	Ostatní	Zaškolení obsluhy a předání díla	kpl	1,00000	3 850,00	3 850,00
160	Ostatní	Průběžný úklid pracoviště	kpl	1,00000	7 150,00	7 150,00
161	Ostatní	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
162	Ostatní	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00000	6 050,00	6 050,00
163	Ostatní	Účast projektanta na stavbě	kpl	1,00000	7 150,00	7 150,00
164	Ostatní	Měření intenzity osvětlení	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
165	Ostatní	Zkušební provoz, seřízení, nastavení, úpravy	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
166	Ostatní	Výkopové práce, pískové lože, vytvoření zemnění, hutnění	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
167	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
Celkem						2 259 993,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vzduchotechnické jednotky a ventilátory				396 297,20
1	AHU1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka stojací (992 x 1620 x 2091mm; 360 kg, 2,35kW) do vnitřního, prostředí, přívod 2500m3/h / 400Pa, odtah 2500m3/h / 400Pa. ErP 2018. Servoklapka na sání venkovního vzduchu. Deskový výměník, účinnost nejméně 65% Vodní ohřivač dP=20 kPa, výkon 7,9kW při 65/55°C Filtrace: přívod F7 (ePM2,5 70%), odvod M5 (ePM10 50%) Jednotku tvoří dvě části. Včetně pružného připojení. Regulace na konstantní tlak. Dodávka jako kompletní kompaktní jednotka včetně směšovacího uzlu s vlastním čerpadlem pro směš. uzel ohřivače. Autonomní regulace Digireg (regulace na konstantní tlak a regulace ohřivače). Akustický výkon přívodní část: Plášť / sání / výtlak = 62 / 65 / 85 dB(A) Akustický výkon odtahová část: Plášť / sání / výtlak = 62 / 72 / 79 dB(A) Referenční výrobek: Elektrodesign Duovent Compact DV 3600 DCA KL F7/M5 DCOP PB TOP - provedení PB. s výměníkem 65/55°C.	kpl	1,00000	389 793,34	389 793,34
2	EF1	Odtahový ventilátor (pro odtah ze sprchy v m.č. 201b -SPRCHA) do podhledu ve stropě 150m3/h při 35. Pa. Příkon 30 W při 230V.Např.: NOKIT-SILENT-300-SCZ-NV-SILVER-NT-2616 od firmy Elektrodesign. Případně alternativní produkt, spinaný se světly a s časovým doběhem.	ks	1,00000	6 503,86	6 503,86
Díl: 2		Požární klapky - PPK (manuální, výsledná požární odolnost EI45)				47 268,63
3	Pol_0003	R140	ks	1,00000	2 417,33	2 417,33
4	Pol_0004	R450	ks	2,00000	5 562,51	11 125,02
5	Pol_0005	250/200	ks	3,00000	3 463,91	10 391,73
6	Pol_0006	300/500	ks	1,00000	4 587,32	4 587,32
7	Pol_0007	315/200	ks	4,00000	3 619,70	14 478,80
8	Pol_0008	500/250	ks	1,00000	4 268,43	4 268,43
Díl: 3		Požární klapky - PPK (manuální, výsledná požární odolnost EI15)				21 152,43
9	Pol_0009	R355	ks	1,00000	4 559,46	4 559,46
10	Pol_0010	1120/400	ks	1,00000	9 438,75	9 438,75
11	Pol_0011	200/200	ks	1,00000	3 358,03	3 358,03
12	Pol_0012	250/125	ks	1,00000	3 796,19	3 796,19
Díl: 4		Stěnový požární uzávěr EI 15				17 204,75
13	Pol_0013	STĚNOVÝ UZÁVĚR EI 15např.: firmy Mandik FDML 400x300-40 - TPM 130/17Klapka s pohonem Belimo BFL, 230-T 230V AC; 5W (Imax 4A)Klapka 400x300mmRám: 550x360(HL 164mm)200m3/hAeff = 0.061m2w=0,91m/s dpz = 1,9 Pa Lic klapky zarovnán se stěnou multifunkčního sálu.	kpl	1,00000	17 204,75	17 204,75
Díl: 5		Regulační klapky ruční				13 220,97
14	Pol_0014	o225	ks	1,00000	672,31	672,31
15	Pol_0015	o280	ks	1,00000	859,32	859,32
16	Pol_0016	o355	ks	1,00000	1 067,97	1 067,97
17	Pol_0017	250/125	ks	1,00000	1 874,36	1 874,36
18	Pol_0018	180/100	ks	1,00000	1 816,40	1 816,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.6	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	Pol_0019	315/355	ks	1,00000	2 537,40	2 537,40
20	Pol_0020	250/355	ks	1,00000	2 442,35	2 442,35
21	Pol_0021	315/200	ks	1,00000	1 950,86	1 950,86
Díl: 6		Tlumiče hluku kruhové				9 247,00
22	Pol_0022	ø450x900	ks	1,00000	9 247,00	9 247,00
Díl: 7		Tlumiče hluku kulisové				5 704,62
23	Pol_0023	900x355x1000, tloušťka kulisy 200mm, dp= 18Pa při 2500m3/h, náběhy i výběhy, 3kulisy	ks	1,00000	5 704,62	5 704,62
Díl: 8		Dveřní mřížky oboustranné, materiál hliník				3 971,28
24	Pol_0024	300x200 (150 m3/h 0,5m/s)	ks	3,00000	1 323,76	3 971,28
Díl: 9		Obdélníková vyústka, jednořadá, včetně regulace, materiál hliník (např. NOVA-A od fy.Systemair)				14 383,93
25	Převod	1000x200 (210 m3/h)	ks	1,00000	2 689,35	2 689,35
26	Převod	1000x500 (660 m3/h)	ks	2,00000	4 389,45	8 778,90
27	Převod	500x400 (210 m3/h)	ks	1,00000	2 079,44	2 079,44
28	Převod	200x100 (50 m3/h)	ks	1,00000	836,24	836,24
Díl: 10		Obdélníková vyústka, jednořadá, bez regulace, materiál hliník (např. NOVA-A od fy.Systemair)				8 121,19
29	Převod	1000x200 (200 m3/h)	ks	2,00000	1 518,41	3 036,82
30	Převod	400x300 (200 m3/h)	ks	1,00000	1 012,63	1 012,63
31	Převod	710x400 (900 m3/h)	ks	2,00000	2 035,87	4 071,74
Díl: 11		Obdélníková vyústka, dvouřadá, včetně regulace, materiál hliník (např. NOVA-A od fy.Systemair)				19 300,38
32	Odvod	625x225 (150 m3/h)	ks	2,00000	2 645,79	5 291,58
33	Přívod	1200x150 (167 / 150 m3/h)	ks	4,00000	3 502,20	14 008,80
Díl: 12		Dýzy s dlouhým dosahem proudu vzduchu, nastavitelný úhel proudu vzduchu (např. Dýzy JSR od fy.Syste				18 017,96
34	Přívod	Dýza JSR fy. Systemair- JSR-315-SW: 450 m3/h; 8 Pa)	ks	4,00000	4 504,49	18 017,96
Díl: 13		Odtahový taliřový ventil, materiál ocel včetně zdeře (objímky) do SDK podhledu				4 269,64
35	Pol_0035	ø100	kpl	9,00000	173,88	1 564,92
36	Pol_0036	ø200	kpl	8,00000	338,09	2 704,72
Díl: 15		Protidešťová žaluzie, min. čistá plocha 65%, vč. síta proti ptactvu				4 632,00
37	Pol_0037	800x800 Mandik PDZ A, volna 0,4m2 , w=1,74 m/s	kpl	1,00000	4 632,00	4 632,00
Díl: 17		Síto kruhové				961,32
38	Pol_0038	ø140	ks	1,00000	224,10	224,10
39	Pol_0039	ø450	ks	1,00000	737,22	737,22
Díl: 19		Potrubi hranaté - chráněné, bez prořezů a tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507				17 064,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	Pol_0040	E115 - ve, ho (o<->i)	m2	0,95000	2 080,54	1 976,51
41	Pol_0041	E145 - ve, ho (o<->i)	m2	7,10000	2 125,12	15 088,35
Díl: 21 Izolace včetně tvarovek						6 203,74
42	SANÍ d450	Tepelná izolace s oplechováním (60mm)	m2	2,53000	2 452,07	6 203,74
Díl: 22 HRANATÉ POTRUBÍ						193 026,56
43	Pol_0043	Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (30mm)	m2	144,32000	1 337,49	193 026,56
Díl: 23 Tepelná izolace pro kruhové potrubí, 30mm s parotěsnou zábranou						83 271,96
44	Pol_0044	o100	bm	12,10000	420,19	5 084,30
45	Pol_0045	o125	bm	0,00000	527,57	0,00
46	Pol_0046	o140	bm	13,09000	588,26	7 700,32
47	Pol_0047	o160	bm	7,04000	672,30	4 732,99
48	Pol_0048	o180	bm	1,65000	756,34	1 247,96
49	Pol_0049	o200	bm	2,20000	840,37	1 848,81
50	Pol_0050	o225	bm	11,59400	945,42	10 961,20
51	Pol_0051	o250	bm	0,00000	1 055,13	0,00
52	Pol_0052	o280	bm	1,10000	1 176,52	1 294,17
53	Pol_0053	o315	bm	8,41500	1 323,59	11 138,01
54	Pol_0054	D355	bm	3,30000	1 491,66	4 922,48
55	Pol_0055	D400	bm	3,85000	1 680,75	6 470,89
56	Pol_0056	D450	bm	14,74000	1 890,83	27 870,83
Díl: 26 Potrubí hranaté, včetně tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507						246 349,66
57	Pol_0057	Potrubí hranaté, včetně tvarovek, třída těsnosti "B" dle ČSN EN 1507	m2	255,20000	965,32	246 349,66
Díl: 28 Potrubí kruhové, včetně tvarovek třída těsnosti "B" dle ČSN EN 12 237						79 338,28
58	Pol_0058	o100	bm	11,00000	608,56	6 694,16
59	Pol_0059	o125	bm	0,00000	633,63	0,00
60	Pol_0060	o140	bm	11,90000	645,34	7 679,55
61	Pol_0061	o160	bm	6,40000	772,40	4 943,36
62	Pol_0062	o180	bm	1,50000	829,25	1 243,88
63	Pol_0063	o200	bm	2,00000	924,54	1 849,08
64	Pol_0064	o225	bm	10,54000	961,32	10 132,31
65	Pol_0065	o250	bm	0,00000	1 026,52	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	Pol_0066	o280	bm	1,00000	1 193,71	1 193,71
67	Pol_0067	o315	bm	7,65000	1 198,73	9 170,28
68	Pol_0068	D355	bm	3,00000	1 481,27	4 443,81
69	Pol_0069	D400	bm	3,50000	1 695,27	5 933,45
70	Pol_0070	D450	bm	13,40000	1 944,38	26 054,69
Díl: 30		Potrubí flexibilní, hluk tlumící				14 930,27
71	Pol_0071	o100	bm	8,90000	253,79	2 258,73
72	Pol_0072	o200	bm	10,30000	420,53	4 331,46
73	Pol_0073	o450	bm	7,50000	1 112,01	8 340,08
Díl: 32		Tvarovka pro odvod kondenzátu				954,07
74	Pol_0074	D450	ks	1,00000	954,07	954,07
Díl: 34		Revizní dvířka pro hranaté potrubí (dle kap. 6 v TZ)				10 122,13
75	Pol_0075	sada	kpl	1,00000	10 122,13	10 122,13
Díl: 36		Revizní dvířka pro kruhové potrubí (dle kap. 6 v TZ)				10 004,43
76	Pol_0076	sada	kpl	1,00000	10 004,43	10 004,43
Díl: 38		Společné položky				74 180,11
77	Pol_0077	Požární utěsnění prostupů požárně dělicích konstrukcí (odhadem 2-5% z ceny dodávky, uvádíme 3%)	set	1,00000	32 569,28	32 569,28
78	Pol_0078	Stavební manažer a stavební dozor	set	0,00000	0,00	0,00
79	Pol_0079	Testování, vyvažování a zprovoznění	set	1,00000	37 152,53	37 152,53
80	Pol_0080	Dokumentace skutečného provedení	set	1,00000	4 458,30	4 458,30
81	Pol_0081	Návod k obsluze	set	0,00000	0,00	0,00
82	Pol_0082	Manuál systému budovy	set	0,00000	0,00	0,00
83	Pol_0083	Zaškolení údržby	set	0,00000	0,00	0,00
Celkem						1 319 199,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.7	MAR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: RMR		Rozvaděče				257 135,66
1	Pol_0001	Rozvaděč RK dle dokumentace	ks	1,00000	134 910,81	134 910,81
2	Pol_0002	Rozvaděč RVZT + Digireg M3-Vx: pouze zapojení, dodávka profesi VZT	ks	1,00000	122 224,85	122 224,85
Díl: RS		Řídící systém MaR				11 540,10
3	Pol_0003	BUS modul OCI 345 pro LPB	ks	2,00000	407,55	815,10
4	Pol_0004	Rozšiřovací modul AVS75 včetně skříně a čidla teploty QAD36	ks	1,00000	407,55	407,55
5	Pol_0005	Prostorový ovladač QAA75	ks	1,00000	407,55	407,55
6	Pol_0006	Čidlo venkovní teploty QAC34	ks	1,00000	407,55	407,55
7	Pol_0007	Teplotní čidlo QAD36	ks	2,00000	407,55	815,10
8	Pol_0008	Čidlo teploty TV QAZ36	ks	2,00000	407,55	815,10
9	Pol_0009	Pohon 3CV ventilu, 3-bodový, 230V	ks	1,00000	514,80	514,80
10	Pol_0010	Příložný termostat 15-95°C	ks	1,00000	407,55	407,55
11	Pol_0011	Prostorový ovladač VZT: CP-TFT pro Digireg	ks	1,00000	407,55	407,55
12	Pol_0012	Čidlo teploty do VZT kanálu TGPU	ks	6,00000	407,55	2 445,30
13	Pol_0013	Spínač diferenčního tlaku 100-1500Pa DTS PSA	ks	3,00000	407,55	1 222,65
14	Pol_0014	Spínač diferenčního tlaku 30-300Pa DTS PSA	ks	2,00000	407,55	815,10
15	Pol_0015	Pohon klapky 24Vac, 5Nm, 3-bodové řízení	ks	1,00000	514,80	514,80
16	Pol_0016	Pohon klapky 24Vac, 4Nm, ON/OFF, havarijní funkce	ks	2,00000	514,80	1 029,60
17	Pol_0017	Pohon klapky 24Vac, 5Nm, 3-bodové řízení,	ks	1,00000	514,80	514,80
Díl: ESI		Napojení zařízení				14 350,59
18	K1,K2,TO1	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	bm	35,00000	66,31	2 320,85
19	Čxy	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	bm	70,00000	66,31	4 641,70
20	DOP1	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	bm	10,00000	66,31	663,10
21	CWT1	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	bm	10,00000	66,31	663,10
22	Z	Zásuvka 2P+T, 16A, 230V, IP44, nástěnná	ks	4,00000	1 515,46	6 061,84
Díl: KT		Kabelové trasy				52 536,10
23	Pol_0023	Oceloplechový perforovaný kabelový žlab, velikost 62/50mm, povrchová úprava - galvanicky pozinkováno	bm	14,00000	452,32	6 332,48
24	Pol_0024	Oceloplechový perforovaný kabelový žlab, velikost 125/50mm, povrchová úprava - galvanicky, pozinkováno	bm	22,00000	691,53	15 213,66
25	Pol_0025	Odbočné díly, oblouky 45° a 90° pro oceloplechový perforovaný kabelový žlab, velikost 62/50mm, povrchová úprava - galvanicky pozinkováno	kpl	1,00000	2 073,50	2 073,50
26	Pol_0026	Odbočné díly, oblouky 45° a 90° pro oceloplechový perforovaný kabelový žlab, velikost 125/50mm, povrchová úprava - galvanicky pozinkováno	kpl	1,00000	5 505,50	5 505,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.7	MAR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	Pol_0027	Nosná ocelová konstrukce pro podpěru kabelových žlabů, systémové řešení od výrobce kabelových žlabů, galvanicky zinkováno, podpěry umístěny vždy po 2m délky kabelových žlabů	kpl	1,00000	5 720,00	5 720,00
28	Pol_0028	Trubka PVC ohebná f 20 mm včetně přichytek, kolen, spojek, atd.	bm	60,00000	49,10	2 946,00
29	Pol_0029	Trubka PVC pevná f 20 mm včetně přichytek, kolen, spojek, atd.	bm	240,00000	56,53	13 567,20
30	Pol_0030	Krabice odbočná IP44	ks	8,00000	147,22	1 177,76
Díl: KAB		Kabely				23 017,23
31	Pol_0031	Vodič CYA 6 mm2 Z/Z	bm	25,00000	67,96	1 699,00
32	Pol_0032	Kabel JYTY 2x1 mm2	bm	350,00000	54,82	19 187,00
33	Pol_0033	Kabel JYTY 4x1 mm2	bm	6,00000	67,91	407,46
34	Pol_0034	Kabel JY(ST)Y 1x2x0,8 mm2	bm	6,00000	49,92	299,52
35	Pol_0035	Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8 mm2	bm	25,00000	56,97	1 424,25
Díl: ZAP		Zapojení zařízení třetích stran				14 185,60
36	Pol_0036	Požární klapka PPKxy (monitoring)	ks	17,00000	514,80	8 751,60
37	Pol_0037	Plynový kotel	ks	2,00000	786,50	1 573,00
38	Pol_0038	Čerpadlo	ks	6,00000	643,50	3 861,00
Díl: OST		Ostatní				213 430,36
39	Pol_0039	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	5 720,00	5 720,00
40	Pol_0040	Test 1:1	kpl	1,00000	16 816,80	16 816,80
41	Pol_0041	Oživování, uvádění do provozu	kpl	1,00000	48 048,00	48 048,00
42	Pol_0042	Komplexní zkoušky	kpl	1,00000	12 629,76	12 629,76
43	Pol_0043	Project mng., VRN : Inženýring	kpl	1,00000	13 585,00	13 585,00
44	Pol_0044	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	40 755,00	40 755,00
45	Pol_0045	Revize, vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,00000	13 585,00	13 585,00
46	Pol_0046	Pomocné konstrukce a montážní materiál	kpl	1,00000	62 290,80	62 290,80
Celkem						586 195,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_01	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - SYSTÉM PZTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M31_01		Prvky systému PZTS				45 760,00
1	EVO 192 panel	Ústředna DIGIPLEX EVO192 do 92 zón a 8 oblastí (0702-178), 8 vst.	ks	1,00000	4 963,20	4 963,20
2	PCS265LTE-SWAI	LTE/GPRS/GSM komunik., PCS265LTE-SWAN AKKU (1812-016)	ks	1,00000	6 521,90	6 521,90
3	VDMP3 CZ	Hlasový komunikátor a modul dálkové správy VDMP3 CZ(0702-099)	ks	1,00000	1 826,00	1 826,00
4	K641R	LCD klávesnice K641R, zabudovaná čtečka do klávesnice (0702-189)	ks	1,00000	6 556,00	6 556,00
5	ZX8	ZX8 (0702-094) - expander 8 vstupů ATZ	ks	2,00000	2 468,40	4 936,80
6	BOX E	BOX E (0703-051) - pro expandy a moduly	ks	2,00000	545,60	1 091,20
7	BOX S-40	BOX S-40 (0703-042) - včetně TRAFKA 40VA	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00
8	PSBEN3012C	Spinaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy	ks	1,00000	2 109,80	2 109,80
9	UT12180	Akumulátor 12V / 18Ah se životností až 3 roky	ks	2,00000	1 458,05	2 916,10
10	C702	Karta PARADOX (0702-240)	ks	2,00000	178,20	356,40
11	C705černá	Průvlešek PARADOX (1406-004)	ks	2,00000	178,20	356,40
12	EV1012	Detektor PIR (9 záclon), 12 m	ks	5,00000	606,10	3 030,50
13	VE 1012AM	Detektor PIR ANTIMASKING (9 záclon), 12 m	ks	1,00000	1 355,20	1 355,20
14	VE 1016AM	Detektor PIR ANTIMASKING (9 záclon), 16 m	ks	1,00000	1 355,20	1 355,20
15	VE 1120AM	Detektor PIR ANTIMASKING (9 záclon), 20 m	ks	1,00000	1 811,70	1 811,70
16	SB 02	Stojan na PIR	ks	3,00000	194,70	584,10
17	ECO1002	Konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) bez patice	ks	2,00000	1 135,20	2 270,40
18	ECO100012NL	Std. patice pro hlásiče ECO1000, reléová samoresetovací 12 V	ks	2,00000	873,40	1 746,80
19	DC 101	Magnetický snímač povrchový	ks	1,00000	169,40	169,40
20	RKZ 111	Propojovací krabice, lamper	ks	1,00000	254,10	254,10
21	SA913F	Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m s červeným majákem	ks	1,00000	338,80	338,80
Díl: M31_02		Instalační materiál				7 672,50
22	FI-H04	Kabel stíněný FI-H04 pro PZTS / EZS	m	50,00000	8,47	423,50
23	FI-H06	Kabel stíněný FI-H06 pro PZTS / EZS	m	200,00000	13,20	2 640,00
24	FI-HX06/02	Kabel stíněný FI-HX06/02 se zesíleným napájením	m	100,00000	21,78	2 178,00
25	Pol_0025	Instalační trubka Monoflex 1416, šedá	m	50,00000	4,29	214,50
26	Pol_0026	Instalační trubka Monoflex 1420, šedá	m	50,00000	5,50	275,00
27	Pol_0027	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	150,00000	7,70	1 155,00
28	Pol_0028	Lišta vkladací LH 40x40 s příslušenstvím	m	10,00000	63,80	638,00
29	Pol_0029	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	10,00000	14,85	148,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_01	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - SYSTÉM PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M31_03		Ostatní				4 202,00
30	CP611AHilti	Protipožární zpěňující tmel 310ml	ks	2,00000	1 095,50	2 191,20
31	Hilti - 3488 604	Protipožární identifikační štítek CZ	ks	10,00000	17,05	170,50
32	Kniha PZTS / EZS	Kniha provozní PZTS	ks	1,00000	135,30	135,30
33	POM	Pomocný, instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	1 705,00	1 705,00
Díl: M31_01		Prvky systému PZTS				13 369,40
34	Montáž	Ústředna DIGIPLEX EVO192 do 92 zón a 8 oblastí (0702-178), 8 vst.	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
35	Montáž	LTE/GPRS/GSM komunik. PCS265LTE-SWAN AKKU (1812-016)	ks	1,00000	6 050,00	6 050,00
36	Montáž	Hlasový komunikátor a modul dálkové správy VDMP3 CZ(0702-099)	ks	1,00000	275,00	275,00
37	Montáž	LCD klávesnice K641R, zabudovaná čtečka do klávesnice (0702-189)	ks	1,00000	275,00	275,00
38	Montáž	ZX8 (0702-094) - expander 8 vstupů ATZ	ks	2,00000	495,00	990,00
39	Montáž	BOX E (0703-051) - pro expandery a moduly	ks	2,00000	165,00	330,00
40	Montáž	BOX S-40 (0703-042) - včetně TRAFKA 40VA	ks	1,00000	275,00	275,00
41	Montáž	Spinaný zdroj v kov. krytu 13.8Vss/3A s výstupy	ks	1,00000	495,00	495,00
42	Montáž	Akumulátor 12V / 18Ah se životností až 3 roky	ks	2,00000	137,50	275,00
43	Nastavení	Karta / přívěšek PARADOX	ks	4,00000	1,10	4,40
44	Montáž	Detektor PIR (9 záclon), 12 m	ks	5,00000	165,00	825,00
45	Montáž	Detektor PIR ANTIMASKING (9 záclon), 12 m	ks	1,00000	165,00	165,00
46	Montáž	Detektor PIR ANTIMASKING (9 záclon), 16 m	ks	1,00000	165,00	165,00
47	Montáž	Detektor PIR ANTIMASKING (9 záclon), 20 m	ks	1,00000	165,00	165,00
48	Montáž	Stojan na PIR	ks	3,00000	137,50	412,50
49	Montáž	Konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) bez patice	ks	2,00000	165,00	330,00
50	Montáž	Std. patice pro hlásiče ECO1000, reléová samoresetovací 12 V	ks	2,00000	137,50	275,00
51	Montáž	Magnetický snímač povrchový	ks	1,00000	137,50	137,50
52	Montáž	Propojovací krabice, tamper	ks	1,00000	137,50	137,50
53	Montáž	Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m s červeným majákem	ks	1,00000	137,50	137,50
Díl: M31_02		Instalační materiál				15 944,50
54	Montáž	Kabel stíněný FI-H04 pro PZTS / EZS	m	50,00000	18,70	935,00
55	Montáž	Kabel stíněný FI-H06 pro PZTS / EZS	m	200,00000	18,70	3 740,00
56	Montáž	Kabel stíněný FI-HX06/02 se zesíleným napájením	m	100,00000	18,70	1 870,00
57	Montáž	Instalační trubka Monoflex 1416, šedá	m	50,00000	30,80	1 540,00
58	Montáž	Instalační trubka Monoflex 1420, šedá	m	50,00000	31,90	1 595,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_01	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - SYSTÉM PZTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	Montáž	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	150,00000	33,55	5 032,50
60	Montáž	Lišta vkladací LH 40x40 s příslušenstvím	m	10,00000	40,70	407,00
61	Montáž	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	10,00000	82,50	825,00
Díl: M31_03		Ostatní				47 356,10
62	Montáž	Protipožární zpěňující tmel 310ml	ks	2,00000	2 750,00	5 500,00
63	Montáž	Protipožární identifikační štítek CZ	ks	10,00000	16,50	165,00
64	Montáž	Kniha provozní PZTS	ks	1,00000	1,10	1,10
65	Montáž	Pomocný, instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	1 320,00	1 320,00
66	Montáž	Pomocné práce / vrtání otvorů apod.	kpl	1,00000	21 450,00	21 450,00
67	Prog	Naprogramování systému, oživení, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	1 045,00	1 045,00
68	Montáž/ zapojení	Přívod nn - zhotoví stavba / profese elektro	kpl	1,00000	825,00	825,00
69	Revize	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
70	Projekt	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
71	Projekt	Dílečná dokumentace dodavatele	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
72	Ostatní	Koordinační činnost s ostatními profesemi	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
73	Ostatní	Zaškolení obsluhy a předání díla	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
74	Ostatní	Průběžný úklid pracoviště	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
75	Ostatní	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
76	Ostatní	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
77	Ostatní	Účast projektanta na stavbě	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
78	Ostatní	Zkušební provoz, seřízení, nastavení, úpravy	kpl	1,00000	1 925,00	1 925,00
79	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava osob, doprava materiálu, ...)	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
Celkem						134 304,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_02	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - PŘÍPRAVA TRAS OZVUČENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21_3		Instalační, úložný a ochranný materiál				3 597,00
1	CYA 1,5zž	Vodič CYA 1,5zž / H07V-U - zatahovací vodič	m	250,00000	4,95	1 237,50
2	Pol_0002	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	200,00000	7,70	1 540,00
3	Pol_0003	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	30,00000	14,85	445,50
4	Pol_0004	Instalační krabice KT250	ks	1,00000	374,00	374,00
Díl: 799		Ostatní				825,00
5	POM	Pomocný, instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	825,00	825,00
Díl: M21_3		Instalační, úložný a ochranný materiál				10 700,25
6	Montáž	Vodič CYA 1,5zž / H07V-U - zatahovací vodič	m	250,00000	5,50	1 375,00
7	Montáž	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	200,00000	33,55	6 710,00
8	Montáž	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	30,00000	82,50	2 475,00
9	Montáž	Instalační krabice KT250	ks	1,00000	140,25	140,25
Díl: 799		Ostatní				36 520,00
10	Montáž	Pomocný, instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	605,00	605,00
11	Montáž	Pomocné práce / vrtání otvorů apod.	kpl	1,00000	13 915,00	13 915,00
12	Projekt	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
13	Projekt	Dílenská dokumentace dodavatele	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
14	Ostatní	Koordinační činnost s ostatními profesemi	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
15	Ostatní	Průběžný úklid pracoviště	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
16	Ostatní	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
17	Ostatní	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
18	Ostatní	Účast projektanta na stavbě	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00
19	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava osob, doprava materiálu, ...)	kpl	1,00000	7 150,00	7 150,00
Celkem						51 642,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_03	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - DATOVÁ KABELÁŽ, WiFi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 6		Rozvaděče				10 375,75
1	SENSA-12U-66-21	Rozvaděč nástěnný 18U 600mm, dveře plech, RAL 7035	ks	1,00000	7 447,55	7 447,55
2	MOD-PP-C5UTP-2	Panel patch 19" UTP, PCB, MODnet, 1U, 24port, neosazený	ks	1,00000	417,45	417,45
3	MOD-KE-C6UTP-V	Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, bílý, Toolless	ks	18,00000	60,50	1 089,00
4	MOD-PP-RINGRUI	19" Vyzarovací panel, 5x plastové oko, s průchody, MODnet, 1U	ks	1,00000	209,00	209,00
5	MODPDACARS8	19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přep. ochrany, vypínač	ks	1,00000	918,50	918,50
6	MOD-PC-C5EUTP	Kabel propoj UTP Cat5e, 4páry, MODnet, délka 0,5m, šedý	ks	5,00000	27,50	137,50
7	MOD-PC-C5EUTP	Kabel propoj UTP Cat5e, 4páry, MODnet, délka 1m, šedý	ks	5,00000	31,35	156,75
Díl: 1		Zásuvky				7 096,98
8	MOD-WO-SBOX-2	Nástěnná krabička pro keystone, bílá, 2 porty, 9010	ks	1,00000	27,50	27,50
9	MOD-KE-C6UTP-V	Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, bílý, Toolless	ks	2,00000	60,50	121,00
10	MLG0002202	Modul Mod Mosaic úhlový Cat6 STP, 22,5x45mm, bílý MOSAIC	ks	16,00000	376,20	6 019,20
11	Pol_0011	ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BILA	ks	8,00000	24,20	193,60
12	Pol_0012	ABB TANGO 5016A-A00070 B Kryt přístroje	ks	8,00000	44,44	355,52
13	Pol_0013	ABB 5525U-A00100 Adaptér pro použití přístrojů Profil 45	ks	8,00000	47,52	380,16
Díl: 2		Aktivní prvky				31 010,10
14	MikroTik cAP ac	AP/Hotspot dvoupásmový kmitočet 2,4 GHz, 5 GHz, podporuje PoE	ks	3,00000	4 508,90	13 526,70
15	TP-LINK TL-SL131	Switch 8 portový, podporuje napájení PoE až 30 W pro každý port PoE	ks	1,00000	7 848,50	7 848,50
16	UPS Champ 1000	Záložní zdroj - racková UPS, skutečný a zdánlivý výkon 900 W / 1000 VA, výška pozice 2U, on-line s, dvojitou konverzí, 3xSchuko, USB a RS-232, rozměry 88 x 438 x 310 mm (VxŠxH), hmotnost 12 kg	ks	1,00000	9 634,90	9 634,90
Díl: 3		Kabeláž, instalační materiál				12 342,22
17	MOD-CA-C5E-UTP	Kabel UTP, Cat5E, PVC plášť 4páry, krab.305m	m	610,00000	9,90	6 039,00
18	Pol_0018	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	200,00000	7,70	1 540,00
19	Pol_0019	Lišta vkladací LH 40x40 s příslušenstvím	m	10,00000	63,80	638,00
20	Pol_0020	Instalační krabice KU 68-1901	ks	10,00000	6,82	68,20
21	Pol_0021	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	30,00000	14,85	445,50
22	Pol_0022	Instalační krabice přístrojová KP68/D-KA	ks	2,00000	12,76	25,52
23	Pol_0023	GEWISS GW44208 KRABICE NA OM. 240X190X 90, IP56	ks	1,00000	355,30	355,30
24	CP611AHilti	Protipožární zpěňující tmel 310ml	ks	2,00000	1 095,60	2 191,20
25	Hilti - 3488 604	Protipožární identifikační štítek CZ	ks	10,00000	17,05	170,50
26	POM	Pomocný, instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	869,00	869,00
Díl: M21 6		Rozvaděče				4 152,50
27	Montáž	Rozvaděč nástěnný 18U 600mm, dveře plech, RAL 7035	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_03	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - DATOVÁ KABELÁŽ, WiFi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	Montáž	Panel patch 19" UTP, PCB, MODnet, 1U, 24port, neosazený	ks	1,00000	137,50	137,50
29	Montáž, zapojení	Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, bílý, Toolless	ks	24,00000	82,50	1 980,00
30	Montáž	19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko, s průchody, MODnet, 1U	ks	1,00000	137,50	137,50
31	Montáž, zapojení	19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přep. ochrany, vypínač	ks	1,00000	137,50	137,50
32	Zapojení	Kabel propoj UTP Cat5e, 4páry, MODnet, délka 0,5m, šedý	ks	5,00000	11,00	55,00
33	Zapojení	Kabel propoj UTP Cat5e, 4páry, MODnet, délka 1m, šedý	ks	5,00000	11,00	55,00
Díl: 4		Zásuvky				4 724,50
34	Montáž	Nástěnná krabice pro keystone, bílá, 2 porty, 9010	ks	1,00000	137,50	137,50
35	Montáž, zapojení	Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, bílý, Toolless	ks	2,00000	82,50	165,00
36	Montáž, zapojení	Modul Mod Mosaic úhlový Cat6 STP, 22,5x45mm, bílý MOSAIC	ks	16,00000	82,50	1 320,00
37	Montáž	ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ	ks	8,00000	5,50	44,00
38	Montáž	ABB TANGO 5016A-A00070 B Kryt přístroje	ks	8,00000	5,50	44,00
39	Montáž	ABB 5525U-A00100 Adaptér pro použití přístrojů Profil 45	ks	8,00000	5,50	44,00
40	Montáž	Měření datového segmentu, tisk protokolu - metalika	ks	18,00000	165,00	2 970,00
Díl: 5		Aktivní prvky				5 500,00
41	Montáž, zapojení	Wi-Fi AP	ks	3,00000	825,00	2 475,00
42	Montáž, zapojení	Switch 8 portový, PoE	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
43	Montáž, zap., nast.	Záložní zdroj - racková UPS	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: 6		Kabeláž, instalační materiál				49 512,10
44	Montáž	Kabel UTP, Cat5E, PVC plášť 4páry, krab. 305m	m	610,00000	18,70	11 407,00
45	Montáž	Instalační trubka Monoflex 1425, šedá	m	200,00000	33,55	6 710,00
46	Montáž	Lišta vkládací LH 40x40 s příslušenstvím	m	10,00000	40,70	407,00
47	Montáž	Instalační krabice KU 68-1901	ks	10,00000	35,20	352,00
48	Montáž	Instalační krabice odbočná s víčkem KU68-1902	ks	30,00000	82,50	2 475,00
49	Montáž	Instalační krabice přístrojová KP68/D-KA	ks	2,00000	35,20	70,40
50	Montáž	GEWISS GW44208 KRABICE NA OM 240X190X 90, IP56	ks	1,00000	260,70	260,70
51	Montáž	Protipožární zpěňující tmel 310ml	ks	2,00000	2 750,00	5 500,00
52	Montáž	Protipožární identifikační štítek CZ	ks	10,00000	16,50	165,00
53	Montáž	Pomocný, instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	715,00	715,00
54	Montáž	Pomocné práce / průrazy, vrtání otvorů, zasekání trubek apod.	kpl	1,00000	21 450,00	21 450,00
Díl: 799		Ostatní				15 675,00
55	Revize	Výchozí revize dat rozvaděče + nn napájení, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO01	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
R:	D.1.4.8_03	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - DATOVÁ KABELÁŽ, WiFi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	Projekt	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
57	Projekt	Dílenská dokumentace dodavatele	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
58	Ostatní	Koordinační činnost s ostatními profesemi	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
59	Ostatní	Zaškolení obsluhy a předání díla	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
60	Ostatní	Průběžný úklid pracoviště	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
61	Ostatní	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
62	Ostatní	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
63	Ostatní	Účast projektanta na stavbě	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
64	Ostatní	Zkušební provoz, seřízení, nastavení, úpravy	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
65	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava osob, doprava materiálu, ...)	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
Celkem						140 389,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	SO 02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				140 564,82
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek SO 02 D1.01 : 11,0	m2	11,00000	64,29	707,19
2	113107317R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm SO 02 D1.01 : 128,96	m2	128,96000	104,04	13 417,00
3	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm SO 02 D1.01 : 11,0*2	m2	22,00000	122,40	2 692,80
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm SO 02 D1.01 : 128,96	m2	128,96000	189,94	24 494,66
5	113111113R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm SO 02 D1.01 : 128,96	m2	128,96000	259,99	33 528,31
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SO 02 D1.01 : BD tl. 50mm : (21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1	m2	253,05225	13,45	3 403,55
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky, v hornině 1 až 4, SO 02 D1.01 : BD tl. 50mm : (21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1	m2	253,05225	40,75	10 311,88
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SO 02 D1.01 : BD tl. 50mm : (21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1*0,41 SO 02 D1.01 : -11,0*0,41 SO 02 D1.01 : -128,96*0,41	m3	46,36782	400,00	18 547,13
9	122100110RAX	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, odvoz do 10km Včetně vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku, SO 02 D1.01 : BD tl. 50mm : (21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1*0,41 SO 02 D1.01 : -11,0*0,41 SO 02 D1.01 : -128,96*0,41	m2	46,36782	665,00	30 834,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	SO 02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	181300014RAA	Rozprostření omnice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 300 mm, dovoz omnice ze vzdálenosti 500 m	m2	10,00000	262,77	2 627,70

vč. urovnání omnice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním omnice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot,

SO 02 D1.01 :

10,0

10,00000

Díl: 5	Komunikace	256 521,59
---------------	-------------------	-------------------

11	564211112R00	Podklad nebo podsyp ze štrkopisku tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	253,05225	76,80	19 434,41
		s rozprostřením, vřícením a zhuštěním				
		SO 02 D1.01 :				
		BD tl. 50mm :				
		(21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1		253,05225		

12	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štrkopisku tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	253,05225	192,00	48 586,03
		s rozprostřením, vřícením a zhuštěním				
		SO 02 D1.01 :				
		BD tl. 50mm :				
		(21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1		253,05225		

13	564831111RT4	Podklad ze štrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm. Kamenivo nestanovené	m2	253,05225	128,00	32 390,69
		SO 02 D1.01 :				
		BD tl. 50mm :				
		(21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1		253,05225		

14	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	253,05225	616,91	156 110,46
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
		SO 02 D1.01 :				
		BD tl. 50mm :				
		(21,465*5,0+(14,5+20,5)*1,5+5,5*3,0+0,5*17,22+0,5*(5,77+3,955+0,5+4,5+5,0))+21,6*2,5-1,5*12,5)*1,1		253,05225		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	28 961,49
----------------	--------------------------------	------------------

15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu	t	226,26161	128,00	28 961,49
		vodorovně do 200 m				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		11,12,13,14, :				
		Součet : 226,26161		226,26161		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	116 908,56
-----------------	--	-------------------

16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	131,57970	218,00	28 684,37
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1,2,3,4,5, :				
		Součet : 131,57970		131,57970		

17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 184,21728	12,00	14 210,61
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1,2,3,4,5, :				
		Součet : 1184,21728		1 184,21728		

18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	131,57970	275,00	36 184,42
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VŠETE/N001	OBNOVA OBJEKTU SOKOLA VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	SO02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	SO 02	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2,3,4,5, : Součet : 131,57970				131,57970
19	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5, : Součet : 32,89492	t	32,89492	400,00	13 157,97
						32,89492
20	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutě, směsný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5, : Součet : 98,68477	t	98,68477	250,00	24 671,19
						98,68477

Celkem						542 956,46
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Harmonogram

Alice : 24-071 VESELÍ NAD MORAVOU - TJ Sokol - Obnova objektu Sokola

Termin realizace:

zahajeni 01.11.2024

ukončení: 05.01.2026

Činnost	ROK 2024		ROK 2025												ROK 2026
	Lистопад	Prosincec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosincec	Leden
Zahájení díla, zaházení staveniště	X														
Bourací práce	X	X													
Zemní práce		X									X	X			
Zaklady			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Svislé konstrukce			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Vodorovné konstrukce:															
Zdravotnické instalace, vytápění						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Elektronikace						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Vzduchotechnika							X	X	X	X	X	X	X	X	
Vnitřní úpravy								X	X	X	X	X	X	X	
Vnější výplně						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Vnější výplně						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Vnější úpravy							X	X	X	X	X	X	X	X	
Dokončení díla, předání klče								X	X	X	X	X	X	X	

Datum: 12.04.2024

Vypracoval : Pomykal

Príloha č. 4

10

M
tel.: 51
5363
55.CZ

