

## Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

## Adresa

Ulice: Žižkovo náměstí

Číslo popisné: 11

Č.prostoru: 7


Vypracoval:

Datum: 20.05.2024

Nová kuchyňská linka  150  180  NE

Použité dveře

Nové zárubně



## Výměra

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
<b>Malby</b>													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	34	78		54			9	5	180	18	3240
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	34	78		54			9	5	180	20	3600
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	34	78		54			9	5	180	75	13500
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl	5								5	170	850
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0		0
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2	10								10	85	850
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	50								50	95	4750
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	4								4	210	840
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	200	800
R1.	Nikotin bariéra	m2									0		0
<b>Nátěry</b>													
10.	Nátěr otopných těles deskových synteticky 1x+1x email +odmaštění	m2		6	3						9	250	2250
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm	18								18	70	1260
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0		0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0		0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2									0		0
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0		0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0		0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0		0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	200	400
R2.											0		0
R3.											0		0
<b>Podlahy povlakové</b>													
20.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	6	23	14						43	155	6665
21.	Dodávka PVC	m2	6	23	14						49,45	310	15329,5
22.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2									0		0
23.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	6	23	14						43	180	7740
24.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	10	30	20						60	50	3000
26.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	10	30	20						60	20	1200
27.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2									0		0
28.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2	6	23	14						43	200	8600
29.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	4								4	180	720

30.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů-výška do 25m	kpl	4								4	200	800
31.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2									0		0
32.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2									0		0
33.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2									0		0
<b>Podlahové konstrukce</b>													
34.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2									0		0
35.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2									0		0
36.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa, samonivel.ručně tl.6mm	m2									0		0
37.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2									0		0
38.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2									0		0
39.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl									0		0
R4.											0		0
<b>Parketové podlahy</b>													
40.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks									0		0
41.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks									0		0
42.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2									0		0
43.	Oprava podlah, broušení vlyců, parket trojnásobné	m2									0		0
44.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2									0		0
45.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA, Z+2x, přebroušení	m2									0		0
46.	Nátěr olejový a voskování	m2									0		0
47.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl									0		0
48.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2									0		0
49.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2									0		0
R5.													
<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>													
50.	Montáž podlah keram., flex.tmel+spár., 200x100mm /tmel weber profiflex, spár.-color comfort/	m2							3	2	5	450	2250
51.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2									5,75		
52.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm									0		0
53.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m									0		0
54.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							3	2	5	180	900
55.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2							3	2	5	185	925
56.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3								3	200	600
R6.											0		0
<b>Obklady keramické</b>													
57.	Obkládání stěn obl.pórovin. do tmele do 300x300	m2	6						10	6	22	450	9900
58.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2									25,3		
59.	Montáž (dodávka ze skladu Bytes) vanových dveří 300x300, 400x600, 600x800	ks							1	1	2	350	700
60.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2									0		0
61.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2									0		0
62.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							10	6	16	170	2720
63.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	200	800
R7.											0		0
<b>Výplně otvorů</b>													
64.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks									0		
65.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2									0		0
66.	Osazení zárubní dveřních ocelových, bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks									0		0
67.	Nové dvojité zasklení okna d+m	pol									0		0
68.	Pouzdro pro posuvné dveře	ks									0		0
R8.											0		0
<b>Konstrukce truhlářské</b>													
69.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks									0		
70.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks									0		0
71.	Montáž kuchyňských linek	ks									0		0

72.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou									0		0
73.	Drobné truhlářské práce /repase oken apod.  /	kpl	2								2	410	820
74.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	200	800
75.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks									0		0
76.	Demontáž vestavné skříně, KL atp. vč. likvidace	kpl									0		0
<b>Svislé konstrukce</b>													
77.	Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl. 100 mm	m2									0		0
78.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m									0		0
79.	Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2							2		2	500	1000
80.	Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl.125mm	m2									0		0
81.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2									0		0
82.	SDK podhled na zavěš.ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m2									0		0
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	200	400
84.	Vyzdívka ze skleněných tvárníc	kpl									0		0
R9.											0		0
R10.											0		0
R11.											0		0
<b>Úpravy povrchu</b>													
85.	Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábvytek apod./	m2									0		0
86.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2									0		0
87.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m									0		0
88.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková	m2									0		0
89.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2									0		0
90.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2	10								10	85	850
91.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2									0		0
92.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks									0		0
93.	Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m									0		0
94.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50% plochy,štukových	m2									0		0
95.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2									0		0
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2									0		0
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	200	400
R12.											0		0
R13.											0		0
<b>Bourání</b>													
98.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2							2		2	245	490
99.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2									0		0
100.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3							3	2	5	150	750
101.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2							3	2	5	65	325
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2	6						10	6	22	55	1210
103.	Otlučení omítek vnitřních	m2									0		0
104.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks									0		0
105.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2									0		0
106.	Vybourání stávajících zárubní	m2									0		0
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	200	800
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	2								2	1950	3900
109.	Vybourání dřevěných a ocelových nik	m2									0		0
110.	Odstranění dřevěných obkladů stěn	m2									0		0
111.	Bourání příček skleněných tl. do 15cm	m2									0		0
112.	Rozebírání a zpětné složení dlažby na tercích	m2									0		0
113.	Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace	m2									0		0
114.	Bourání SDK příček	m2									0		0
R14.											0		0
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>													
115.	Demontáž umakartových příček s nosnou kcí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl									0		0

116.	Vybourání objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1								1	450	450
117.	Opracování detailů bytového jádra	kpl									0		0
118.	Úklid	kpl	1								1	1950	1950
119.													0
120.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1								1	1500	1500
<b>Izolace proti vodě</b>													
121.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2									0		0
122.	Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)	kpl									0		0
123.	Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)	kpl									0		0
R15.											0		0
<b>Zařízení bytu</b>													
122.	Umyvadlo	ks									1	1	
123.	Ocelová vana	ks									1	1	
124.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks									1	1	
125.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks										0	
126.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks									1	1	
127.	WC combi včetně sedátka	ks									1	1	
128.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks										0	
129.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks										0	
<b>Elektroinstalace</b>													
130.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl									0		0
131.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl	2								2	9500	19000
132.	Výměna domácího telefonu	kpl									0		0
133.	Porevizní opravy	kpl									0		0
134.	Revize EI + dotažení spojů	kpl	1								1	4500	4500
135.	Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES	kpl									0		0
136.	Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES	kpl									0		0
<b>Vnitřní vodovod</b>													
137.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl									0		0
138.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl	1								1	6000	6000
139.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl									0		0
140.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl									0		0
141.	Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti	kpl									0		0
<b>Práce celkem</b>												bez DPH	<b>140 334,50 Kč</b>

**Popis:**

Kontrola elektro, nový rozvaděč, koncové prvky, revize; demontovat plovoucí podlahy, nově PVC; opravy omítek, nová výmalba; výměna zařízovacích předmětů, nové obklady a dlažby; nátěry trubek a radiátorů; demontáž KL, vestavných skříní; kontrola dveří, seřízení; Boiler ponechat !! V souběhu s opravou bytu dojde k výměně původních dřevěných oken za nová - bude řešeno jinou firmou.

DPH 16 840,14 Kč

CELKEM 157 174,64 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

-----  
podpis