

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

 Pro období: **31.8.2024**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 1**

 SoD: **E635-S-2219/2024**

 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**

 Zhotovitel: **Tomi-Remont a.s.**

 Příloha dílčí obj. č.: **24_635320071**
Celková cena: 9 993 716,26 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
20	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	20,000		
22	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		
23	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000		
24	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	4 000,000		
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000		
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	10,000		
30	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	50,000		
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	30,000		
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	20,000		
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 5 cm	m2	1 700,000		
46	5905025110	Doplnění stezky štěrku do 5 cm	m3	90,000		
49	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	30,000		
50	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	30,000		
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	300,000		
52	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	1 200,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	3 600,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 100,000		
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	900,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	200,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	1,500		
139	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	1,500		
150	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	70,000		
151	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m	35,000		
152	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	35,000		
160	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	300,000		
161	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	200,000		
223	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	400,000		
224	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	400,000		
232	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	200,000		
233	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	200,000		

254	5909010020	Ojedinělé ruční podbití prážců příčných dřevěných	kus	30,000
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití prážců příčných betonových	kus	30,000
259	5909010120	Ojedinělé ruční podbití prážců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000
284	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,000
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 000,000
288	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 800,000
297	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	40,000
298	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	30,000
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	60,000
300	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	30,000
301	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	20,000
302	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	30,000
307	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,000
308	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000
309	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	10,000
310	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	4,000
311	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	4,000
312	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	4,000
313	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	1 000,000
314	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	1 000,000
316	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	2 000,000
317	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	2 000,000
318	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m	400,000
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	100,000
320	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	100,000
321	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	100,000
322	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	100,000
385	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	50,000
386	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	50,000
387	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	50,000
388	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	50,000
403	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	16,000
425	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	100,000
429	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	100,000
434	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	100,000
447	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	30,000
448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	30,000
449	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,000
451	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	20,000
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	20,000
453	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,000
458	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000
464	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000

503	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	30,000
504	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2	10,000
505	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	30,000
506	5913205020	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	10,000
514	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	40,000
516	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	160,000
520	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a o brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	200,000
522	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a o brusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	80,000
528	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	20,000
533	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	50,000
559	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	20,000
601	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	50,000
630	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	300,000
633	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	300,000
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	1 200,000
635	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	600,000
638	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	150,000
642	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	1,000
668	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	300,000
713	5963101047	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 900 mm	kus	5,000
716	5963101090	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 900 mm	kus	5,000
722	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	2,000
743	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-odrusná vrstva	t	80,000
744	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	80,000
747	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	20,000
753	5964103065	Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm	kus	10,000
754	5964103085	Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm	kus	10,000
755	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	5,000
776	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	5,000
785	5964133005	Geotextilie separační	m2	1 000,000
815	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000
816	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000
826	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	60,000
827	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus	60,000
828	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	40,000
829	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	40,000
830	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000
831	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2 150,000
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	8 600,000
842	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	60,000
843	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	250,000
844	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	60,000
845	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	250,000
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000

848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000
849	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000
850	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	40,000
851	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	30,000
854	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	10,000
855	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000
856	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	20,000
VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	2,500
VON 3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	8,500
VON 7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	220,000
VON 8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	100,000
VON 9	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000
VON 10	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	2,000
VON 14	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1 000,000
VON 16	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000
VON 17	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	200,000