

Příloha č. 1 k návrhu Smlouvy o dílo - Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu.

Popis stávajícího stavu, shodný pro všechny etapy:

Stropy jsou tvořeny pevnými SDK podhledy a stěny SDK příčkami s výplní minerální vatou. Zdi jsou do výšky cca 195 cm obloženy keramickými obklady. Na podlaze je položena dlažba.

Minimální požadavky na opravu, shodné pro všechny etapy:

Bourací práce a demontáž

- Demontáž stávajících ZTI předmětů:
 - Výlevky (mimo baterie a splachovací nádrže) budou zachována pro zpětnou montáž.
- Demontáž armatur a baterií.
- Demontáž příček zhotovených z laminodesek na nožičkách.
- Demontáž revizních dvířek rozvodů ve zdech
 - Dvířka budou nahrazena dvířky pod obklad.
- Demontáž plastových dvířek ve stropech
 - Dvířka budou nahrazena novými, plastovými o shodném rozměru.
- Odstranění obkladu.
- Vybourání dlažby.
- Demontáž odpadů.
- Demontáž rozvodů vody a teplé užitkové vody a jejich zaslepení.
- Demontáž zásuvek a vypínačů.
- Demontáž vnitřních dveří.
 - Vstupní dveře z chodeb (v dekoru dřeva) budou zachovány a dále budou zachovány všechny ocelové zárubně.
- Přemístění, odvoz a ekologická likvidace demontovaných materiálů.

Osvětlovací tělesa a výústky VZT na stopech budou zachovány!

Stavba a montáž, včetně specifikace použitých materiálů a zařizovacích předmětů:

- Nahrazení revizních dvířek na zdech novými revizními dvířky pod obklad např. RD-AL/S, výrobce Havos, s úpravou rozměru otvorů tak, aby byl umožněn bezproblémový přístup k uzavíracím ventilům. Přesný rozměr a velikost bude projednána a odsouhlasena objednatelem předem!
- Nahrazení plastových revizních dvířek ve stropech novými revizními dvířky ve shodné velikosti – bílý plast.
- Montáž nové nosné konstrukce z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů SDK příček jako náhrada za příčky z laminodesek na nožkách a to po celé výšce místnosti, nebrání-li umístění oken. Dělicí stěny v místě oken pouze do výše parapetu.
- Montáž předstěn do výše 135 cm pro splachovací nádržky WC mís.
- Výlevky budou zachovány samostatně stojící, bez předstěn, se splachovacími nádržkami na stěně.

- Osazení nových typizovaných zárubní (600x1970) z ocelových profilů do SDK pro nové SDK příčky, nahrazující příčky z laminodesek pro kabinky WC.
- Vyplnění nosných konstrukcí SDK příček minerální vlnou.
- SDK záklop ze zelených desek (do vlhka) tl. 12,5mm.
- Provedení nových přívodů elektro pro tryskové vysoušeče rukou, max. příkon 2050 W, včetně jističů s chrániči jedenkrát pro pánské a jedenkrát pro dámské toalety, včetně revizní zprávy. Osoušeče budou napojeny napřímo. Přesné umístění určí objednatel.
- Úprava polohy instalačních elektro krabic pro spínače a zásuvky ABB Tango, které budou sdruženy do rámečků.
- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:
- Osazení kovových rohů, tmelení, broušení SDK.

- Provedení dlažby:

- Lepení na lepidlo,
- stěrkování podkladu.
- Dlažba Rako EXTRA 600x600 DAR63724 šedá:
Dlažba bude položena „na koso“.

- Provedení obkladu:

- Penetrace stěn před obkladem.
- lepení na lepidlo:
 - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
 - WADVE567 – světle šedá
 - WADVE568 - šedá
 - WARVE568 – šedá reliéfní
 - Obklad bude proveden do výše cca 210 - 220 cm.

Obklad bude proveden v této skladbě:

- Obklad místností (s výjimkou kabinek) :
 - WADVE568 - šedá - 5 řad
 - WARVE568 – šedá reliéfní - 4 řady
 - WADVE567 – světle šedá - 2 řady
- Obklad WC kabinek:
 - WARVE568 – šedá reliéfní – po celé výšce předstěny - 7 řad
 - WADVE568 – šedá – nad předstěnou - 4 řady
 - WADVE567 – světle šedá – ostatní stěny – 11 řad
- Obklad úklidové komory:
 - WADVE567 – světle šedá – 11 řad

Jedná se o orientační skladbu. Před zahájení prací musí být provedeno rozměření kladení a umístění dekoru s následným odsouhlasením objednatele.

- Hrany a zárubně budou osazeny ukončovacími nerez lištami L 12,5/250 a U 10/250 lištami.
- Spárování obkladu a dlažby:
 - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro obklad 04 Silver.
 - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro dlažbu 16 Graphite, popř. jiný odstín vybraný objednatelem.
 - Akrylátový tmel pro spárování vrchu obkladu.
 - Silikonový tmel šedý pro všechny spoje obkladů.

- Montáž rozvodů odpadu – PP HT,
- Montáž rozvodů vody a teplé užitkové vody – svařovaný PPR, sedlové ventily, včetně izolací.
- Osazení rohových ventilů Schell Comfort s filtrem.
- Montáž modulů pro závěsné WC:
 - modul Geberit WC Duofix, včetně splachovací nádržky s ovládáním zpředu, pro závěsné WC, do sádkartonu,
 - ovládací tlačítko – bílé, dvojčinné,
 - protihluková podložka pod WC.
- Montáž nových toaletních mís, pisoárů a umyvadel a zpětná montáž výlevek:
 - toaletní mísa závěsná Jika Mio Rimless, rovný odpad, bez vnitřního splachovacího okruhu.
 - WC prkénko Duraplast – slim.
 - pisoáry Duravit Ben s cílovou muškou
 - umyvadlo Laufen Pro 60x48
 - Výlevka bude osazena původní.
- Montáž armatur:
 - sifon umyvadlový, kulatý chrom/mosaz, dle nabídky zhotovitele.
 - Baterie umyvadlová Metálie 57 bez uzávěru v. 150, záruka 5 let, keramická kartuš, Novaservis.
 - umyvadlový uzávěr klik – clak v provedení nerez.
 - baterie nástěnná 150 mm pro výlevku, chrom, dle nabídky zhotovitele, záruka min. 5 let.
 - splachovadlo pro výlevku s montáží na stěnu, dle nabídky zhotovitele.
 - automatický splachovač pro pisoáry Sanela SKP 02KZ s integrovaným zdrojem – nerez.
- Obroušení stávajících ocelových zárubní pro přípravu podkladu.
- Nátěr všech zárubní - barva Dulux Rapidry satin matt, light base, odstín KN.01.74.
- Penetrace stěn a stropů před malbou, včetně lokálních oprav SDK na stropech a ošetření skvrn po zatečení vodou.
- Výmalba min. 2 vrstvy, barva bílá s bělostí min. 86 %.
- Osazení nových dveřních křídel:
 - plné, hladké, SAPELI, dýha Dub léta svisle osazovat do zárubní se 3 panty:
 - Pro kabinky WC dveřní křídla 600 mm
 - Ostatní dveřní křídla 800 mm
- Osazení dveří zámky:
 - zadlabávací, rozteč 72mm, zádlab dle dveřního křídla.
- Osazení dveří kováním:
 - Rostex 804, rozteč 72 mm, klika/klika, pro vložku, pro kabiny WC v úpravě WC.
- Zpětná montáž:
 - Radiátory
 - Vnitřní okenní parapety
 - Výlevky

Další požadavky:

- Provedení kontroly stavu stoupacího rozvodu kanalizace, teplé a studené vody – v případě zjištěných závad provedení jejich odstranění – na základě samostatné odsouhlasené nabídky.
- Úprava konstrukcí pro zavěšení zařizovacích předmětů, dle zjištěného stavu po odstranění obkladů.
- Bude zřízen prostor staveniště v určené části chodby. Stávající podlaha musí být zakryta, aby nedošlo k jejímu poškození. Zřízení staveniště bude provedeno zakrytím po celé délce a výšce. Po demontáži budou prostory uvedeny do původního stavu.
- Zakrytí podlahy na chodbě od místa provádění prací ke vstupním dveřím od výtahové haly.
- Výtahy musí být chráněny před poškozením a ihned uklízeny.
- Pro přesun hmot bude používán pouze výtah v sekci D, s výjimkou III. etapy, kdy bude použit výtah v sekci C.
- Musí být dodrženy ČSN, EN a technologické postupy doporučené výrobcem pokyny uvedené na technických listech výrobků.
- Zařizovací předměty (osoušeče rukou, věšáky, mýdelníky, zásobníky na toaletní papír, WC štětky, odpadkové koše, zrcadla apod.) si dodá a nainstaluje objednatel.
- Zařizovací předměty a materiály, které nejsou přesně specifikovány, budou specifikovány v nabídce a doloženy fotografiemi či prospekty a popisy. Objednatel má právo si vyžádat jiný návrh, popř. si dodat předměty sám.
- V případě, že některé přesně specifikované zařizovací předměty a materiály nebudou dostupné, bude objednateli nabídnuta vhodná náhrada se shodnými nebo velice shodnými vlastnostmi a parametry.

Popis stávajícího stavu a požadavky pro jednotlivé etapy:

I. etapa - Hygienické zařízení ve 2. patře, sekce E a F

Popis stávajícího stavu:

Hygienické zařízení je tvořeno pánskou částí a samostatnou úklidovou komorou v sekci E a dámskou částí v sekci F.

Pánská část sestává ze třech místností:

Místnost Předsíň WC (dle DSPTS 3.111) s jedním umyvadlem s polosloupem a stojánkovou baterií a elektrickým osoušečem rukou připojeným do zásuvky. Na zdi jsou osazena nerezová dvířka o rozměru 25x25 cm, na stropě jsou dvě zapuštěná osvětlovací tělesa a plastová revizní dvířka 30x30 cm.

Místnost: WC - muži (dle DSPTS 3.112) se dvěma pisoáry Jika s automatickými splachovači. Na podlaze místnosti je osazena podlahová vpust. Na stropě jsou osazena dvě zapuštěná svítidla a výustek VZT. Na zdi jsou plastová dvířka, která budou zrušena.

Místnost – kabinka WC (dle DSPTS 3.113) s toaletní mísou. Mísa je samostatně stojící se splachovací nádržkou, odpad rovný. V místnosti je pod stropem osazeno okno

s dřevotřískovým parapetem s nosem ve výši 208 cm a deskový radiátor. Na stropě je zapuštěné světlo a výústek VZT. Na zdi jsou nerez dvířka., která budou zrušena.

Úklidová komora:

Úklidová komora (dle DSPTS 3.114) je osazena samostatně stojící výlevkou, nástěnným splachovadlem a nástěnnou baterií. Pod stropem je osazeno ve výši 208 cm okno s parapetem z obkladu.

Dámská část se sestává ze dvou místností:

Místnost Předsiň WC (dle DSPTS 3.115) s jedním umyvadlem s polosloupem a stojánkovou baterií a elektrickým osoušečem rukou připojeným do zásuvky. Na zdi jsou osazena troje nerezová dvířka o rozměru 25 x 25 cm, na stropě jsou dvě zapuštěná osvětlovací tělesa a plastová revizní dvířka 30 x 30 cm.

Místnost WC ženy (dle DSPTS 3.116) se dvěma kabinami s toaletními mísami. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný. Kabinky jsou tvořeny laminodeskami na nožkách. V místnosti je pod stropem osazeno okno s dřevotřískovým parapetem s nosem ve výši 208 cm a deskový radiátor. Na stropě jsou tři zapuštěná světla a tři výústky VZT.

Upřesnění požadavků oproti všeobecným požadavkům na renovaci:

- V místnosti 3.116. budou kabinky provedeny takto: Čelní stěna bude provedena po celé výšce, dělicí stěna mezi kabinami pouze do výše parapetu.
- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:
 - 1x Trojrámeček + 3 x spínač pro osvětlení WC ženy 3.116,
 - 5x jednorámeček + 5x spínač pro osvětlení Předsiň WC ženy 3.115, Předsiň WC muži 3.111, místnost WC muži 3.112, kabinka WC muži 3.113 a úklidová komora 3.114,
 - 3x jednorámeček + 3x zásuvka pro Předsiň ženy 3.115, Předsiň WC muži 3.111 a úklidová komora 3.114.
- V místnosti 3.112 bude provedena hydroizolace podlahy, včetně bandáže rohu u podlahové vpusti.
- Montáž nové podlahové vpusti 1 DN 50 150x 150 celopovrchová nerez PVB50 L4 s límcem v provedení nerez, v místnosti 3.112.
- Dodávka a montáž 1 ks oddělovací stěny mezi pisoáry. Přesný typ oddělovací stěny bude nabídnut zhotovitelem.

Další požadavky a informace:

- Rozvaděč pro připojení nových osoušečů rukou je umístěn na chodbě u WC muži.
- Bude zřízen prostor staveniště v části chodby před úklidovou komorou 3.114 ve 2. patře.
- Pro přesun hmot bude použit výtah sekce D.

II. etapa - Hygienické zařízení v 1. patře, sekce E a F

Popis stávajícího stavu:

Hygienické zařízení je tvořeno pánskou částí a samostatnou úklidovou komorou v sekci E a dámskou částí v sekci F.

Stropy jsou tvořeny pevnými SDK podhledy a stěny SDK příčkami s výplní minerální vatou. Zdi jsou do výšky cca 195 cm obloženy keramickými obklady. Na podlaze je položena dlažba.

Pánská část sestává ze třech místností:

Místnost Předsíň WC (dle DSPS 2.100) s jedním umyvadlem s polosloupem se stojánkovou baterií a elektrickým osoušečem rukou připojeným do zásuvky. Na zdi jsou osazena nerezová dvířka o rozměru 25 x 25 cm. Na stropě jsou dvě zapuštěná osvětlovací tělesa a plastová revizní dvířka 30x30 cm.

Místnost: WC - muži (dle DSPS 2.101) se dvěma pisoáry Jika s automatickými splachovači. Na podlaze místnosti je osazena podlahová vpust. Na stropě jsou osazena dvě zapuštěná svítidla a výústek VZT.

Místnost – kabinka WC (dle DSPS 2.103) s toaletní mísou. Mísa je samostatně stojící se splachovací nádržkou, odpad rovný. Na stropě je zapuštěné světlo a výústek VZT.

Úklidová komora:

Úklidová komora (dle DSPS 2.103/1) je osazena výlevkou, nástěnným splachovadlem a nástěnnou baterií.

Dámská část se sestává ze dvou místností:

Místnost Předsíň WC (dle DSPS 2.104) s jedním umyvadlem s polosloupem se stojánkovou baterií a elektrickým osoušečem rukou připojeným do zásuvky. Na zdi jsou osazena nerezová dvířka o rozměru 60 x 60 cm a 25 x 25 cm. Na stropě jsou dvě zapuštěná osvětlovací tělesa.

Místnost WC ženy (dle DSPS 2.105) se třemi kabinami s toaletními mísami. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný. Kabinky jsou tvořeny laminodeskami na nožkách. V místnosti je pod stropem osazeno okno s parapetem ve výši 208 cm. Na stropě jsou čtyři zapuštěná světla a tři výústky VZT. Na zdi je deskový radiátor.

Upřesnění požadavků oproti všeobecným požadavkům na renovaci:

- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:
 - 1x čtyřrámeček + 4 x spínač pro osvětlení WC ženy 2.105,
 - 5x jednorámeček + 5x spínač pro osvětlení Předsíň ženy 2.104, Předsíň muži 2.100, místnost WC muži 2.101, kabinka WC muži 2.103 a úklidová komora 2.103/1,
 - 3x jednorámeček + 3x zásuvka pro Předsíň ženy 2.104, Předsíň muži 2.100 a úklidová komora 2.103/1.
- V místnosti 2.101 bude provedena hydroizolace podlahy, včetně bandáže rohu u podlahové vpusti.
- Montáž nové podlahové vpusti 1 DN 50 150x 150 celopovrchová nerez PVBN50 L4 s límcem v provedení nerez, v místnosti 2.101.
- Dodávka a montáž 1 ks oddělovací stěny mezi pisoáry. Přesný typ oddělovací stěny bude nabídnut zhotovitelem.

Další požadavky a informace:

- Rozvaděč pro napojení nových osoušečů rukou je umístěn na chodbě u WC muži.
- Bude zřízen prostor staveniště v části chodby před úklidovou komorou 2.103/1 v 1. patře.
- Pro přesun hmot bude použit výtah sekce D.

III. etapa - Hygienické zařízení v 6. patře, sekce D

Popis stávajícího stavu:

Hygienické zařízení je tvořeno pánskou a dámskou částí, samostatnou úklidovou komorou a samostatnou sprchou

Stropy jsou tvořeny pevnými SDK podhledy a stěny SDK příčkami s výplní minerální vatou. Zdi jsou do výšky cca 195 cm obloženy keramickými obklady. Na podlaze je položena dlažba.

Pánská část sestává ze dvou místností:

Místnost Předsiň WC (dle DSPPS 7.031) s jedním umyvadlem s polosloupem se stojánkovou baterií. Na stropě je jedno zapuštěné osvětlovací těleso a výustek VZT.

Místnost: WC - muži kabinka WC (dle DSPPS 7.030) s toaletní mísou. Mísa je samostatně stojící se splachovací nádržkou, odpad rovný. Na stropě je zapuštěné světlo a výustek VZT.

Úklidová komora:

Úklidová komora (dle DSPPS 7.029) je osazena výlevkou, nástěnným splachovadlem a nástěnnou baterií. Na stropě je zapuštěné světlo a výustek VZT.

Dámská část se sestává ze dvou místností:

Místnost Předsiň WC (dle DSPPS 7.033) s jedním umyvadlem s polosloupem se stojánkovou baterií. Na stropě jsou plastová revizní dvířka 25 x 35 cm a zapuštěné světlo a výustek VZT.

Místnost WC ženy (dle DSPPS 7.032) s toaletní mísou. Mísa je samostatně stojící se splachovací nádržkou, odpad rovný. Na stropě je zapuštěné světlo a výustek VZT.

Sprcha se sestává ze dvou místností:

Místnost (dle DSPPS 7.028/2) předsiň s oknem s parapetem ve výšce 105 cm. V místnosti je deskový radiátor. Na stropě je zapuštěné světlo.

Místnost sprchy (dle DSPPS 7.028/1) s oknem s parapetem ve výšce 105 cm a deskovým radiátorem. Sprchový kout je s vaničkou 90 x 90 a se zástěnou s rozšířením a dále je zde jedno umyvadlo s polosloupem se stojánkovou baterií. Na stropě je zapuštěné světlo a výustek VZT a plastová revizní dvířka 25 x 25 cm. V obkladu jsou revizní nerez dvířka 40 x 60 cm.

Upřesnění požadavků oproti všeobecným požadavkům na renovaci:

- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:

- 7x jednorámeček + 7x spínač pro osvětlení: Předsíň ženy 7.033, WC ženy 7.032, Předsíň muži 7.031, WC muži 7.030, Předsíň sprcha 7.028/2, sprcha 7.028/1 úklidová komora 7.029,
 - 4 x zásuvka: Předsíň ženy 7.033, Předsíň muži 7.031 – nutno přesunout na protější zeď, Předsíň sprcha 7.028/2 – přesunout na boční zeď, úklidová komora 7.029.
 - V místnosti 7.028/1 bude provedena hydroizolace stěn sprchového koutu pod obklad, včetně hydroizolace podlahy pod dlažbu a těsnící bandážní pásy do rohů a koutů.
 - Vyzdění prostor sprchového koutu, včetně hydroizolace s osazením odtokového nerez žlábků, dle nabídky zhotovitele.
 - Provedení obkladu v předsíni sprchy 7.028/2 a ve sprše 7.028 – lepení na lepidlo:
 - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
 - WADVE567 – světle šedá
 - WADVE568 - šedá
 - WARVE568 – šedá reliéfní
- Obklad bude proveden v této skladbě:
- Obklad místností (s výjimkou kabinky sprchy) :
 - WADVE568 - šedá - 5 řad
 - WADVE567 – světle šedá - 6 řad
 - Obklad kabinky sprchy:
 - WARVE568 – šedá reliéfní – po celé čelní stěně – 11 řad
 - WADVE567 – světle šedá – boční stěny kabinky sprchy – 11 řad
- Montáž 1 ks sprchové zástěny s dveřmi, výplň bezpečnostní sklo, rám silnostěnný hliník s povrchovou úpravou práškové lakování bílé.
 - 1 ks baterie sprchová Titania Smart, posuvný držák sprchy, 3 polohová sprchová růžice a kovová hadice, provedení chrom, záruka min. 5 let.

Další požadavky a informace:

- Bude zřízen prostor staveniště v části chodby 6.015/2 v 6. patře, před vstupy na toalety.
- Pro přesun hmot bude používán výtah sekce C, jedná se o hlavní výtahy budovy.
- Rozvaděč je umístěn na chodbě u vstupu od výtahů.

IV. etapa - Hygienické zařízení v 5. patře sekce D

Popis stávajícího stavu

Hygienické zařízení je tvořeno dámskou částí s úklidovou komorou, pánskou částí a samostatnou toaletou pro osoby s omezenou schopností pohybu

Dámská část sestává ze dvou místností:

Místnost: Předsíň WC (dle DSPTS 6.071) s okny s dřevotřískovými parapety s nosem ve výšce 208 cm. V místnosti jsou dvě umyvadla s polosloupem a stojánkovými bateriemi. Na stropě jsou tři zapuštěná světla a jeden výústek VZT. V obkladu jsou revizní dvířka 30 x 30 cm. Je zde osazen deskový radiátor.

Místnost: WC – ženy (dle DSPTS 6.072) se dvěma kabinami s toaletními mísami. Zároveň je zde úklidová komora (dle DSPTS 6.074/3), která je ale oproti dokumentaci rozšířena do prostoru místnosti 6.072. Kabinu WC i úklidové komory jsou tvořeny dřevo laminátovými deskami na nožičkách. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

V místnosti jsou dvě okna s dřevotřískovými parapety ve výšce 208 cm a deskový radiátor.

Na stropě je pět zapuštěných světel a tři výústky VZT. V kabině jsou v obkladu osazena nerez dvířka 70 x 90 cm a ve stropě osazena plastová revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm.

Místnost Úklidová komora (dle DSPTS" 6.074/3) s výlevkou, nástěnnou baterií a splachovadlem je rozšířena do prostoru 6.072.

Pánská část sestává ze dvou místností:

Místnost: WC - muži (dle DSPTS 6.074/1) se dvěma pisoáry Jika Golem s automatickými splachovači a jednou kabinou s toaletní mísou. Kabina je tvořena dřevo laminátovými deskami na nožičkách. Mísa je samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný. Na stropě jsou tři zapuštěná světla a dva výústky VZT. Ve stropě osazena plastová revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm.

Na podlaze místnosti 6.074/1 je osazena podlahová vpust.

Místnost Předsiň WC (dle DSPTS 6.073) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi. Na stropě jsou tři zapuštěná světla a jeden výústek VZT.

Toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Místnost toalety (dle DSPTS 6.074/2) je osazena samostatně stojící toaletou se splachovací nádržkou a se vzdáleným splachováním na stěně vedle toalety, madla toalety a umyvadlem, vše pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na stropě jsou dvě zapuštěná světla a jeden výústek VZT.

Upřesnění požadavků oproti všeobecným požadavkům na renovaci:

- Výlevka bude demontována a nahrazena novou
- Toaleta, umyvadlo, systém vzdáleného splachování a madla toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu budou demontovány a zachovány pro zpětnou montáž.
- Úprava polohy instalačních elektro krabic pro spínače a zásuvky ABB Tango, které budou sdruženy do rámečků, a to:
 - 1x čtyřrámeček + 4 x spínač pro osvětlení WC ženy 6.072 a 6.074/3,
 - 1x dvojrámeček + 2 x spínač WC muži 6.074/1,
 - 3 x jednorámeček +3 x spínač pro předsiň WC muži 6.073, předsiň WC ženy 6.071, pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu 6.074/2
 - 3 x zásuvka pro předsiň WC muži 6.073, předsiň WC ženy 6.071, pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu 6.074/2.
- Montáž nové nosné konstrukce z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů SDK příček pro 2 kabiny WC v místnosti 6.072 bude provedena až do stropu, pro prostor úklidové komory 6.074/3 bude příčka pouze do výše parapetu. Prostor místnosti 6.074/3 bude rozšířen oproti dokumentaci o část místnosti 6.072.
- V místnosti 6.074/1 bude provedena hydroizolace podlahy, včetně bandáže rohu u podlahové vpusti.

- Montáž nové podlahové vpusti 1 DN 50 150x 150 celopovrchová nerez PVBN50 L4 s límcem v provedení nerez, v místnosti 6.074/1.
- Osazení nových typizovaných zárubní (800x1970) z ocelových profilů do SDK pro novou SDK příčku, nahrazující příčky z laminodesek pro úklidovou komoru.
- Změna v umístění pisoárů v místnosti 6.074/1. Bude upřesněno po demontáži obkladů.
- Dodávka a montáž 1 ks oddělovací stěny mezi pisoáry. Přesný typ oddělovací stěny bude nabídnut zhotovitelem
- Provedení obkladu v místnosti 6.074/2:
 - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:

Obklad bude proveden v této skladbě:

- WARVE568 – šedá reliéfní – čelní stěna – 11 řad
- WADVE568 – šedá – ostatní stěny- 11 řad
- 1 ks sifon pro umyvadlo pro osoby s omezenou schopností pohybu (prostorově úsporný sifon), nerez.
- 1 ks baterie umyvadlové pro umyvadlo pro osoby s omezenou schopností pohybu, záruka 5 let

Další požadavky a informace:

- Toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu musí být uspořádána a vybavena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.
- Bude zřízen prostor staveniště v části chodby 6.084 v 5. patře před vstupy na toalety.
- Rozvaděč pro přívod pro osoušeče rukou je umístěn v chodbě u vstupu od výtahů.
- Pro přesun hmot bude použit výtah sekce D.
- Upozornění, dveřní křídlo toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu je osazeno speciálním euro zámkem, který musí být zachován.