

30.8/2016

# SMLOUVA O DÍLO 14/2016

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**STAMA, s.r.o.**

IČ 46346201, DIČ CZ46346201

se sídlem Masarykova 294, Nosislav

jejímž jménem jedná Jiří Zástěra, jednatel

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu**

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno.

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

na straně druhé jako „**objednatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

## **smlouvu o dílo**

### **I.**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele uvedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### **II.**

#### **Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje provést na základě své nabídky, podané k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava plotu Reissigovy vily v Brně“, pro objednatele dílo, jehož dílčí parametry jsou stanoveny v cenové nabídce a položkovém rozpočtu č. 000000083 ze dne 30. 8. 2016, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

### **III.**

#### **Místo plnění**

Místem plnění je oplocení z ulice Hlinky v Brně budovy Hlinky 148, č.p. 62, tzv. „Reissigova vila“, umístěná v areálu ÚKZÚZ, Hroznová 2, 656 06 Brno.

#### **IV. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. Zahájení prací – **15. 9. 2016**
2. Dokončení prací – **15. 11. 2016**
3. Předání díla – **15. 11. 2016**

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

#### **V. Cena za dílo, platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce **438.500,- Kč** bez DPH, tj. v částce **530.585,- Kč** včetně DPH.
2. Cenu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
3. Faktura vystavená zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnosti faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Cenu za dílo dle faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za den uhrazení ceny za dílo se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
6. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

#### **VI. Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen po skončení provádění díla toto předat objednateli, a to nejpozději v den uvedený v čl. IV. pod bodem 3.
2. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, a to nejméně 2 dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu objednatele. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. O převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

#### **VII. Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti**

1. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu výkonu díla:

- a. jednu uzamykatelnou místnost,
  - b. napojení na elektrickou energii a vodu,
  - c. toalety pro pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá za BOZP a PO na předaném pracovišti a to po celou dobu provádění díla.
  3. Zhotovitel je povinen zajistit si případně zábor veřejného prostranství.
  4. Zhotovitel vyhotoví a povede jednoduchý záznam o stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
  5. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
  6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu díla.

## **VIII.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dodávaný materiál a provedené práce budou splňovat příslušné normy a další závazné předpisy. Zhotovitel se rovněž zavazuje řídit pokyny orgánů památkové péče, svolávat v řádných termínech kontrolní dny a plnit dohodnuté závěry z těchto kontrolních dnů zapsané do záznamu o stavbě dle čl. VII bodu 4 této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že výrobce dodaných materiálů poskytuje záruku delší, platí tato prodloužená záruka.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn namítat vyskytnutou vadu u zhotovitele, a to telefonicky. Zhotovitel je poté povinen na své náklady vadu díla odstranit do 2 dnů od jejího uplatnění. Zhotovitel je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat objednateli pouze v případě, kdy má vada původ zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede zhotovitel fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla objednatele. Pokud zhotovitel nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je objednatel oprávněn zajistit si opravu vady u jiného dodavatele a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli.

## **IX.**

### **Smluvní pokuta**

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. odst. 3, a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
3. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jenž je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.

**X.**  
**Ukončení smlouvy**

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
  - a. dohodou smluvních stran nebo
  - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**XI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha – Položkový rozpočet č. 000000083 ze dne 30. 8. 2016.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Prodávající prohlašuje, že žádnou část smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a je srozuměn se skutečností, že smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Nosislavi dne **9.9.2016**

V Brně **16 -09- 2016**

**STAMA** STAMA, s. r. o. ①  
Masarykova 294  
691 64 Nosislav  
Tel.: 511 112 338  
DIČ: CZ46346201

.....  
Jiří Zástěra  
jednatel  
STAMA, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA  
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ  
BRNO  
656 06 Brno, Hroznová 2  
6603

.....  
Ing. Daniel Jurečka  
ředitel  
ČR-ÚKZÚZ

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 9.9.2016

Stavba : 00000083

Reissigova vila

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

**STAMA**


STAMA, s. r. o. <sup>①</sup>  
Masarykova 294  
691 64 Nosislav  
Tel : 511 112 338  
DIČ : CZ46346201

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 STAMA, s. r. o. <sup>①</sup>  
Masarykova 294  
691 64 Nosislav  
Tel : 511 112 338  
DIČ : CZ46346201

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	438 500,00
DPH	21 %	92 085,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>530 585</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0100 Obnova oplocení v délce 55m	530 585	0	438 500	92 085	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>530 585</b>	<b>0</b>	<b>438 500</b>	<b>92 085</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0100	0001.00 Dřevěné výplně, omítaná část	517 298	0	427 519	89 779	97,5
0100	0002.00 Kamenný sokl	13 287	0	10 981	2 306	2,5
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>530 585</b>	<b>0</b>	<b>438 500</b>	<b>92 085</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,1	635	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	20,7	90 663	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	75,0	0	328 967	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,1	0	423	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,9	3 750	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	1,0	4 178	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,1	530	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1,4	5 992	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,4	1 646	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,1	267	0	0	0	0
O99 Vedlejší rozpočtové náklady	0,3	1 450	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>109 110</b>	<b>329 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Zev vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výr.podmínky - omezení těžké techniky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Dřevěné výplně, omítaná část	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>0100</b>		Obnova oplocení v délce 55m	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>000000083</b>		Reissigova vila	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	98 129	Ztížené výr.podmínky - omezení těžké techniky	0
Z PSV celkem	329 390	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	427 519	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	427 519	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	427 519	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		427 519 Kč
DPH	21,0 %		89 779 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>517 298 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet obsahuje:

- výrobu a montáž dřevěných výplní plotu

- repasi okýnek a jejich kruhového kovového lemování

- opravu omítaných částí oplocení (zídka, pilíře): sejmutí nesoudržných vrstev, očištění, doplnění omítek, povrchová úprava-fasádní nátěr

- opravu cihelných parapetů: očištění, lokální doplňování

- opravu kamenných hlav pilířů

Stavba : 000000083 Reissigova vila  
 Objekt : 0100 Obnova oplocení v délce 55m

Rozpočet : 1  
 Dřevěné výplně, omítaná část

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	635	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	83 226	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 750	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 950	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 241	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 576	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	328 967	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	423	0	0	0
O99 Vedlejší rozpočtové náklady	1 000	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 751	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>98 129</b>	<b>329 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výr.podmínky - omezení těžké techniky	0	0,0	427 519	0
Oborová přírážka	0	0,0	427 519	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	427 519	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	427 519	0
Zařízení staveniště	0	0,0	427 519	0
Provoz investora	0	0,0	427 519	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	427 519	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	427 519	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	00000083 Reissigova vila	Rozpočet: 1
Objekt :	0100 Obnova oplocení v délce 55m	Dřevěné výplně, omítaná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	310235241RT3	Lokální vyjmutí a náhrada degradovaných cihel parapetu z lícových cihel	kus	5,00	127,00	635,00
		<i>předpoklad náhrady - 5ks:5</i>		5,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>635,00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
2	622422631R00	Oprava vnějších omítek vápen. strukturovaná složení dle původní II. do 65 %	m2	79,76	308,00	24 566,08
		<i>doplnění omítek:</i>				
		<i>omítaná plocha (ze stany ulice i zahrady):(50,0*0,40+18*2)</i>		56,00		
		<i>pilíře:(0,45+0,45)*2*1,20*11</i>		23,76		
3	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	79,76	124,50	9 930,12
		<i>omítaná plocha (ze stany ulice i zahrady):(50,0*0,40+18*2)</i>		56,00		
		<i>pilíře:(0,45+0,45)*2*1,20*11</i>		23,76		
4	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	115,69	79,90	9 243,47
		<i>omítaná plocha (ze stany ulice i zahrady):(50,0*0,40+18*2)</i>		56,00		
		<i>pilíře:(0,45+0,45)*2*1,20*11</i>		23,76		
		<i>cihelný parapet z lícových cihel:(0,10+0,60+0,10)*3,6*10</i>		28,80		
		<i>hlava pilíře:(0,60*0,60+(0,60+0,60)*2*0,12)*11</i>		7,13		
5	622904112R00	Očištění tlakovou vodou alter. vzduchem	m2	117,69	41,10	4 836,98
		<i>omítaná plocha (ze stany ulice i zahrady):(50,0*0,40+19*2)</i>		58,00		
		<i>pilíře:(0,45+0,45)*2*1,20*11</i>		23,76		
		<i>cihelný parapet z lícových cihel:(0,10+0,60+0,10)*3,6*10</i>		28,80		
		<i>hlava pilíře:(0,60*0,60+(0,60+0,60)*2*0,12)*11</i>		7,13		
6	627452112R00	Oprava spárování ploch z cihel	m2	28,80	238,50	6 868,80
		<i>cihelný parapet z lícových cihel:(0,10+0,60+0,10)*3,6*10</i>		28,80		
7	629901122R00	Oprava kamenné hlavy pilíře bez degradace	kus	11,00	459,00	5 049,00
8	62001	Měření stupně zasolení a vlhkosti zdiva, odsolení zdiva	m2	79,76	285,00	22 731,60
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>83 226,05</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00	75,00	3 750,00
		<i>50,0*1,0</i>		50,00		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 750,00</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
10	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	75,00	26,00	1 950,00
		<i>průběžný a konečný úklid:50,0*1,5</i>		75,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 950,00</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
11	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 %	m2	79,76	28,10	2 241,26
		<i>odstranění nesoudržných částí omítky:</i>				
		<i>omítaná plocha (ze stany ulice i zahrady):(50,0*0,40+18*2)</i>		56,00		
		<i>pilíře:(0,45+0,45)*2*1,20*11</i>		23,76		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>2 241,26</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,71	235,00	1 575,72
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 575,72</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
13	766000001R01	Montáž dřevěné výplně z polí 3600/1050mm na 4 kotevní body	kus	40,00	877,00	35 080,00
		<i>soubor prací:</i>				
		<i>vyjmutí stávajících výplní - rozřezání a šetrné vyjmutí výplní z kapes:</i>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	00000083 Reissigova vila	Rozpočet: 1
Objekt :	0100 Obnova oplocení v délce 55m	Dřevěné výplně, omítaná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obnažení kapes - rozšíření kapes pro osazení nových výplní: zpětné zazdění a zapravení kapes po osazení nové výplně: kus:4*10		40,00		
14	766000001R02	Dřevěná výplň polí 3600/1050mm - dodávka výroba kopií vč. povrchové úpravy: kus:10	kus	10,00	29 160,00	291 600,00
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 266,80	0,70	2 286,76
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>328 966,76</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
16	767000001R00	Kruhové olemování okýnek obnova nátěru kovového kruhového lemování okýnek: kus:3	kus	3,00	138,70	416,10
17	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4,16	1,67	6,95
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>423,05</b>
<b>Díl: 099</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
18	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>099 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 000,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,95	232,70	686,72
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,58	13,60	1 163,92
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,95	184,50	544,48
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,90	20,50	121,00
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,95	103,50	305,44
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,95	315,00	929,60
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>3 751,15</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Kamenný sokl	JKSO
Objekt			SKP
0100	Obnova oplocení v délce 55m		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
000000083	Reissigova vila		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	10 981	Ztížené výr.podmínky - omezení těžké techniky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	10 981	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		10 981	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 981	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		10 981 Kč
DPH	21,0 %		2 306 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>13 287 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet obsahuje:

- opravu kamenného soklu oplocení: dílčí odpárování, očištění, adekvátní nové spárování

Stavba :	000000083 Reissigova vila	Rozpočet :	2
Objekt :	0100 Obnova oplocení v délce 55m	Kamenný sokl	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	7 437	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 228	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	530	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	70	0	0	0	0
O99 Vedlejší rozpočtové náklady	450	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	267	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výr.podmínky - omezení těžké techniky	0	0,0	10 981	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 981	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 981	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 981	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 981	0
Provoz investora	0	0,0	10 981	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 981	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 981	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	00000083 Reissigova vila	Rozpočet: 2
Objekt :	0100 Obnova oplocení v délce 55m	Kamenný sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně <i>kamenný sokl:15</i>	m2	15,00 <i>15,00</i>	80,90	1 213,50
2	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene <i>kamenný sokl:15</i>	m2	15,00 <i>15,00</i>	414,90	6 223,50
		<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>7 437,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
3	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů <i>průběžný a konečný úklid:50,0*1,5</i>	m2	75,00 <i>75,00</i>	29,70	2 227,50
		<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 227,50</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného <i>kamenný sokl:15</i>	m2	15,00 <i>15,00</i>	35,30	529,50
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>529,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,33	211,20	70,14
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>70,14</b>
<b>Díl: O99</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
6	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00	450,00	450,00
		<b>Celkem za O99 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>450,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21	232,70	48,87
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,09	13,60	82,82
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21	184,50	38,75
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,42	20,50	8,61
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,21	103,50	21,74
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21	315,00	66,15
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>266,93</b>