

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební práce m.č. 416, 4.n.p., budova A, MBÚ AV ČR v.v.i. - Stavební práce č.2**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo **Videňská 1083**

Objednatel **MBÚ AV ČR v.v.i.**

IČO **61388971** DIČ **CZ61388971**

Projektant

Zhotovitel **T-bro CZ s.r.o.**

IČO **49060104** DIČ **CZ49060104**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8 383,52	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	29 474,49	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	12 554,30	10 Kulturní památka	0,00	15 Mimostav. doprava	3,00% 2 125,04
4	Montáž	20 422,35	11	0,00	16 Provozní vlivy	3,00% 2 125,04
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	3,00% 2 125,04
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	70 834,66	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	6 375,12
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	3 088,39	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 80 298,17**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	12,0	0,00	
základní	21,0	80 298,17	
Daň odvede zákazník.			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>80 298,17</b>

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavební práce m.č. 416, 4.n.p., budova A, MBÚ AV ČR v.v.i. - Stavební práce č.2  
Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval: Jiří Čapla

Datum: 20.05.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>38 222,01</b>	<b>-1,539</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
10	317121151R2	Montáž překladů z ocelových L profilů světlosti otvoru do 1050 mm	kus	-2 000			
11	13010414R3	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	kus	-2.000			
118	317168012	D+M Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1 000			
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>					<b>0 479</b>
107	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně před štukovou omítkou	m2	76,085			
8	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	76,085			0.304
106	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách - zazdívek	kus	1 000			0.147
9	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5 000			0.008
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>0 012</b>
103	965043431R2	Bourání betonové mazaniny tl do 120 mm pl do 4 m2	m2	1 200			0.000
94	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,000			0.000
102	977151118R1	Řezání betonové mazaniny diamantovým kotoučem s odsáváním do tl. 100 mm	m	9,600			0.012
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>0 000</b>
96	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0 810			0.000
75	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,810			0.000
76	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,810			0.000
77	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0 810			0 000
78	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0 810			0.000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>0 000</b>
74	998018003	Přesun hmot ruční ro budov v řes 12 do 24 m		1 118			0.000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>0,050</b>
<b>714</b>		<b>Akustická a rotiořesová o atření</b>					<b>0 000</b>
104	714180801R1	Demontáž stáva icl kroče'ové izolace	m2	1,200			0.000
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>					<b>0 000</b>
143	721174042R1	Úprava rozvodů potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 dle požadavků zadavatele	k l	1.000			0.000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
144 998721123R2	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	kpl	1 000			0,000
<b>722</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>					<b>0 012</b>
99 722130801R0	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	kus	1 000			0,000
117 722132911R1	Napojení na stávající vodovod DN 20	soubor	2,000			0 011
99 722171933R3	D+M rozvodu potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	3,000			0 000
119 722174913R4	Montáž vývodu vodovodu	kus	2,000			0 000
101 722179191R2	Stavební přípomocce pro vícepráce ZTI (vysekání rýh, úklid)	kpl	1 000			0,000
120 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1 000			0 000
121 722220972R5	D+M kulového uzávěru ppr	kus	2 000			0 000
111 742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1 000			0,000
112 56245709	dvířka revizní 200x200 bílá (pod umyvadlo)	kus	1,000			0,001
100 998722113R4	Přesun hmot pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	kpl	1 000			0 000
<b>725</b>	<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>					<b>0 001</b>
122 725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	2,000			0,000
123 55141002	ventil kulový rohový 1/2"x3/8"	kus	2,000			0,001
<b>741</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>0 018</b>
124 ABB.3901AB21B	Rámeček dvojnásobný, svislý Tango®	kus	1,000			0,000
125 741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s vičkem	m	8 000			0,000
126 34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	8,400			0,002
127 741110511R3	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s vičkem	m	14,000			0,000
128 34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	14,700			0,002
129 741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	2,000			0,000
130 34571476R4	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová LV68	kus	2,000			0,000
131 741112071	Montáž krabice přístrojová lištová past jednoduchá	kus	5,000			0,000
132 34571476R5	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová PK 68	kus	5,000			0,000
133 741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	45,000			0 000
134 37451036R6	zásuvka bez rámečku PVC černá	kus	1,000			0,000
135 34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	51,750			0,006
136 741122211R2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	40,000			0 000
137 34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	46,000			0,008
138 741310011	Montáž ovládač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000			0 000
ABB.355380929B 139 R8	Ovládač zapínací, řazení 1/0, Tango	kus	2,000			0,000
140 741313471R9	Montáž dvojnásobného rámečku	kus	2,000			0 000
141 ABB.3901AB20B	Rámeček dvojnásobný, vodorovný Tango®	kus	2,000			0,000
80 998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,018			0,000
97 998741123R7	Přesun hmot pro silnoproud - doprava Mestřik	kpl	2 000			0,000
<b>742</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>					<b>0 000</b>
98 742410001R1	Úprava domácího rozhlasu (demontáž lišt a tělesa, přesun, zpětná montáž)	kpl	1,000			0,000
142 998742123R2	Přesun hmot pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m	kpl	1 000			0 000
<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>0,000</b>

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
108	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000			0,000
109	42972302R1	mřížka stěnová otevřená jednořadá 200x200mm do šachty	kus	1,000			0,000
110	998751112R2	Přesun hmot pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	kpl	1,000			0,000

**766**

**Konstrukce truhlářské**

**0,018**

145	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			0,000
146	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970 mm	kus	1,000			0,016
148	54914123R2	dveřní kování klika/klika	kus	1,000			0,002
147	766660729R1	Montáž dveřního interiérového kování - klika/klika	kus	1,000			0,000
149	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,018			0,000

**776**

**Podlahy povlakové**

**-0,000**

59	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-2,000			-0,000
60	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	-2,040			-0,001
65	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,000			0,000
66	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	1,020			0,000

**Celkem**

**70 834,66**

**-1,488**