

Stavební rozpočet

Název stavby:			zastávka Libivá - nabídková cena Pemajstav		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mohelnice		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing.Petr Hošek		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce									
1	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	28,00							
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,80							
3	113107526R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.26 cm	m2	31,30							
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,90							
5	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	28,86							
	18	Povrchové úpravy terénu									
6	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	31,30							
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
7	564811111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	19,20							
8	564741113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 14 cm	m2	19,20							
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)									
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,20							
10	592451110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	14,20							
11	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená	m2	3,67							
12	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	1,71							
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,40							
	63	Podlahy a podlahové konstrukce									
14	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,03							
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
15	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	19,60							
16	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	3,06							
17	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 v. 300 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	14,14							
18	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,02							
19	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,02							
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,08							
21	113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	4,00							
22	917882114R00	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 30/37 XF4	m	14,00							
23	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý 310	kus	12,12							
24	592174982	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-310 L	kus	1,01							
25	592174983	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-310 P	kus	1,01							
26	918101112VD	Lože pod zastávkové obrubníky C30/37 XF4	m3	1,63							
27	917931121R00	Osazení předlažby,kostka malá,1 řada, lože C16/20	m	36,10							
28	58380129	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	0,90							
29	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	36,30							
30	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00							
31	913322111R00	Osazení betonového sloupku	kus	2,00							
32	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	2,00							
	96	Bourání konstrukcí									
33	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky	kus	1,00							
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	37,97							



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	zastávka Libivá - nabídková cena Pemajstav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing.Petr Hošek	Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce				
	18	Povrchové úpravy terénu				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
	96	Bourání konstrukcí				

Výkaz výměr

Název stavby: zastávka Libivá - nabídková cena Pemajstav				Objednatel: Město Mohelnice		
Druh stavby:				Projektant:		
Lokalita:				Zhotovitel:		
Zpracoval: Ing.Petr Hošek				Zpracováno dne:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních 2 * 14	m	28,00 28,00	0,00
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 14,0 * 1,2	m2	16,80 16,80	0,00
3		113107526R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.26 cm 16,5 * 1,7 + 12,0 * 0,25 + 2 * 1,0 *0,25 / 2	m2	31,30 31,30	0,00
4		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 16,5 * 0,1 + 12,0 * 0,25 + 2 * 1,0 * 0,25 / 2	m2	4,90 4,90	0,00
5		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	28,86	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						
6		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním 16,5 * 1,7 + 12,0 * 0,25 + 2 * 1,0 *0,25 / 2	m2	31,30 31,30	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
7		564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 16,0 * 1,2	m2	19,20 19,20	0,00
8		564741113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 14 cm 16,0 * 1,2	m2	19,20 19,20	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
9		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 16,0 * 1,2	m2	19,20 19,20	0,00
10		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní 16,0 * 1,2 - 12,0 * 0,3 - 0,8 * 0,9 - 2 * 1,2 * 0,4 ;ztratiné 2%; 0,2784	m2	14,20 13,92 0,28	0,00
11		592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená 12,0 * 0,3 ;ztratiné 2%; 0,072	m2	3,67 3,60 0,07	0,00
12		592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená 0,8 * 0,9 + 2 * 1,2 * 0,4 ;ztratiné 2%; 0,0336	m2	1,71 1,68 0,03	0,00
13		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 2 * 1,2	m	2,40 2,40	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
14		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm 2 * 0,5 * 0,5 * 0,05	m3	0,03 0,03	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
15		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0	m	19,60 19,60	0,00
16		59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	3,06	0,00

		2 * 1,5			3,00	
		;ztratiné 2%; 0,06			0,06	
17	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 v. 300 x 150 x 1000 mm přírodní	kus		14,14	0,00
		14			14,00	
		;ztratiné 1%; 0,14			0,14	
18	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus		2,02	0,00
		2			2,00	
		;ztratiné 1%; 0,02			0,02	
19	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus		2,02	0,00
		2			2,00	
		;ztratiné 1%; 0,02			0,02	
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3		2,08	0,00
		19,6 * (0,55 * 0,15 + 0,1 * 0,1/2 + (0,15 + 0,1) / 2 * 0,15)			2,08	
21	113451240R00V	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus		4,00	0,00
		4			4,00	
22	917882114R00	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 30/37 XF4	m		14,00	0,00
		14			14,00	
23	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý 310	kus		12,12	0,00
		12			12,00	
		;ztratiné 1%; 0,12			0,12	
24	592174982	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-310 L	kus		1,01	0,00
		1			1,00	
		;ztratiné 1%; 0,01			0,01	
25	592174983	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-310 P	kus		1,01	0,00
		1			1,00	
		;ztratiné 1%; 0,01			0,01	
26	918101112VD	Lože pod zastávkové obrubníky C30/37 XF4	m3		1,63	0,00
		14 * (0,65 * 0,15 + (0,15 + 0,10) / 2 * 0,15)			1,63	
27	917931121R00	Osazení přídlažby,kostka malá,1 řada, lože C16/20	m		36,10	0,00
		16,3 + 16,4 + 2 * 1,7			36,10	
28	58380129	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t		0,90	0,00
		36,1 * 0,025			0,90	
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		36,30	0,00
		16,5 + 1,7 + 1,15 + 1,05 + 12,0 + 1,05 + 1,15 + 1,7			36,30	
30	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus		1,00	0,00
		1			1,00	
31	913322111R00	Osazení betonového sloupku	kus		2,00	0,00
		2			2,00	
32	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus		2,00	0,00
		2			2,00	
	96	Bourání konstrukcí				
33	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky	kus		1,00	0,00
		1			1,00	
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		37,97	0,00

Poznámka: