

Stavební rozpočet

Název stavby:	Předláždění chodníku Dolní Krčmy-U Slunce - nabídková cena Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Ing. Petr Hošek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce											
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	41,88									
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch											
2		566901111R00	Vyspravení podkladu štěrkopískem	m3	2,09									
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)											
3		591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	41,88									
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení											
4		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00									
5		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,61									

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Předláždění chodníku Dolní Krčmy-U Slunce - nabídková cena Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne:	Zpracováno dne: 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				

Výkaz výměr

Název stavby:	Předláždění chodníku Dolní Krčmy-U Slunce - nabídková cena Pemajstav	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:	Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne:
		0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>27,0 * 1,5 + 5,5 * 0,5 / 2</i>	m2	41,88	0,00
					<i>41,88</i>	
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
2		566901111R00	Vyspravení podkladu šterkopískem <i>(27,0 * 1,5 + 5,5 * 0,5 / 2) * 0,05</i>	m3	2,09	0,00
					<i>2,09</i>	
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
3		591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava <i>27,0 * 1,5 + 5,5 * 0,5 / 2</i>	m2	41,88	0,00
					<i>41,88</i>	
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
4		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>1</i>	kus	1,00	0,00
					<i>1,00</i>	
5		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,61	0,00

Poznámka:

