

Stavební rozpočet

Název stavby:	parkoviště Mlýnská -cenová nabídka Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing.Petr Hošek

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	113451240R00VD	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	2,00						
	12	Odkopávky a prokopávky								
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,96						
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,96						
	16	Přemístění výkopku								
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	9,44						
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	9,44						
	18	Povrchové úpravy terénu								
6	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16,33						
7	181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	5,25						
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,25						
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
9	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 8-16 mm	m2	13,15						
10	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm 16-32 mm	m2	13,15						
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 32-63 mm	m2	16,33						
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
12	596215040R00	Kladení drenážní dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,15						
13	59248202	Dlažba drenážní BEST AKVAGRAS přírodní 200 x 200 x 80 mm	m2	13,54						
14	596291113R00	Řezání drenážní dlažby tl. 80 mm	m	5,10						
15	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným	m2	13,15						
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,65						
17	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	8,82						
18	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,02						
19	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,02						
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,85						
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,78						

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: parkoviště Mlýnská -cenová nabídka Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
Zpracoval: Ing.Petr Hošek	Zpracováno dne: 26.04.2023	Zpracováno dne: 0	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce				
	12	Odkopávky a prokopávky				
	16	Přemístění výkopku				
	18	Povrchové úpravy terénu				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				

Výkaz výměr

Název stavby:		parkoviště Mlýnská -cenová nabídka Pemajstav		Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:				Projektant:	
Lokalita:				Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing.Petr Hošek	Zpracováno dne:	0		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		113451240R00VI	Příplatek za řezání betonových obrubníků 2	kus	2,00 2,00	0,00
12 Odkopávky a prokopávky						
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 "parkovací plocha" (5,3 + 8,9) / 2 * 2,3 * 0,61	m3	9,96 0,00 9,96	0,00
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 "parkovací plocha" (5,3 + 8,9) / 2 * 2,3 * 0,61	m3	9,96 0,00 9,96	0,00
16 Přemístění výkopku						
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 "odvoz výkopku" (5,3 + 8,9) / 2 * 2,3 * 0,61 - 5,25 * 0,1	m3	9,44 0,00 9,44	0,00
5		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m "odvoz výkopku" (5,3 + 8,9) / 2 * 2,3 * 0,61 - 5,25 * 0,1	m3	9,44 0,00 9,44	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						
6		181101102R00	Úprava pláňe v hor. 1-4, se zhutněním "plocha parkoviště" (5,3 + 8,9) / 2 * 2,3	m2	16,33 0,00 16,33	0,00
7		181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm (2 * 2,6 + 5,3) * 0,5	m2	5,25 5,25	0,00
8		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (2 * 2,6 + 5,3) * 0,5	m2	5,25 5,25	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
9		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 8-16 mm (5,0 + 8,15) / 2 * 2,0	m2	13,15 13,15	0,00
10		564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm 16-32 mm "plocha parkoviště" (5,0 + 8,15) / 2 * 2,0	m2	13,15 0,00 13,15	0,00
11		564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 32-63 mm (5,3 + 8,9) / 2 * 2,3	m2	16,33 16,33	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
12		596215040R00	Kladení drenážní dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (5,0 + 8,15) / 2 * 2,0	m2	13,15 13,15	0,00
13		59248202	Dlažba drenážní BEST AKVAGRAS přírodní 200 x 200 x 80 mm (5,0 + 8,15) / 2 * 2,0 ;ztratiné 3%; 0,3945	m2	13,54 13,15 0,39	0,00

14	596291113R00	Řezání drenážní dlažby tl. 80 mm 2 * 2,55	m	5,10 5,10	0,00
15	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým (5,0 + 8,15) / 2 * 2,0	m2	13,15 13,15	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 "silniční obrubník parkoviště" 2,75 + 5,15 + 2,75	m	10,65 0,00 10,65	0,00
17	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 2,75 + 5,15 + 2,75 - 2 * 1,0 ;ztratiné 2%; 0,173	kus	8,82 8,65 0,17	0,00
18	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm 1 ;ztratiné 2%; 0,02	kus	1,02 1,00 0,02	0,00
19	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm 1 ;ztratiné 2%; 0,02	kus	1,02 1,00 0,02	0,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 "lože pro obrubníky" 10,65 * 0,08	m3	0,85 0,00 0,85	0,00
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,78	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	parkoviště Mlýnská -cenová nabídka Pemajstav	Objednatel: Město Mohelnice	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval: Ing.Petr Hošek	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem					
Základ 0%					
Základ 15%					
Základ 21%					

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: