

Stavební rozpočet

Název stavby: Mlatový chodník - cenová nabídka Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: park Mohelnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval: Ing. Petr Hošek

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce								
1	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu	m2	66,27						
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	66,27						
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	426,02						
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	359,75						
5	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	359,75						
6	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	362,31						
12		Odkopávky a prokopávky								
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,95						
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,66						
16		Přemístění výkopku								
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	263,06						
18		Povrchové úpravy terénu								
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	313,95						
11	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	181,67						
12	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	181,67						
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
13	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	249,75						
14	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm včetně drceného kameniva 0/4	m2	249,75						
15	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	313,95						
16	564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 1 cm	m2	249,75						
17	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku 0/16 po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	313,95						
18	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	313,95						
19	67352024	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 186 g/m2	m2	320,23						
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
20	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	363,35						
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,10						
22	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí	m2	66,27						
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	308,57						

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Mlatový chodník - cenová nabídka Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 20.01.2024	Projektant:
Lokalita: park Mohelnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne: 20.01.2024	Zpracováno dne: 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce				
	12	Odkopávky a prokopávky				
	16	Přemístění výkopku				
	18	Povrchové úpravy terénu				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				

Výkaz výměr

Název stavby: Mlatový chodník - cenová nabídka Pemajstav		Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita: park Mohelnice		Zhotovitel:
Zpracoval: Ing. Petr Hošek		Zpracováno dne: 0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu <i>(138,45 + 126,37 + 28,37 + 27,97 + 4 * 0,9 + 2 * 1,0) * 0,20 + (7,2 + 2 * 1,0) * 0,10</i>	m2	66,27	0,00
2		113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm <i>(138,45 + 126,37 + 28,37 + 27,97 + 4 * 0,9 + 2 * 1,0) * 0,20</i> <i>(7,2 + 2 * 1,0) * 0,10</i>	m2	66,27 65,35 0,92	0,00
3		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm <i>295,65+64,1</i> <i>(138,45 + 126,37 + 28,37 + 27,97 + 4 * 0,9 + 2 * 1,0) * 0,2</i> <i>(7,2 + 2 * 1,0) * 0,10</i>	m2	426,02 359,75 65,35 0,92	0,00
4		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm <i>(295,65+64,1)</i>	m2	359,75 359,75	0,00
5		113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm <i>295,65+64,1</i>	m2	359,75 359,75	0,00
		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	362,31	0,00
12 Odkopávky a prokopávky						
6		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <i>39,0 * 1,0 / 2 * 0,1</i>	m3	1,95 1,95	0,00
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>39,0 * 1,0 / 2 * 0,29</i>	m3	5,66 5,66	0,00
16 Přemístění výkopku						
8		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m <i>((138,45 + 126,37 + 28,37 + 27,97 + 4 * 0,9 + 2 * 1,0) * 0,20 + (7,2 + 2 * 1,0) * 0,10) * 0,24</i> <i>(295,65+64,1) * 0,34</i> <i>(295,65+64,1) * 0,05</i> <i>(359,75 + 66,272 + 39,0 * 1,0 / 2 - (134,0 + 26,5) * 1,7 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2) * 0,24 - 5,655</i> <i>(359,75 + 66,272 + 39,0 * 1,0 / 2 - (134,0 + 26,5) * 1,7 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2) * 0,15 - 1,95</i> <i>(359,75 + 66,272 + 39,0 * 1,0 / 2 - (134,0 + 26,5) * 1,7 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2) * 0,24</i>	m3	263,06 15,91 122,32 17,99 37,95 25,30 43,60	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						
9		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>(134,0 + 26,5) * 1,9 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	313,95 313,95	0,00
10		181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm <i>359,75 + 66,272 + 39,0 * 1,0 / 2 - (134,0 + 26,5) * 1,7 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	181,67 181,67	0,00
11		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva <i>359,75 + 66,272 + 39,0 * 1,0 / 2 - (134,0 + 26,5) * 1,7 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	181,67 181,67	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
12		564821111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm <i>(134,0 + 26,5) * 1,5 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	249,75 249,75	0,00
13		564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm včetně drceného kameniva 0/4 <i>(134,0 + 26,5) * 1,5 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	249,75 249,75	0,00
14		564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm <i>(134,0 + 26,5) * 1,9 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	313,95 313,95	0,00
15		564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 1 cm <i>(134,0 + 26,5) * 1,5 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	249,75 249,75	0,00

16	56421111R00	Podklad ze štěrkopísku 0/16 po zhutnění tloušťky 5 cm <i>(134,0 + 26,5) * 1,9 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	313,95 313,95	0,00
17	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m <i>(134,0 + 26,5) * 1,9 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i>	m2	313,95 313,95	0,00
18	67352024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 186 g/m2 <i>(134,0 + 26,5) * 1,9 + 8 * 1,5 * 1,5 / 2</i> ;ztratiné 2%; 6,279	m2	320,23 313,95 6,28	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
19	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou <i>2 * (134,0 + 26,5) + 8 * (2,4-1,5) + 2,2 + 5,0 + 6,9 + 7,2</i> <i>4,6 + 4,5 + 4,75 - 6,0 + 6 * 1,0</i>	m	363,35 349,50 13,85	0,00
20	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm <i>4,65 + 4,7 + 4,75</i>	m	14,10 14,10	0,00
21	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici <i>(138,45 + 126,37 + 28,37 + 27,97 + 4 * 0,9 + 2 * 1,0) * 0,20 + (7,2 + 2 * 1,0) * 0,10</i>	m2	66,27 66,27	0,00
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	308,57	0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mlatový chodník - cenová nabídka Pemajstav	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	park Mohelnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem					
Základ 0%					
Základ 15%					
Základ 21%					

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: