



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Lokální opravy ul. Za Penzionem - nabídková cena Pemajstav</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
	783	Nátěry				
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				

## Výkaz výměr

Název stavby:	Lokální opravy ul. Za Penzionem - nabídková cena Pemajstav	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne:	0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>						
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 4 * 2,0 (9,3 + 10,2) / 2 * 1,5 + 1,5 * 1,5 / 2 13,0 * 2,0	m2	49,75 8,00 15,75 26,00	0,00
2		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých 6	m	6,00 6,00	0,00
3		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 2 * 2,0	m	4,00 4,00	0,00
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						
4		566901111R00	Vyspravení podkladu štěrkopískem 4 * 2,0 * 0,05 (9,3 + 10,2) / 2 * 1,5 + 1,5 * 1,5 / 2 * 0,05 13,0 * 2,0 * 0,05	m3	2,49 0,40 0,79 1,30	0,00
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>						
5		591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava 4 * 2,0 (9,3 + 10,2) / 2 * 1,5 + 1,5 * 1,5 / 2 13,0 * 2,0	m2	49,75 8,00 15,75 26,00	0,00
<b>783 Nátěry</b>						
6		783897140VD	Oprava označení invalidního stání 1	kus	1,00 1,00	0,00
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>						
7		915491211R00	Osazení vodicího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm 2 * 2,0	m	4,00 4,00	0,00
8		59218562	Krajník silniční CBS - K výška 80 x 500 x 250 mm přírodní 4 ;ztrátě 2%; 0,08	kus	4,08 4,00 0,08	0,00
9		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 6	m	6,00 6,00	0,00
10		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 6 * (0,45 * 0,1)	m3	0,27 0,27	0,00
11		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	34,41	0,00

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Lokální opravy ul. Za Penzionem - nabídková cena Pemajstav</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>HSV</b>	Dodávky				
	Montáž				
<b>PSV</b>	Dodávky				
	Montáž				
<b>"M"</b>	Dodávky				
	Montáž				
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>					
<b>Základ 0%</b>					
<b>Základ 15%</b>					
<b>Základ 21%</b>					
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	