

Stavební rozpočet

Název stavby: Chodník Třebovská - nabídková cena Pemajstav	Doba výstavby:	Objednatel: Město Mohelnice
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval: Ing.Petr Hošek

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	68,00						
2	113107514R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.14 cm	m2	20,09						
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	307,05						
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,84						
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	19,60						
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	14,20						
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	312,05						
8	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	2,80						
9	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m	t	157,15						
12 Odkopávky a prokopávky										
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,39						
18 Povrchové úpravy terénu										
11	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	307,05						
12	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	3,92						
13	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	3,92						
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										
14	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	307,05						
15	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 13 cm	m2	307,05						
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)										
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	304,85						
17	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	296,18						
18	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená	m2	5,30						
19	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	2,12						
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,20						
21	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	5,71						
22	592451171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená	m2	1,63						
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	3,00						
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										
24	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	54,00						
25	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	19,60						
26	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	19,99						
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,25						
28	917882114R00	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 30/37 XF4	m	14,00						
29	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý 290	kus	12,12						
30	592174982	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-290 L	kus	1,01						


31	592174983	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-290 P	kus	1,01
32	918101112VD	Lože pod zastávkové obrubníky C30/37 XF4	m3	1,63
33	917931122RT2	Osazení přídlažby,kostka žulová,2 řady, lože C16/20	m	14,20
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	223,22
35	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,60
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
36	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	68,00
37	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	2,80

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Chodník Třebovská - nabídková cena Pemajstav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing.Petr Hošek	Zpracováno dne:	26.04.2023	Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis
	11	Přípravné a přidružené práce
	12	Odkopávky a prokopávky
	18	Povrchové úpravy terénu
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce



Výkaz výměr

Název stavby:		Chodník Třebovská - nabídková cena Pemajstav			Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:					Projektant:	
Lokalita:					Zhotovitel:	
Zpracoval:		Ing.Petr Hošek			Zpracováno dne:	0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních 4 + 12 + 2 50	m	68,00 18,00 50,00	0,00
2		113107514R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.14 cm 14,2 * 0,65 + (2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0) * 0,35 + 4,0 *	m2	20,09 20,09	0,00
3		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm 6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + 110,0 * 1,8	m2	307,05 307,05	0,00
4		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 14,2 * 0,20	m2	2,84 2,84	0,00
5		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0	m	19,60 19,60	0,00
6		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 14,2	m	14,20 14,20	0,00
7		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + 110,0 * 1,8 5,0	m2	312,05 307,05 5,00	0,00
8		113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici 14,0*0,2	m2	2,80 2,80	0,00
9		979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m	t	157,15	0,00
12 Odkopávky a prokopávky						
10		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0) * 0,2 * 0,1	m3	0,39 0,39	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						
11		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním 6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + 110,0 * 1,8	m2	307,05 307,05	0,00
12		181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm (2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0) * 0,2	m2	3,92 3,92	0,00
13		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva (2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0) * 0,2	m2	3,92 3,92	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
14		564811111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm 6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + 110,0 * 1,8	m2	307,05 307,05	0,00
15		564741112R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 13 cm 6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + 110,0 * 1,8	m2	307,05 307,05	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
16		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dirtě tl. 4 cm 6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + (110,0 - 4,0) * 1,8 "lokální opravy"	m2	304,85 299,85 0,00	0,00

17	59245110	5,0 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní $6,0 * 4,3 + 37 * 1,5 + 7,0 * (1,5 + 1,8) / 2 + 9,0 * 1,80 + (110,0 - 4,0) * 1,8$ $- 12,0 * 0,3 - 4,0 * 0,4 - 0,8 * 1,2 - 0,8 * 1,4 - 4,0 * 1,8 + 5,0$;ztratiné 2%; 5,8074	m2	5,00 296,18 299,85 -9,48 5,81	0,00
18	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená $12,0 * 0,3 + 4,0 * 0,4$;ztratiné 2%; 0,104	m2	5,30 5,20 0,10	0,00
19	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená $0,8 * 1,2 + 0,8 * 1,4$;ztratiné 2%; 0,0416	m2	2,12 2,08 0,04	0,00
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm $4,0 * 1,8$	m2	7,20 7,20	0,00
21	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní $4,0 * 1,4$;ztratiné 2%; 0,112	m2	5,71 5,60 0,11	0,00
22	592451171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená $4,0 * 0,4$;ztratiné 2%; 0,032	m2	1,63 1,60 0,03	0,00
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm $2 * 1,5$	m	3,00 3,00	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
24	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 "chodníkový obrubník ve vjezdu" $4,0$ "ostatní" 50	m	54,00 0,00 4,00 0,00 50,00	0,00
25	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 $2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0$	m	19,60 19,60	0,00
26	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní $2 * 4,0 + 2 * 2,8 + 6,0$;ztratiné 2%; 0,392	kus	19,99 19,60 0,39	0,00
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 $4 * (0,55 * 0,15 + 0,1 * 0,1/2 + (0,15 + 0,1) / 2 * 0,15)$ $19,6 * (0,35 * 0,10 + 0,10 * 0,1/2 + (0,15 + 0,05) / 2 * 0,15)$ $50 * 0,055$	m3	4,25 0,43 1,08 2,75	0,00
28	917882114R00	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 30/37 XF4 14	m	14,00 14,00	0,00
29	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý 290 12 ;ztratiné 1%; 0,12	kus	12,12 12,00 0,12	0,00
30	592174982	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-290 L 1 ;ztratiné 1%; 0,01	kus	1,01 1,00 0,01	0,00
31	592174983	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-290 P 1 ;ztratiné 1%; 0,01	kus	1,01 1,00 0,01	0,00
32	918101112VD	Lože pod zastávkové obrubníky C30/37 XF4 $14 * (0,65 * 0,15 + (0,15 + 0,10) / 2 * 0,15)$	m3	1,63 1,63	0,00
33	917931122RT2	Osazení předlažby,kostka žulová,2 řady, lože C16/20 $14,2$	m	14,20 14,20	0,00
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	223,22	0,00

35	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 14,2 + 2 * 0,2	m	14,60 14,60	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
36	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 18 50	m	68,00 18,00 50,00	0,00
37	979071122R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní MC/živici 2,8	m2	2,80 2,80	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník Třebovská - nabídková cena Pemajstav	Objednatel:	Město Mohelnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Petr Hošek	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem					
Základ 0%					
Základ 15%					
Základ 21%					

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: