

Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice

Stavba:

výkaz výměr - DPS

Stav.oddíl: SOD 71 Spojka C-D

Objekt č.: SO 51-21/71

Název obj.: Kolejový svršek - odd. 71

Č. změny: 000

Číslo pol:	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.	j.c.	Celkem
5 Komunikace						
1.		Demontáž a odvoz koleje S49 na dřevěných pražcích včetně šterkového kol.lože	m			58 026,00
5.		Kolej.lože z nového materiálu - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63 mm	m3			146 706,00
11.	520044	Kolej S49 s pražc.pružným upevněním na dřevěných pražcích, podkladních deskách 210x634mm v kol.loži ze šterku na podkladnicích S4 150x372,5 s podložkou z recyklované pryže tl.15mm, se 2 pruž.svěrkami Skl 12, se 2 pruž.svěrkami Aekp a se 4 kotev.šrouby do plastmalty. Bezстыková kolej vč.všech potřebných technolog.operací (řezání, směr.a výškové vyrovnání po staveb.provozu a definitivní, kontrolní zkoušky a měření, dodání materiálu včetně kolejnic.vodivých propojek a broušení kolejnic).	m			0,00
12.	520045	Montáž výhybek jednoduchých na dřevěných pražcích s ochrannými poli dl.25m Stykovaná kolej vč.všech potřebných technolog.operací (řezání, směr.a výškové vyrovnání po staveb.provozu a definitivní, kontrolní zkoušky a měření, dodání materiálu včetně kolejnic.vodivých propojek a broušení kolejnic).	m			253 440,00
13.	520051	Lepený izolovaný styk (LIS)	kus			0,00
14.	520052	Svar termitový	kus			0,00
15.	520048	Jednoduchá výhybka JS 49 1:9-190 Mdi - na dřevěných pražcích	kus			2 440 700,00
NOVÉ POLOŽKY						2 898 872,00

Nacenen je rozsah prací, který bude proveden v rámci souvislé výluky na trati C včetně demontáže a montáže přivoz